PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI:	Prace remontowo – konserwatorskie kościoła św. Antoniego w Białej Podlaskiej – I etap
ADRES INWESTYCJI:	21-500 Biała Podlaska, ul. Gabriela Narutowicza 37
NAZWA INWESTORA:	Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Białej Podlaskiej
ADRES INWESTORA:	21-500 Biała Podlaska, ul. Gabriela Narutowicza 37
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:	
DATA OPRACOWANIA:	2024.06.10

WYKONAWCA:	INWESTOR:
Data opracowania 2024.06.10	Data zatwierdzenia

Prace budowlano konserwatorskie wybranych elementów wnętrza kościoła

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Prace budowlano konserwatorskie wybranych elementów wnętrza kościoła					
1		**Konserwacja stolarki okiennej drewnianej**			
1.1		**Rusztowanie**			
1 d.1.1	KNR-W 2-02 1610-04	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 10 m	kol.		
		10	kol.	10,000	
				RAZEM	**10,000**
2 d.1.1		Dzierżawa rusztowania na okres 30 dni	szt		
		10	szt	10,000	
				RAZEM	**10,000**
1.2		**Konserwacja stolarki**			
3 d.1.2	kalk. własna	Konserwacja drewnianej stolarki okiennej wg Programu prac obejmująca demontaz okien, oczyszczenie z powłok olejnych, impregnacja drewna, oczyszczenie wrębów szyb , uszczelnienie, uzupełnienie ubytków i kitów, scalenie kolorystyczne oraz montaż po konserwacji	m2		
		80,00	m2	80,000	
				RAZEM	**80,000**
4 d.1.2	kalk. własna	Dostosowanie 2 okien do uchylania	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	**2,000**
2		**Remont sklepienia nawy głównej kościoła**			
5 d.2	KNR 19-01 0628-09 analogia	Rozebranie izolacji na stropach z zasypki stropowej-oczyszczenie sklepienia z zanieczyszczeń	m2		
		570,00	m2	570,000	
				RAZEM	**570,000**
6 d.2	KNR 19-01 0914-03 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z jastrychu cementowego o gr. 35 mm z zatarciem na ostro korekta ubytków sklepienia zaprawą wapienną gr do 35 mm-przyjęto 20 % pow	m2		
		570,00 * 20%	m2	114,000	
				RAZEM	**114,000**
7 d.2	TZKNC N-K/I t.08-d.05 analogia	Utrwalanie zmurszałej zaprawy przez nasączanie wodą wapienną lub barytową, kazeiną - obiekt prosty	m2		
		570,00 * 80%	m2	456,000	
				RAZEM	**456,000**
8 d.2	KNR 19-01 0410-01	Ślepe pułapy z desek obrzynanych - przygotowanie	m2		
		570,00	m2	570,000	
				RAZEM	**570,000**
9 d.2	KNR 19-01 0410-02	Ślepe pułapy z desek obrzynanych - montaż	m2		
		570,00	m2	570,000	
				RAZEM	**570,000**
10 d.2	KNR 19-01 0621-01	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt z wełny mineralnej 2x 10 cm Krotność = 2	m2		
		570,00	m2	570,000	
				RAZEM	**570,000**
11 d.2	KNR 19-01 0610-01	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii paroprzepuszczalnej na sucho	m2		
		570,00	m2	570,000	
				RAZEM	**570,000**
12 d.2		Wykonanie kładek technicznych z drewna iglastego nad izolacją sklepienia	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	**1,000**

Norma STANDARD - 365 Wersja: 5.15.200.12 Nr seryjny: 3221 Użytkownik: ZUB

Prace budowlano konserwatorskie wybranych elementów wnętrza kościoła

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		**Impregnacja więźby dachowej**			
13 d.3	KNR 19-01 0640-02 analogia	Oczyszczenie powierzchni stropów od spodu przy użyciu szczotek stalowych - pow. do 5,0 m2z oczyszczenie, usunięcie kurzu konstrukcji więźby dachowej od strychu	m2		
		1150,00	m2	1 150,000	
				RAZEM	**1 150,000**
14 d.3	KNR 19-01 0632-04	Odgrzybianie belek i krawędziaków metodą dwukrotnego smarowania preparatami olejowymi przy pow. do 25 m2	m2		
		1150,00 * 10%	m2	115,000	
				RAZEM	**115,000**
15 d.3	KNR 4-01 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków	m2		
		1150,00	m2	1 150,000	
				RAZEM	**1 150,000**

Norma STANDARD - 365 Wersja: 5.15.200,12 Nr seryjny: 3221 Użytkownik: ZUB