



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

ZP.271.2.4.2025.EZ2

Załącznik nr 1b do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

w Część 2 - wykonanie, dostawa i montaż mebli pod wymiar

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. TYTUŁ

Wykonanie, dostawa i montaż mebli pod wymiar na potrzeby żłobka miejskiego w ramach zadania pn. Utworzenie 75 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 edycja 1 w Żłobku Miejskim, ul. Kazimierza Jagiellończyka 17, 21-500 Biała Podlaska.

II. ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie mebli, dowóz na miejsce montażu, rozładunek, wniesienie oraz ich rozmieszczenie, montaż, zabezpieczenie antypoślizgowymi podkładkami/ochronnymi naklejkami filcowymi oraz usunięcie i utylizacja odpadów.

Zadanie realizowane jest w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029, przy udziale środków KPO, zgodnie z umową nr 776 z dnia 3 kwietnia 2024 r.

Nowo budowany obiekt żłobka jest piętrowy, niepodpiwniczony. W budynku zlokalizowane są sale zajęć z zapleczem sanitarnym, pomieszczenie magazynowe oraz łazienki ogólnodostępne. Rzut projektowanego żłobka jest formą wieloboku gdzie najdłuższy bok ma dł. 38,57 m, a długość elewacji frontowej wynosi 29,475m. Na parterze znajdują się: szatnię, wózkownię pod klatką schodową, pomieszczenie dla matki z dzieckiem, 2 sale zajęć dydaktycznych z zapleczem sanitarnym i magazynem, pomieszczenie na mycie i dezynfekcję nocników, pom. sprzątaczk, zespoły sanitarne dla personelu, łazienkę dla osób z niepełnosprawnością oraz zaplecze kuchenne dla cateringu (pom. przyjęcia towaru, zmywalnię naczyń, pomieszczenie na odpadki, kredens) oraz pom. socjalne z szatnią oraz zespołem sanitarnym dla pracowników kuchni, a także pomieszczenie techniczne - węzeł cieplny - zlokalizowany pod klatką schodową. Całość parteru jest połączona funkcjonalnie korytarzem z istniejącym przedszkolem. Na piętrze przewidziano: 1 salę zajęć dydaktycznych z zapleczem sanitarnym i magazynem,



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

pomieszczenie doświadczenia świata, salę zabaw, salę integracji sensorycznej, pokoje administracyjne: dyrektora żłobka i księgowość wraz z zapleczem sanitarnym, pomieszczenie do mycia i dezynfekcji nocników, WC niepełnosprawnych oraz WC Personelu, pom. sprzątaczk, pomieszczenie terapeutyczne oraz szatnię z pomieszczeniem socjalnym. Układ funkcjonalny został zaprojektowany na bazie ciągu korytarzowego, który łączy dwoma klatkami schodowymi i windą osobową poszczególne kondygnacje żłobka. Wysokość budynku – 7,92 m.

Obiekt żłobka miejskiego jest obecnie w budowie i w celu dokonania niezbędnych pomiarów i wizji lokalnej Wykonawca będzie mógł wejść na teren budowy za zgodą Zamawiającego. Podane w zestawieniu wymiary mebli mają charakter orientacyjny. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian podanych w zestawieniu wymiarów w porozumieniu z Wykonawcą i Użytkownikiem obiektu.

Wykonawca podczas dostawy, rozładunku, montażu przedmiotu umowy odpowiednio zabezpieczy przed ewentualnymi uszkodzeniami wykładzinę w pomieszczeniach żłobka.

Wykonawca na każdym etapie realizacji zamówienia pozostaje w kontakcie z Zamawiającym i Użytkownikiem obiektu, z którymi konsultuje wszelkie rozwiązania i wątpliwości związane z realizacją przedmiotu umowy.

Wykonawca w celu wykonania przedmiotu umowy bazuje również na dokumentacji projektowej budynku żłobka, przedstawionej przez Zamawiającego, stanowiącej załączniki do opisu przedmiotu zamówienia.

Meble muszą być stabilne, aby zredukować ryzyko ich przypadkowego przemieszczenia czy przewrócenia się.

W ramach montażu mebli, Wykonawca przygotuje otwory techniczne pod sprzęt AGD oraz zlewozmywak. W celu wykonania otworów, Zamawiający dostarczy Wykonawcy specyfikacje urządzeń i sprzętu.

Wykonawca najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu zamówienia przekaze Zamawiającemu kartę gwarancyjną oraz wszelką inną dokumentację, która została wydana przez podmiot uprawniony do kontroli jakości potwierdzający, że dostarczony produkt odpowiada określonym normom lub specyfikacjom technicznym, lub przez niezależny podmiot zajmujący się poświadczaniem zgodności z odpowiednimi normami.



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

Wykonawca najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu zamówienia przekaze Zamawiającemu zestawienie wyposażenia stanowiącego przedmiot umowy z wyszczególnieniem ilościowym, kwotami jednostkowymi wraz z numerami seryjnymi.

III. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA

Meble muszą spełniać następujące standardy:

- - określone w załączniku nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 oraz na lata 2014-2020 (m.in. w części III. Standard edukacyjny),
- stałe elementy wyposażenia i wystroju wnętrz powinny być co najmniej trudno zapalne i nie intensywnie dymiące.
- dostosowane do wymagań ergonomii.

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Cały zakres przedmiotu umowy zostanie zrealizowany w terminie od dnia podpisania umowy do 14 sierpnia 2025 r., przy czym dostawa i montaż wyposażenia nastąpi w terminie 4-14 sierpnia 2025 r., z uwagi na trwającą budowę obiektu.

V. ZAŁĄCZNIKI

Załączniki stanowiące integralną część opisu przedmiotu zamówienia:

1. Spis wymaganego wyposażenia,
2. Rzut parteru budynku żłobka,
3. Rzut piętra budynku żłobka,
4. Przekrój A-A budynku żłobka.