

Zadanie: Budowa odcinka drogi gminnej nr 100514L - ul. Łowieckiej oraz odcinków dróg oznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego „PIENKI-GRZYBOWA” jako KDPJ-15 i KDD-39 polegających na budowie jezdni, dróg dla pieszych, zjazdów, kanalizacji deszczowej retencyjno-rozsączającej, oświetlenia oraz przebudowie kolidującego uzbrojenia terenu tj. kabli elektroenergetycznych, wodociągu, napowietrznej linii energetycznej oraz kanalizacji - kabli teletechnicznych w Białej Podlaskiej w ramach zadania pod nazwą: Budowa ul. Łowieckiej w Białej Podlaskiej

Odcinek I-I - ul. Łowiecka

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE[m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI[m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU	NADMIAR(*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP			
111,00	0,00	3,58						0,00
139,40	0,00	3,44	28,40	0,00	99,77	0,00	99,76	99,76
152,40	0,00	3,81	13,00	0,00	47,13	0,00	47,13	146,89
168,55	0,00	3,23	16,15	0,00	56,82	0,00	56,82	203,71
174,40	0,05	3,12	5,85	0,14	18,59	0,14	18,45	222,16
189,40	0,09	3,00	15,00	1,00	45,97	1,00	44,97	267,13
198,80	0,01	3,46	9,40	0,47	30,39	0,47	29,92	297,06
220,60	0,00	2,99	21,80	0,16	70,37	0,16	70,21	367,27
245,20	0,00	3,53	24,60	0,01	80,30	0,01	80,28	447,56
271,60	0,00	2,94	26,40	0,00	85,42	0,00	85,41	532,97
290,40	0,17	2,40	18,80	1,62	50,20	1,62	48,59	581,55
297,80	0,00	2,85	7,40	0,65	19,43	0,65	18,78	600,33
326,15	0,00	8,56	28,35	0,06	161,75	0,06	161,69	762,02
346,50	0,00	4,17	20,35	0,00	129,56	0,00	129,56	891,58
372,40	0,00	3,39	25,90	0,01	97,91	0,01	97,90	989,48
392,00	0,00	3,02	19,60	0,01	62,78	0,01	62,78	1052,26
406,80	0,02	2,72	14,80	0,11	42,48	0,11	42,37	1094,63
425,40	0,11	1,37	18,60	1,19	38,13	1,19	36,93	1131,56
446,70	0,00	3,26	21,30	1,21	49,33	1,21	48,12	1179,69
460,30	0,00	3,35	13,60	0,00	44,93	0,00	44,93	1224,61
488,00	0,00	6,54	27,70	0,02	136,99	0,02	136,97	1361,59
RAZEM				6,67	1368,25	6,67		

Nadmiar WYKOP 1361,59m3

Odcinek II-II

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE[m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI[m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU	NADMIAR(*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP			
77,00	0,00	3,53						0,00
90,53	0,00	2,62	13,53	0,01	41,60	0,01	41,59	41,59
114,40	0,11	2,28	23,87	1,27	58,51	1,27	57,24	98,83
148,37	0,00	10,66	33,97	1,83	219,83	1,83	218,00	316,83
159,93	0,00	2,87	11,56	0,02	78,22	0,02	78,20	395,03
RAZEM				3,13	398,16	3,13		

Nadmiar WYKOP 395,03m3

Odcinek III-III

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE[m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU	NADMIAR(*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP			
2,50	0,00	7,91						0,00
			9,30	0,01	48,12	0,01	48,11	
11,80	0,00	2,44						48,11
			5,30	0,01	13,18	0,01	13,17	
17,10	0,00	2,54						61,28
			34,00	0,04	80,87	0,04	80,83	
51,10	0,00	2,22						142,11
			13,30	0,01	32,05	0,01	32,03	
64,40	0,00	2,60						174,15
			23,90	0,03	62,01	0,03	61,98	
88,30	0,00	2,59						236,13
			18,44	0,02	45,37	0,02	45,35	
106,74	0,00	2,33						281,48
RAZEM				0,12	281,59	0,12		
Nadmiar WYKOP 281,48m3								