

PRZEDMIAR ROBÓT BIA-00-001

CPV: Kod CPV 45111291-4: Roboty w zakresie zagospodarowania terenu Kod CPV 45212140-9: Obiekty rekreacyjne Kod CPV 32323500-8: Urządzenia do nadzoru wideo Kod CPV 32424000-1: Infrastruktura sieciowa

Nazwa robót: Budowa wiaty edukacyjnej, obiektów małej architektury oraz rozbudowa istniejącego monitoringu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Białej Podlaskiej

Lokalizacja: ul. Leszczynowa 16, 21-500 Biała Podlaska, dz. nr ewid. 3280/2, jed. ew. 066101_1 Biała Podlaska, obręb 0003 Biała Podlaska

Zamawiający: Gmina Miejska Biała Podlaska z siedzibą w Białej Podlaskiej przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3

PRZEDMIAR BIA-00-001

Strona 1

13-06-2025

SYKAL-003234

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	USŁUGI POMIAROWE				
1	1	KNR 201-01-21-02-00	Roboty pomiarowe	HA	0,020
2	WYPOSAŻENIE W ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY				
2	2	Kalk. własna	Dostawa i montaż zestawu głuchy telefon parametrach równoważnych z dok.proj.	szt	1,000
2	3	Kalk. własna	Dostawa i montaż tablicy edukacyjnej 4 pory roku o parametrach równoważnych z dok.proj.	szt	1,000
2	4	Kalk. własna	Dostawa i montaż eko kuchni o parametrach równoważnych z dok.proj.wraz z wypełnieniem piaskiem z atestem	szt	1,000
2	5	Kalk. własna	Dostawa i montaż panela muzycznego o parametrach równoważnych z dok.proj.wraz z wypełnieniem piaskiem z atestem	szt	1,000
2	6	Kalk.własna	Dostawa i montaż bębnow o parametrach równoważnych z dok.proj.	kmpl	1,000
2	7	Kalk. własna	Dostawa i montaż tablicy regulaminowej o parametrach równoważnych z dok.proj.	szt	1,000
2	8	Kalk. własna	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej 60x45cm o parametrach równoważnych z dok.proj.	szt	1,000
2	9	Kal. własna	Dostawa i montaż krzywego zwierciadła o parametrach równoważnych z dok.proj.	szt	1,000
2	10	Kalk. własna	Dostawa i montaż koła optycznego o parametrach równoważnych z dok.proj.	szt	1,000
2	11	Kalk. własna	Dostawa i montaż leżaka stalowo-drewnianego o parametrach równoważnych z dok.proj.	szt	2,000
2	12	Kalk. własna	Dostawa i montaż leżaka wolnostojącego, nie montowanego na stałe o parametrach równoważnych z dok.proj.	szt	20,000
2	13	Kalk. własna	Dostawa i montaż stołu z ławkami o parametrach równoważnych z dok.proj.	kpl	4,000
2	14	Kalk. własna	Dostawa i montaż altany 7x5x3,5m o parametrach równoważnych z dok.proj.	kmpl	1,000
3	Przewodowanie				
3	15	KNR 4-03 1003-01	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm	szt	2,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		2		2,000
3	16	KNR 4-03 1004-02	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 10 cm - śr. rury do 40 mm	szt	21,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		21		21,000
3	17	KNR 5-08 0301-02	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły	szt	30,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		
			<i>Obliczenie ilości</i> 30		30,000
3	18	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2	metr	130,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		
			<i>Obliczenie ilości</i> 130		130,000
3	19	KNNR 5 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane na gotowych linkach nośnych	metr	130,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		
			<i>Obliczenie ilości</i> 130		130,000
3	20	KNNR 5 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m³	35,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		
			<i>Obliczenie ilości</i> 35		35,000
3	21	KNNR 5 0101-01	Rury winidurkowe o śr.do 20 mm układane w gotowych wykopach	metr	35,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		
			<i>Obliczenie ilości</i> 35		35,000
3	22	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur	metr	35,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		
			<i>Obliczenie ilości</i> 35		35,000
4	Montaż elementów okablowania strukturalnego				
4	23	KNR AL-01 0501-01	Montaż Switcha	szt	1,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		
			<i>Obliczenie ilości</i> 1		1,000
5	Budowa instalacji monitoringu CCTV				
5	24	KNR AL-01 0501-01	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna	szt	1,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		
			<i>Obliczenie ilości</i> 1		1,000
5	25	KNR AL-01 0501-01	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna	szt	2,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		
			<i>Obliczenie ilości</i> 2		2,000
5	26	KNR AL-01 0506-01	Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji	szt	3,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		
			<i>Obliczenie ilości</i> 3		3,000
5	27	KNR AL-01 0506-02	Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i parametrów sterujących	szt	3,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		
			<i>Obliczenie ilości</i> 3		3,000