

IV. TABELA MONTAŻOWA OŚWIETLENIA LINIA LO1 i LO2

OBIEKT: OŚWIETLENIE TERENU OCZKA WODNEGO NA CZĘŚCI DZIAŁEK 1020/28 I 1020/29 W BIAŁEJ PODLASKIEJ

INWESTOR: GMINA MIEJSKA BIAŁA PODLASKA, UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 3, 21-500 BIAŁA PODLASKA

L.p.	ADRESY		DŁUGOŚĆ KABLA				APARATURA					RURY				OPRAWY		UZIEMIENIE					INNE						
	POCZATEK KABLA	KONIEC KABLA	YAKS4x16mm ²	Długość trasy kabla	zapas dla słupa	weżykowanie	słup 5m	słup 6m	fundament prefabrykowany	złącze izolacyjne bezpiecznikowe	złącze izolacyjne fazowe	złącze izolacyjne zerowe	rura osłonowa fi 110 dla warunków trudnych	rura osłonowa fi 110 dla warunków normalnych	rura osłonowa fi 70 dla warunków trudnych	rura osłonowa fi 70 dla warunków normalnych	OPRAWA LED 41W 3528lm	OPRAWA LED	Uziom 1/2" d12	Złączka 1/2"	Grot stalowy 1/2"	Uchwyt mosiężny	Głowica 1/2"	FeZn 30x4	Przewód YDyp 3x2,5mm ²	Rura karbowana fi 20	Piasek	Folia niebieska	Oznaczniki
LINIA LO1																													
1	słup 21	słup 21/1	25	18	6	1	1		2	2	2	1					1							21	5,0	5,0	0,72	18	4
2	słup 21/1	słup 21/2	25	18	6	1	1		1	1	2	1					1							21	5,0	5,0	0,72	18	4
3	słup 21/2	słup 21/3	25	18	6	1	1		1	1	2	1					1							21	5,0	5,0	0,72	18	4
4	słup 21/3	słup 21/4	24	17	6	1	1		1	1	2	1					1							20	5,0	5,0	0,68	17	4
5	słup 21/4	słup 21/5	28	21	6	1	1		1	1	2	1					1							24	5,0	5,0	0,84	21	4
6	słup 21/5	słup 21/6	24	17	6	1	1		1	1	2	1					1							20	5,0	5,0	0,68	17	4
7	słup 21/6	słup 21/6/1	27	20	6	1	1		1	1	2	1					1							23	5,0	5,0	0,8	20	4
8	słup 21/6	słup 21/7	37	30	6	1	1		1	1	2	1					1							33	5,0	5,0	1,2	30	5
9	słup 21/7	słup 21/8	21	15	6	0	1		1	1	2	1					1							18	5,0	5,0	0,6	15	4
10	słup 21/8	słup 21/9	23	19	3	1	1		1	1	2	1					1							22	5,0	5,0	0,76	19	4
OGOLEM			257	193	57	7	10	0	11	11	20	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	223	50	50	7,72	193	39
LINIA LO2																													
1	słup 17	słup 17/1	27	20	6	1	1		1	1	2	1					1							23	5,0	5,0	0,8	20	4
2	słup 17/1	słup 17/2	26	19	6	1	1		1	1	2	1					1							22	5,0	5,0	0,76	19	4
3	słup 17/2	słup 17/3	21	15	6	0	1		1	1	2	1					1							18	5,0	5,0	0,6	15	4
4	słup 17/3	słup 17/4	21	15	6	0	1		1	1	2	1					1							18	5,0	5,0	0,6	15	4
5	słup 17/1	słup 17/5	22	16	6	0	1		1	1	2	1					1							19	5,0	5,0	0,64	16	4
6	słup 17/5	słup 17/6	19	13	6	0	1		1	1	2	1					1							16	5,0	5,0	0,52	13	3
7	słup 17/2	słup 17/7	36	29	6	1	1		1	1	2	1					1							32	5,0	5,0	1,16	29	5
8	słup 17/7	słup 17/8	32	25	6	1	1		1	1	2	1					1							26	5,0	5,0	1	25	5
9	słup 17/8	słup 17/9	15	9	6	0	1		1	1	2	1					1							12	5,0	5,0	0,36	9	3
10	słup 17/9	słup 17/10	28	21	6	1	1		1	1	2	1					1							24	5,0	5,0	0,84	21	4
11	słup 17/9	słup 17/10	28	21	6	1	1		1	1	2	1					1							24	5,0	5,0	0,84	21	4
12	słup 17/10	słup 17/11	20	14	6	0	1		1	1	2	1					1							17	5,0	5,0	0,56	14	3
13	słup 17/10	SZ	7	1	6	0																		4	5,0	5,0	0,04	1	2
14	słup 17/12	słup 17/13	19	13	6	0	1		1	1	2	1					1							16	5,0	5,0	0,52	13	3
15	słup 17/13	słup 17/14	20	14	6	0	1		1	1	2	1					1							17	5,0	5,0	0,56	14	3
16	słup 17/14	słup 17/15	21	15	6	0	1		1	1	2	1					1							18	5,0	5,0	0,6	15	4
17	słup 17/15	słup 17/16	20	14	6	0	1		1	1	2	1					1							17	5,0	5,0	0,56	14	3
15	słup 17/15	słup 17/17	17	14	3	0	1		1	1	2	1					1							17	5,0	5,0	0,56	14	3
OGOLEM			402	288	105	9	17	0	16	17	34	17	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	342	90	90	11,5	288	65

V. TABELA MONTAŻOWA OŚWIETLENIA LINIA LO3

OBIEKT: OŚWIETLENIE TERENU OCZKA WODNEGO NA CZĘŚCI DZIAŁEK 1020/28 I 1020/29 W BIAŁEJ PODLASKIEJ

INWESTOR: GMINA MIEJSKA BIAŁA PODLASKA, UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 3, 21-500 BIAŁA PODLASKA

L.p.	ADRESY		DŁUGOŚĆ KABLA				APARATURA				RURY				OPRAWY		UZIEMIENIE				INNE									
	POCZĄTEK KABLA	KONIEC KABLA	3 YAKS4x16mm2	Długość trasy kabla	3 zapas przy słupie	3 weżykowanie	6 słup 5m	6 słup 6m	3 fundament prefabrykowany	3 złącze izolacyjne bezpiecznikowe	3 złącze izolacyjne fazowe	3 złącze izolacyjne zerowe	3 rura osłonowa fi 110 dla warunków trudnych	3 rura osłonowa fi 110 dla warunków normalnych	3 rura osłonowa fi 70 dla warunków trudnych	3 rura osłonowa fi 70 dla warunków normalnych	OPRAWA LED 41W 3528lm	OPRAWA LED	3 Uziom 1/2" d42	3 Złączka 1/2"	3 Grot stalowy 1/2"	3 Uchwyt mosiężny	3 Głowica 1/2"	3 FeZn 30x4	3 Przewód YDyp 3x2,5mm2	3 Rura karbowana fi 20	3 Piasek	3 Folia niebieska	3 Oznaczniki	
LINIA L03																														
1	ist.kabel	słup 14/1	11	7	3	1	1		2	2	2	1					1								10	5,0	5,0	0,28	7	3
2	słup 14/1	słup 14/2	25	18	6	1	1		1	1	2	1					1								21	5,0	5,0	0,72	18	4
3	słup 14/2	słup 14/3	21	15	6	0	1		1	1	2	1					1								18	5,0	5,0	0,6	15	4
4	słup 14/3	słup 14/4	29	22	6	1	1		1	1	2	1					1								25	5,0	5,0	0,88	22	4
5	słup 14/4	słup 14/5	22	16	6	0	1		1	1	2	1					1								19	5,0	5,0	0,64	16	4
6	słup 14/5	słup 14/6	21	15	6	0	1		1	1	2	1					1								18	5,0	5,0	0,6	15	4
7	słup 14/6	słup 14/7	21	15	6	0	1		1	1	2	1					1								18	5,0	5,0	0,6	15	4
8	słup 14/7	słup 14/8	21	15	6	0	1		1	1	2	1					1								18	5,0	5,0	0,6	15	4
10	słup 14/8	słup 14/9	21	15	6	0	1		1	1	2	1					1								18	5,0	5,0	0,6	15	4
11	słup 14/9	słup 21/9	22	16	6	0											1								19			0,64	16	4
OGÓLEM			217	154	57	6	9	0	10	10	18	9	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	184	45	45	6,16	154	35