

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Informacje ogólne

1.1. Przedmiot zamówienia

Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik – 2012” przy ul. Zygmunta Augusta

1.2. Zamawiający

Gmina Miejska Biała Podlaska
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska
NIP: 5372335662
REGON: 030237380

1.3. Lokalizacja inwestycji

ul. Zygmunta Augusta 2
21-500 Biała Podlaska
działka nr ewid.: 3278
obręb: 0001
jednostka ewidencyjna: 066101_1 BIAŁA PODLASKA
id działki: 066101_1.0001.3278

2. Opis robót budowlanych

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik – 2012” przy ul. Zygmunta Augusta 2 w Białej Podlaskiej.

2.1. Prace rozbiórkowe

Zakres robót obejmuje rozbiórkę istniejącej nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego (610,00 m²), rozbiórkę istniejącego ogrodzenia oraz wywóz i utylizację materiałów pochodzących z rozbiórki.

2.2. Boisko piłkarskie o nawierzchni ze sztucznej trawy

Zakres robót obejmuje odnowienie istniejącej nawierzchni boiska piłkarskiego ze sztucznej trawy (1860,00 m²), w tym czesanie, pielęgnację oraz uzupełnienie wypełnienia nawierzchni piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM z recyklingu, a także wykonanie oznakowania płyty boiska. W zakres robót wchodzi również montaż piłkochwyłów o wysokości 5,00 m (320,00 m²).

2.3. Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej

Zakres robót obejmuje wykonanie robót przygotowawczych (wyrównanie podłoża) i podbudowy w niezbędnym zakresie (244,00 m²), wykonanie nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego (610,00 m²) oraz wykonanie oznakowania płyty boiska.

2.4. Ogrodzenie boisk

Zakres robót obejmuje rozbiórkę istniejącego ogrodzenia oraz wykonanie nowego ogrodzenia boisk (257,40 mb). Ogrodzenie należy wykonać z siatki polipropylenowej o oczkach 45 × 45 mm i grubości sznurka 6 mm, w kolorze zielonym, wraz z konstrukcją nośną na słupach stalowych o przekroju 80 × 80 × 3 mm, ocynkowanych i malowanych proszkowo, wyposażonych w plastikowe wkładki dźwiękochłonne. Przewiduje się również wykonanie fundamentów pod słupki ogrodzenia. Ponadto należy zamontować stalowe bramy wjazdowe (2 szt.) o wymiarach 3,00 × 2,20 m oraz furtki (2 szt.) o wymiarach 1,50 × 2,20 m.

2.5. Oświetlenie boisk

Zakres robót obejmuje modernizację oświetlenia boisk, w tym demontaż istniejących elementów instalacji, dostawę i montaż 24 szt. projektorów LED do oświetlenia boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego o mocy min. 126 W, wykonanie niezbędnych prac montażowych i podłączeniowych, uruchomienie instalacji oraz wykonanie wymaganych pomiarów, sprawdzeń i pomiaru natężenia oświetlenia.

2.6. Zakup i montaż nagłośnienia

Zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż systemu nagłośnienia, w tym kolumn głośnikowych (4 szt.) o mocy min. 240 W, odpornych na warunki atmosferyczne, o stopniu ochrony IP66, wraz z okablowaniem, odtwarzacza CD/MP3/USB/BLEETOOTH (1 szt.), odbiornika wieloczęstotliwościowego bezprzewodowego (1 szt.), mikrofonów (2 szt.) oraz strefowej końcówki mocy 4×240 W (1 szt.), wraz z podłączeniem i uruchomieniem systemu.

2.7. Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej

Wzór tablicy informacyjnej musi być zgodny z Wytycznymi w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych obowiązującymi beneficjentów programów dofinansowanych z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych, dostępnymi na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (<https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne>). Tablicę należy zamontować w miejscu realizacji zadania w momencie rozpoczęcia robót budowlanych. Tablica informacyjna dla prac budowlanych musi mieć wymiary 180×120 cm.

3. Dokumentacja fotograficzna i wizja lokalna

Do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia załącza się dokumentację fotograficzną przedstawiającą obiekt przeznaczony do modernizacji oraz teren inwestycji. Załączone zdjęcia mają charakter poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do jednoznacznej oceny zakresu robót ani do dochodzenia roszczeń wobec Zamawiającego. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej, przy czym nie jest ona obligatoryjna.