

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## 1. Informacje ogólne

### 1.1. Przedmiot zamówienia

Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik – 2012” przy ul. Narutowicza

### 1.2. Zamawiający

Gmina Miejska Biała Podlaska  
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3  
21-500 Biała Podlaska  
NIP: 5372335662  
REGON: 030237380

### 1.3. Lokalizacja inwestycji

ul. Narutowicza 41  
21-500 Biała Podlaska  
działka nr ewid.: 2264/3, 2265/8, 2269/3, 2269/4, 2269/5 i 2269/6  
obręb: 0001  
jednostka ewidencyjna: 066101\_1 BIAŁA PODLASKA  
id działek: 066101\_1.0001.2264/3, 066101\_1.0001.2265/8,  
066101\_1.0001.2269/3, 066101\_1.0001.2269/4, 066101\_1.0001.2269/5,  
066101\_1.0001.2269/6

## 2. Opis robót budowlanych

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik – 2012” przy ul. Narutowicza 41 w Białej Podlaskiej.

### 2.1. Prace rozbiórkowe

Zakres robót obejmuje rozbiórkę istniejącej nawierzchni z trawy sztucznej boiska piłkarskiego (1860,00 m<sup>2</sup>) oraz wywóz i utylizację materiałów pochodzących z rozbiórki.

### 2.2. Boisko piłkarskie o nawierzchni ze sztucznej trawy

Zakres robót obejmuje wykonanie podbudowy pod nawierzchnię boiska (1860,00 m<sup>2</sup>), wykonanie nawierzchni syntetycznej boiska w postaci warstwy ze sztucznej trawy zgodnej z normą (1860,00 m<sup>2</sup>), wykonanie wypełnienia nawierzchni piaskiem kwarcowym (1860,00 m<sup>2</sup>) oraz granulatem EPDM z recyklingu (1860,00 m<sup>2</sup>), a także wykonanie oznakowania płyty boiska.

### 2.3. Modernizacja boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej

Zakres robót obejmuje wykonanie oznakowania płyty boiska wielofunkcyjnego.

### 2.4. Rozebranie zaplecza sportowego wraz z wywiezieniem materiałów z rozbiórki

Zakres robót obejmuje rozebranie istniejącego zaplecza sportowego w konstrukcji drewnianej o powierzchni 79,50 m<sup>2</sup> i wysokości 3,0 m, wraz z rozbiórką ścian wewnętrznych o powierzchni 31,50 m<sup>2</sup>, demontażem 4 umywalek, 2 misek ustępowych oraz 6 naświetli dachowych, demontażem instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej, zabezpieczeniem wypustów instalacyjnych, zasypaniem wykopów oraz wywiezieniem i utylizacją materiałów pochodzących z rozbiórki.

### 2.5. Oświetlenie boisk

Zakres robót obejmuje modernizację oświetlenia boisk, w tym demontaż istniejących elementów instalacji, dostawę i montaż 25 szt. projektorów LED do oświetlenia

boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego o mocy min. 126 W, wykonanie niezbędnych prac montażowych i podłączeniowych, uruchomienie instalacji oraz wykonanie wymaganych pomiarów, sprawdzeń i pomiaru natężenia oświetlenia.

#### **2.6. Zakup i montaż nagłośnienia**

Zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż głośnika Bluetooth zasilanego bateryjnie, zapewniającego do 7 godzin pracy, wyposażonego we wzmacniacz o mocy 480 W, port USB, czytnik kart SD, wejście Aux 3,5 mm oraz mikrofon.

#### **2.7. Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej**

Wzór tablicy informacyjnej musi być zgodny z Wytycznymi w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych obowiązującymi beneficjentów programów dofinansowanych z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych, dostępnymi na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (<https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne>). Tablicę należy zamontować w miejscu realizacji zadania w momencie rozpoczęcia robót budowlanych. Tablica informacyjna dla prac budowlanych musi mieć wymiary 180 × 120 cm.

### **3. Dokumentacja fotograficzna i wizja lokalna**

Do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia załącza się dokumentację fotograficzną przedstawiającą obiekt przeznaczony do modernizacji oraz teren inwestycji. Załączone zdjęcia mają charakter poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do jednoznacznej oceny zakresu robót ani do dochodzenia roszczeń wobec Zamawiającego. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej, przy czym nie jest ona obligatoryjna.

### **4. Termin realizacji i warunki udziału w postępowaniu**

#### **4.1. Termin realizacji**

3 miesiące od dnia podpisania umowy.