

# PRZEDMIAR ROBÓT

**Przebudowa drogi gminnej – ul. Kosynierów oraz ul. Jacka Malczewskiego na odcinku od ul. Północnej do ul. Stefana Żeromskiego, polegająca na budowie drogi dla pieszych i drogi dla rowerów oraz przebudowa jezdni ulicy Jacka Malczewskiego w Białej Podlaski**

| Lp. | Pozycja katalogu                               | Opis pozycji kosztorysowych                                                                               | Jm. | Przedmiar |
|-----|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| 1   | 2                                              | 3                                                                                                         | 4   | 5         |
|     |                                                | <b>1. Kanalizacja deszczowa</b>                                                                           |     |           |
| 1   | KNR 2-01<br>0119-0300                          | Roboty pomiarowe                                                                                          | km  | 0.10      |
| 2   | wycena własna                                  | Demontaż wpustów ulicznych                                                                                | szt | 2         |
| 3   | wycena własna                                  | Włączenia, przełączenia istniejących przykanalików                                                        | szt | 4         |
| 4   | KNNR 1<br>0210-0200                            | Wykopy oraz przekopy koparką podsiębierną na odkład                                                       | m3  | 185       |
| 5   | KNNR 1 0313<br>0100                            | Pełne umocnienie ścian wykopów, wraz z rozbiórką                                                          | m2  | 266       |
| 6   | KNR 2-01<br>0212-0100<br>analogia 0236<br>0300 | Zasypanie wykopów materiałem z wykopu wraz z zagęszczeniem                                                | m3  | 177       |
| 7   | KNNR 4 1411<br>0100                            | Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 10 cm                                | m3  | 8         |
| 8   | KNNR 4 1308<br>0510                            | Kanały z rur PP strukturalnych, korugowanych dwuwarstwowych o średnicy 300 mm, SN8                        | m   | 66.5      |
| 9   | KNNR 4 1308<br>0200                            | Przykanaliki PCV 160x4,7mm, SN8                                                                           | m   | 1.5       |
| 10  | KNNR 4 1308<br>0300                            | Przykanaliki PCV 200x5,9mm, SN8                                                                           | m   | 15.5      |
| 11  | KNNR 4 1413<br>0300                            | Studnie żelbetowe o średnicy 1200 mm, ze zwierczeniem włazem 40T, głębokość do 3.0m                       | szt | 3         |
| 12  | KNNR 4 1424<br>0200                            | Wpusty uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem, wieńczenie kratka zawiasową, ryglowaną, D400, 40T | szt | 5         |
| 13  | wycena własna                                  | Próby, pomiary                                                                                            | kpl | 1         |