

Zamawiający:

Gmina Miejska Biała Podlaska

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska

NIP: 5372335662, REGON: 030237380

**Odpowiedzi na pytania, zmiana treści SWZ, zmiana terminu składania ofert,
zmiana ogłoszenia o zamówieniu**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont kładek nad rzeką Krzną w ciągu drogi wojewódzkiej nr 812 (ul. Łomaska) w Białej Podlaskiej”, nr postępowania: ZP.271.1.27.2026.JW2

I. Zamawiający informuje, że wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Prosimy o załączenie pozwolenia na wykonywanie robót.

Ad. 1. W załączeniu wymagane dokumenty.

2. Prosimy o potwierdzenie, że na kładce zachodniej nie należy przebudowywać istniejących sieci, jedynie należy je zabezpieczyć na czas prowadzenia robót w ramach zadania objętego przetargiem.

Ad. 2. Potwierdzamy, że na kładce zachodniej nie należy przebudowywać istniejących sieci, jedynie należy je zabezpieczyć na czas prowadzenia robót w ramach zadania objętego przetargiem.

3. Kładka wschodnia – prosimy o potwierdzenie, że w ramach zadania objętego przetargiem nie należy przebudowywać istniejących sieci, jedynie należy je zabezpieczyć na czas prowadzenia robót oraz dodatkowo należy prze-pusty rurowe z kablami telekomunikacyjnymi podeprzeć tymczasowo i po wykonaniu robót ponownie podwiesić do konstrukcji kładki.

Ad. 3. Na kładce wschodniej nie należy przebudowywać istniejących sieci. Prze-pusty rurowe z kablami telekomunikacyjnymi należy podeprzeć tymczasowo i po wykonaniu robót ponownie podwiesić do konstrukcji kładki. Uszkodzone rury osłonowe należy wymienić na rury dwudzielne.

4. Jakie materiały z rozbiórki należy oddać Zamawiającemu i gdzie należy je odwieźć.

Ad. 4. Materiały z rozbiórki Wykonawca jest zobowiązany zagospodarować we własnym zakresie.

5. Kładka zachodnia i kładka wschodnia: Prosimy o potwierdzenie, że nawierzchnia na kładkach ma być wykonana z żywic epoksydowo – poliuretanowych o gr. 5mm.

Ad. 5. Potwierdzamy, że nawierzchnia na kładkach ma być wykonana z żywic o gr. 5mm. Dopuszczalne są rozwiązania nawierzchnioizolacji żywicznych posiadających KOT IBDiM.

6. Kładka wschodnia – poz. 14 załączonego przez Zamawiającego przedmiaru robót zakłada wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 8 cm w ilości 50m². Prosimy o potwierdzenie ilości.

Ad. 6. Podana ilość jest orientacyjna i dotyczy odtworzenia rozebranej w związku z remontem nawierzchni za obiektem.

7. Kładka wschodnia i zachodnia: Pozycje przedmiarowe wskazują na wykonanie modułowych urządzeń dylatacyjnych. Brak danych odnośnie wymagań powyższych dylatacji. Prosimy o wskazanie przesuwów jakie musi spełniać dylatacja modułowa.
Ad. 7. Minimalne przesuwu urządzeń dylatacyjnych wynoszą ± 25 mm.

8. Kładka wschodnia i zachodnia: Pozycje przedmiarowe wskazują m.in. na wbudowanie krawężnika kamiennego. Na kładce wschodniej w ilości 5m, na kładce zachodniej 7m. Brak wrysowanego krawężnika w dokumentacji rysunkowej. Czy powyższy krawężnik należy wbudować i w jakiej ilości oraz jakich wymiarów.

Ad. 8. Projekt remontu nie przewiduje wymiany krawężników. Natomiast należy się liczyć z koniecznością uszkodzenia krawężników lub ich fundamentów w trakcie robót rozbiórkowych. Stąd wprowadzenie pozycji do przedmiaru.

9. Kładka wschodnia i zachodnia: Prosimy o załączenie rysunku zbrojenia ścianki zapleczonej i gzymsów na skrzydełkach.

Ad. 9. Rzeczywiste wymiary ścianek zapleczych oraz nadbudowy skrzydełek będą znane dopiero po wykonaniu robót rozbiórkowych. Brakujące rysunki zostaną wykonane w ramach Nadzoru Autorskiego.

10. Kładka wschodnia i zachodnia: Prosimy o wskazanie klasy betonu ścianki zapleczonej i gzymsów na skrzydełkach, jakie należy wbudować.

Ad. 10. Dla odtworzenia ścianek zapleczych oraz nadbudowy skrzydełek należy zastosować beton C35/45 klasy ekspozycji XC4, XD3, XF4.

11. Kładka zachodnia: Przedmiar wskazuje poz. 4 wskazuje na Odtworzenie trasy – ilość 0,15 km. Prosimy o potwierdzenie ilości do przebudowy oraz wskazanie jaki rodzaj nawierzchni składa się na wartość 0,15km.

Ad. 11. Pozycja 4. przedmiaru dotyczy pracochłonności prac geodezyjnych a nie ilości robót remontowych do wykonania. Rzeczywisty zakres prac – w tym nawierzchniowych ukazany jest w PZT.

II. Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert.

Termin składania ofert upływa w dniu **13.08.2026 r. do godziny 12:00**

III. Mając na uwadze powyższe, zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, wprowadza następujące zmiany do SWZ:

- 1. Zmianie ulega zapis w rozdziale XVII. SWZ, ust. 2 i 4:**

Jest:

„2. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę zakupową do dnia 12.08.2026 r. do godziny 12:00.

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 12.08.2026 r. o godzinie 13:00.”

Powinno być:

„2. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę zakupową do dnia 13.08.2026 r. do godziny 12:00.

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: **13.08.2026 r. o godzinie 13:00.**"

IV. Zamawiający, działając na podstawie art. 271 ust. 1 ustawy Pzp, wprowadza następujące zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu:

1. w ogłoszeniu jest: Sekcja VIII – procedura, 8.1.) Termin składania ofert:

2026-08-12 12:00

w ogłoszeniu powinno być:

2026-08-**13** 12:00

2. w ogłoszeniu jest: Sekcja VIII – procedura, 8.3.) Termin otwarcia ofert:

2026-08-12 13:00

w ogłoszeniu powinno być:

2026-08-**13** 13:00

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zostało przekazane w dniu dzisiejszym do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych.

.....

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona
do podejmowania czynności w jego imieniu

Załączniki: x 2