

<i>Inwestor:</i> Gmina Miejska Biała Podlaska ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3 21-500 Biała Podlaska	
<i>Jednostka projektowa:</i> DIAGNOSTYKA I NAPRAWY KONSTRUKCJI TOMASZ KORDJAK Biuro Techniczne 03-310 Warszawa, ul. Staniewicka 1 lok.22 tel./fax: 22 619 82 26	
<i>Temat opracowania:</i> Remont kładek nad rzeką Krzną w ciągu drogi wojewódzkiej nr 812 (ul. Łomaska) w Białej Podlaskiej	
<i>Działki:</i> 104 obręb: 0003, jednostka ewidencyjna: 066101_1 377/1 obręb: 0003, jednostka ewidencyjna: 066101_1 999/4 obręb: 0003, jednostka ewidencyjna: 066101_1 2116 obręb: 0001, jednostka ewidencyjna: 066101_1 2154/2 obręb: 0001, jednostka ewidencyjna: 066101_1 miasto: Biała Podlaska, powiat: Biała Podlaska, województwo: lubelskie	
<i>Kategoria obiektu budowlanego:</i> XXVIII	
<i>Stadium:</i> PRZEDMIAR KŁADKA ZACHODNIA Kod CPV 45221110-6 Roboty budowlane w zakresie mostów	
<i>Branża:</i> MOSTOWA	<i>Data:</i> XII. 2025 r.

Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr Uprawnień	Data	Podpis
Projektant	mgr inż. Tomasz Kordjak	Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności mostowej MAZ/0183/POOM/04	XII.2025 r.	

PRZEDMIAR KŁADKA ZACHODNIA					
Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego	Wyliczenie	Jednostka	
				nazwa	ilość
1	2	3	4	5	6
X	D-M.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE	X	X	X
1	D-M.00.00.00	Koszt dostosowania się do wymagań ogólnych kontraktu	1,00	kpl	1,00
2		Wykonanie, uzgodnienie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych	1,00	kpl	1,00
3		Zabezpieczenie urządzeń obcych na czas robót	1,00	kpl	1,00
X	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	X	X	X
4	D.01.01.02	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	0,15	km	0,15
5	D.01.01.04	Wprowadzenie, utrzymanie i likwidacja tymczasowej organizacji ruchu na czas robót	1,00	kpl	1,00
6		Wprowadzenie stałej organizacji ruchu według stanu istniejącego	1,00	kpl	1,00
7	D.01.02.04	Rozbiórka zniszczonej nawierzchni gr. 10 cm za końcem obiektu	2*5*15	m ²	150,00
8		Rozbiórka obrukskarp wokół przyczółków	35	m ²	35,00
X	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	X	X	X
9	D.02.01.01	Wykopy w gruncie nieskalistym	2*5*3+2*2*2*6	m ³	108,00
10	D.02.01.02	Formowanie i zagęszczanie nasypów - uzupełnienie zasypek	2*5*3*2	m ³	60,00
11		Formowanie i zagęszczanie nasypów - uzupełnienie skarp	2*2*2*6	m ³	48,00
X	D.04.00.00	PODBUDOWY	X	X	X
12	D.04.04.02	Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego gr 20 cm	2*5*12	m2	120,00
X	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	X	X	X
13	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej	2*5*12	m ²	120,00
X	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC	X	X	X
14	D.08.01.02	Krawężnik kamienny	7,00	m	7,00
15	D.08.03.01	Betonowe obrzeże chodnikowe	4*12+2*4,5	m	57,00
16	D.08.05.01	Ściek skarpowy trapezowy z prefabrykowanych elementów betonowych	7,00	m	7,00
X	M.12.00.00	ZBROJENIE	X	X	X
x	M.12.01.03	Stal zbrojeniowa klasy A-IIIN BS500S:	x	x	x
17		Zbrojenie ustroju niosącego	2*1742+1754	kg	5 238,00
18		Zbrojenie ścianki zapleczonej i gzymsów na skrzydłach	578,00	kg	578,00
19		Kotwy	9*202	szt	1 818,00
X	M.13.00.00	BETON	X	X	X
x	M.13.01.00	Beton konstrukcyjny w deskowaniu	x	x	x
20	M.13.01.01	Beton ustroju niosącego klasy C35/45	2*14,3+14,9	m ³	43,50
21		Odtworzenia ścianki zapleczonej i gzymsów na skrzydłach	2*2*4,5*0,5*0,5+2*4*0,4*0,4	m ³	5,78
x	M.13.03.00	Elementy prefabrykowane	x	x	x
22	M.13.03.01	Deska gzymsowa polimerobetonowa wys. 40 cm	2*(42,6+2*4,5)	m	103,20
X	M.14.00.00	KONSTRUKCJE STALOWE	X	X	X
x	x	Montaż drobnych elementów konstrukcji stalowej	x	x	x
23	M.14.01.07	Stężenia stalowe między belkami	819,00	kg	819,00
x	M.14.07.00	Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych istniejących podparć urządzeń obcych	x	x	x
24	M.14.07.03	Oczyszczenie strumieniowo ściernie powierzchni stalowych	60,00	m ²	60,00
x		Pokrywanie powierzchni elementów stalowych powłokami malarskimi:	x	x	x
25		a) Wykonanie powłoki gruntującej EP Misc (min 15% wag. pig. pt.) o grubości minimum 80 µm	60,00	m ²	60,00
26		b) Wykonanie powłoki międzywarstwowej EP Misc (min 15% wag. pig. pt.) o grubości 160÷180 µm	60,00	m ²	60,00
27		c) Wykonanie powłoki międzywarstwowej EP Misc (min 15% wag. pig. pt.) o grubości 0,40÷0,60µm	60,00	m ³	60,00
28		d) Wykonanie powłoki nawierzchniowej poliuretanowej o grubości 60÷80 µm	60,00	m ²	60,00

X	M.15.00.00	IZOLACJE I NAWIERZCHNIE	X	X	X
29	M.15.01.02	Trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych stykających się z gruntem roztworem asfaltowym	2*(2*4,5+3)*1,5 +2*2*4,5*1	m ²	54,00
30	M.15.03.04	Nawierzchnioizolacja z żywic epoksydowo-poliuretanowych o gr. 5 mm na chodnikach	46,2*3,95	m ²	182,49
X	M.17.00.00	ŁOŻYSKA	X	X	X
31	M.17.51.01	Konserwacja łożysk na końcach belek	2*3*3	szt	18,00
X	M.18.00.00	URZĄDZENIA DYLATACYJNE	X	X	X
32	M.18.05.03	Montaż modułowych urządzeń dylatacyjnych na połączeniu przęsła	2*4	m	8,00
33	M.18.05.07	Montaż taśm dylatacyjnych na końcu mostu	2*4	m	8,00
X	M.19.00.00	ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE	X	X	X
34	M.19.01.04	Dostawa i montaż balustrad	2*44	m	88,00
35		Dostawa i montaż balustrad - odcinek z wypełnieniem	4*4	m	16,00
36	M.19.54.01	Naprawy barier energochłonnych (rozebranie i ponowny montaż z uzupełnieniem elementów odbłaskowych i kapturków na kotwy oraz wymianą skorodowanych łączników)	15,00	m	15,00
X	M.20.00.00	INNE ROBOTY MOSTOWE	X	X	X
37	M.20.04.01	Rozbiórka balustrad	2*52	m	104,00
38		Rozbiórka nawierzchni na obiekcie	3,95*46,2	m ²	182,49
39		Rozbiórka konstrukcji żelbetowej płyty	3,95*46,2*0,2	m ³	36,50
40		Rozbiórka górnej części gzymsów	2*2*4,5*0,5*0,5	m ³	4,50
41		Rozbiórka ścianki zapleczej	2*4*0,4*0,4	m ³	1,28
42	M.20.01.05	Umocnienie stożków nasypu drobnowymiarowymi elementami betonowymi	35,00	m ²	35,00
x	M.20.01.07	Oczyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych	x	x	x
43		Dźwigary	3*46*2,61	m ²	360,18
44		Przyczółki	2*8*4	m ²	64,00
45		Filary (średnio)	2*(3,14*1,2*4+3,3*4)	m ²	56,54
x	M.20.03.03	Naprawy powierzchni betonowych zaprawami typu PCC	x	x	x
46		Ścianka zaplecza gr 2 cm	2*8*1*0,03	m ³	0,48
47		Ława podłożyskowa gr 2 cm	2*1*3,2*0,03	m ³	0,19
x	M.20.01.08 M.20.01.09	Powierzchniowe zabezpieczenie betonu powłokami ochronnymi i antygrafitti	x	x	x
48		Dźwigary	3*46*2,61	m ²	360,18
49		Przyczółki	2*8*4	m ²	64,00
50		Filary	2*(3,14*1,2*4+3,3*4)	m ²	56,54
51	M.20.30.01	Wykonanie rusztowań ze szczelnymi osłonami wysokości do 10 m do malowania konstrukcji stalowej	40,00	m ²	40,00