

ZIELONO NAM PAULINA MARCINIAK
Rajec Szlachecki 55, 26-613 Radom
tel. 517 763 100
paulina_marciniak@onet.eu



PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa inwestycji:	Budowa obiektów małej architektury oraz oświetlenie solarne terenu w ramach zadania pod nazwą: „ChillPark Podmiejska” przy ul. A. Wereszki w Białej Podlaskiej
Kategoria obiektu budowlanego:	VIII
Adres inwestycji:	Biała Podlaska, ul. A. Wereszki działka nr ewid. 343/4, obręb 2
Inwestor:	Gmina Miejska Biała Podlaska Ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3 21-500 Biała Podlaska
Opracowanie:	mgr inż. Tadeusz Olszewski

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233320-8 Fundamentowanie dróg
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233293-9 Instalowanie mebli ulicznych
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

NAZWA INWESTYCJI : budowa obiektów małej architektury oraz oświetlenie solarne terenu w ramach zadania pod nazwą: "ChillPark Podmiejska" przy ul. A. Wereszki w Białej Podlaskiej

ADRES INWESTYCJI : ul. A. Wereszki w Białej Podlaskiej; dx. nr ewid.343/4, obręb 2

INWESTOR : Gmina Miejska Biała Podlaska

ADRES INWESTORA : 21-500 Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3

BRANŻA : architektura krajobrazu

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tadeusz Olszewski

DATA OPRACOWANIA : lipiec 2026 r.

WYKONAWCA :

Data opracowania
lipiec 2026 r.

PRZEDMIAR ROBÓT - budowa obiektów małej architektury oraz oświetlenie solarne terenu w ramach zadania pod nazwą: "ChillPark Podmiejska" przy ul. A. Wereszki w Białej Podlaskiej. ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Kod wg CPV	Od	Do
PRZEDMIAR ROBÓT - budowa obiektów małej architektury oraz oświetlenie solarne terenu w ramach zadania pod nazwą: "ChillPark Podmiejska" przy ul. A. Wereszki w Białej Podlaskiej. ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU				
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE, ZIEMNE I PRZYGOTOWAW-CZE	45111000-8	1	6
1.1	Roboty ziemne	45111200-0	1	6
2	PODBUDOWY	45233320-8	7	9
3	ŁAWY, KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA I NAWIERZCHNIE	45233220-7	10	13
4	ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY/WYPOSAŻENIA TE-RENU	45233293-9	14	24
5	ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIE-LONYCH	45112710-5	25	43
5.1	Roboty przygotowawcze	45112710-5	25	25
5.2	Sadzenie drzew i krzewów	45112710-5	26	38
5.3	Roboty wykończeniowe	45112710-5	39	43

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR ROBÓT - budowa obiektów małej architektury oraz oświetlenie solarne terenu w ramach zadania pod nazwą: "ChillPark Podmiejska" przy ul. A. Wereszki w Białej Podlaskiej. ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE, ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE			
1.1		Roboty ziemne			
1 d.1. 1	SST 01	Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km - grunt przewidziany do wbudowania w nasypy [(poz.7)*(0,1+0,15+0,05+0,03)]*95%	m ³ m ³	 80,88	
				RAZEM	80,88
2 d.1. 1	SST 01	Wykopy wykonywane ręcznie z transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) - grunt przewidziany do wbudowania w nasypy [(poz.7)*(0,1+0,15+0,05+0,03)]*5%	m ³ m ³	 4,26	
				RAZEM	4,26
3 d.1. 1	SST 01	Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km - załadunek i dowóz ziemi na nasypy z hałdy (materiał Inwestora) (620<objętość całkowita wału ziemnego>-280<objętość aktualnie istniejącego nasypu>)-(poz.1+poz.2)	m ³ m ³	 254,86	
				RAZEM	254,86
4 d.1. 1	SST 01	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego pojazdami - formowanie wału ziemnego (poz.3)*5%+poz.2	m ³ m ³	 17,00	
				RAZEM	17,00
5 d.1. 1	SST 01	Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat. I-II zagęszczarkami poz.4	m ³ m ³	 17,00	
				RAZEM	17,00
6 d.1. 1	SST 01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m mechanicznie w gruncie kat. I-II - formowanie wału ziemnego (poz.3)*95%+poz.1	m ³ m ³	 323,00	
				RAZEM	323,00
2		PODBUDOWY			
7 d.2	SST 02	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - pod nawierzchnię: * mineralną 258	m ² m ²	 258,00	
				RAZEM	258,00
8 d.2	SST 03	Warstwy odsączające (piasek) zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm - pod nawierzchnię: * mineralną poz.7	m ² m ²	 258,00	
				RAZEM	258,00
9 d.2	SST 03	Górna warstwa podbudowy z kłińca 4/31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²		

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		- pod nawierzchnię: * mineralną poz.8	m ²	258,00	
				RAZEM	258,00
3		ŁAWY, KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA I NAWIERZCHNIE			
10	SST 04	Obrzeża typu EKO BORD (wys. 45 mm)	m		
d.3		214	m	214,00	
				RAZEM	214,00
11	SST 04	Obrzeża typu EKO BORD (wys. 100 mm)	m		
d.3		226	m	226,00	
				RAZEM	226,00
12	SST 05	Systemowa warstwa podbudowy (dynamiczna) o gr. 5 cm po uwałowaniu	m ²		
d.3		poz.9	m ²	258,00	
				RAZEM	258,00
13	SST 05	Nawierzchnia wodoprzepuszczalna systemowa o gr. po uwałowaniu 3 cm	m ²		
d.3		poz.12	m ²	258,00	
				RAZEM	258,00
4		ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY/WYPOSAŻENIA TERENU			
14	SST 06	Huśtawka miejska - zakup, dostarczenie i montaż	szt.		
d.4		2	szt.	2	
				RAZEM	2
15	SST 06	Stół do gry w szachy / chińczyka - zakup, dostarczenie i montaż	szt.		
d.4		2	szt.	2	
				RAZEM	2
16	SST 06	Stół do gry w piłkarzyki - zakup, dostarczenie i montaż	szt.		
d.4		1	szt.	1	
				RAZEM	1
17	SST 06	Hamak miejski - zakup, dostarczenie i montaż	szt.		
d.4		2	szt.	2	
				RAZEM	2
18	SST 06	Leżak pojedynczy - zakup, dostarczenie i montaż	szt.		
d.4		3	szt.	3	
				RAZEM	3
19	SST 06	Leżak podwójny - zakup, dostarczenie i montaż	szt.		
d.4		1	szt.	1	
				RAZEM	1
20	SST 06	Ławka z oparciem - zakup, dostarczenie i montaż	szt.		
d.4		5	szt.	5	
				RAZEM	5
21	SST 06	Kosz na śmieci - zakup, dostarczenie i montaż	szt.		
d.4		2	szt.	2	
				RAZEM	2
22	SST 06	Tablica informacyjna - zakup, dostarczenie i montaż	szt.		
d.4		1	szt.	1	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1
23 d.4	SST 06	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych (słupy z demontażu - własność Inwestora) 5	szt. szt.	5	
				RAZEM	5
24 d.4	SST 06	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego solarnych na słupie (lampy z demontażu - własność Inwestora) poz.23	szt. szt.	5	
				RAZEM	5
5		ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH			
5.1		Roboty przygotowawcze			
25 d.5. 1	SST 07	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. III zadarnionym - przygotowanie terenu pod nasadzenia w miejscu istniejącego terenu zieleni 340	m ² m ²	340,00	
				RAZEM	340,00
5.2		Sadzenie drzew i krzewów			
26 d.5. 2	SST 07	Sadzenie drzew liściastych form piennych (gledicja trójcierniowana) na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m (stabilizowane 3 palikami drewnianymi z poprzeczkami i taśmą) wraz z workie, do powolnego nawadniania drzew o pojemności 75 l) - gledicja trójcierniowana 11	szt. szt.	11	
				RAZEM	11
27 d.5. 2	SST 07	Sadzenie drzew liściastych form piennych (wiśnia piłkowana 'Kanzan') na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m (stabilizowane 3 palikami drewnianymi z poprzeczkami i taśmą) wraz z workie, do powolnego nawadniania drzew o pojemności 75 l) - wiśnia piłkowana 'Kanzan' 3	szt. szt.	3	
				RAZEM	3
28 d.5. 2	SST 07	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość: 0.3 m (dereń biały 'Sibirica') - dereń biały 'Sibirica' 142	szt. szt.	142	
				RAZEM	142
29 d.5. 2	SST 07	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość: 0.3 m (hortensja bukietowa 'Polar Bear') - hortensja bukietowa 'Polar Bear' 9	szt. szt.	9	
				RAZEM	9
30 d.5. 2	SST 07	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość: 0.3 m (pęcherznica kalinolistna 'Diablo') - pęcherznica kalinolistna 'Diablo' 49	szt. szt.	49	
				RAZEM	49
31 d.5. 2	SST 07	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość: 0.3 m (suchodrzew chiński) - suchodrzew chiński	szt.		

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		48	szt.	48	
				RAZEM	48
32 d.5. 2	SST 07	Sadzenie bylin na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość: 0.3 m (miskant chiński 'Gracillimus') - miskant chiński 'Gracillimus'	szt.		
		6	szt.	6	
				RAZEM	6
33 d.5. 2	SST 07	Sadzenie bylin na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość: 0.3 m (rozplenica japońska 'Hameln') - rozplenica japońska 'Hameln'	szt.		
		38	szt.	38	
				RAZEM	38
34 d.5. 2	SST 07	Sadzenie bylin na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość: 0.3 m (perowskia łobodolistna 'Little Spire') - miskant chiński 'Gracillimus'	szt.		
		59	szt.	59	
				RAZEM	59
35 d.5. 2	SST 07	Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 3 szt./m2 (sesleria jesienna)	m ²		
		90/3	m ²	30,00	
				RAZEM	30,00
36 d.5. 2	SST 07	Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 3 szt./m2 (szałwia omszona 'Midnight Purple')	m ²		
		90/3	m ²	30,00	
				RAZEM	30,00
37 d.5. 2	SST 07	Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 5 szt./m2 (turzyca morrowa 'Ice Dance')	m ²		
		- turzyca morrowa 'Ice Dance'	m ²	10,00	
		50/5		RAZEM	10,00
38 d.5. 2	SST 07	Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 7 szt./m2 (bodziszek kantabryjski)	m ²		
		- bodziszek kantabryjski	m ²	46,00	
		322/7		RAZEM	46,00
5.3		Roboty wykończeniowe			
39 d.5. 3	SST 07	Humusowanie terenu z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m ²		
		760	m ²	760,00	
				RAZEM	760,00
40 d.5. 3	SST 07	Wykonanie łąki kwietnej siewem na gruncie kat. III bez nawożenia	m ²		
		364	m ²	364,00	
				RAZEM	364,00
41 d.5. 3	SST 07	Wykonanie trawników darniowaniem pełnym (trawnik z rolki)	m ²		
		350	m ²	350,00	

PRZEDMIAR ROBÓT - budowa obiektów małej architektury oraz oświetlenie solarne terenu w ramach zadania pod nazwą: "ChillPark Podmiejska" przy ul. A. Wereszki w Białej Podlaskiej. ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	350,00
42 d.5. 3	SST 07	Ręczne rozścielenie kory na terenie płaskim grub.warstwy 2 cm	m ²		
		340	m ²	340,00	
				RAZEM	340,00
43 d.5. 3	SST 07	Ręczne rozścielenie kory na terenie płaskim - dod.za każdy nast. 1 cm grub.warstwy	m ²		
		poz.42	m ²	340,00	
				RAZEM	340,00