
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112000-5	Roboty w zakresie usuwania gleby
45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233260-9	Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych
45233261-6	Roboty budowlane w zakresie przejść dla pieszych

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi powiatowej nr 1152L ul. Długiej
odcinek od ul. Podleśnej km 0+200 do działki 1718/1 km 0+822,0
polegający na wymianie konstrukcji jezdni oraz przebudowie drogi dla
pieszych

ADRES INWESTYCJI: Adres: ul. Długa w Białej Podlaskiej
Jednostka ewidencyjna: 066101_1 m.Biała Podlaska
Obręb: 0004
Nr działki: 534, 583, 584 1072, 1024, 1045, 1082/2, 1276, 2428, 1010,
2477, 1718/1

NAZWA INWESTORA: PREZYDENT MIASTA BIAŁA PODLASKA

ADRES INWESTORA: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska

DATA OPRACOWANIA: 27.06.2026r.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
27.06.2026r.

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
			0,822 - 0,200	km	0,622	
					RAZEM	0,622
2 d.1	KNR 2-21 0110-04		Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 41-65 cm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
3 d.1	KNNR 1 0102-02		Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31% do 60% powierzchni	m2		
			100	m2	100,000	
					RAZEM	100,000
4 d.1	KNNR 1 0107-01		Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km	mp		
			1	mp	1,000	
					RAZEM	1,000
5 d.1	KNNR 1 0107-03		Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp		
			1	mp	1,000	
					RAZEM	1,000
2			ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
6 d.2	KNR AT-03 0102-03		Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2		
			5402	m2	5 402,000	
					RAZEM	5 402,000
7 d.2	KNNR 6 0803-02 analogia		Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, płyt betonowych, płyt ażurowych i innych elementów betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
			1307	m2	1 307,000	
					RAZEM	1 307,000
8 d.2	KNR AT-03 0107-01		Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą z wywozem na odl. do 1 km	m		
			1177	m	1 177,000	
					RAZEM	1 177,000
9 d.2	KNNR 1 0202-07		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi	m3		
			5402 * 0,5	m3	2 701,000	
					RAZEM	2 701,000
10 d.2	KNNR 6 0806-08		Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
			748	m	748,000	
					RAZEM	748,000
11 d.2	KNNR 6 0801-04		Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm mechanicznie - pozycja zwiększona do 15 cm Krotność = 1,5	m2		
			5402 + 1307	m2	6 709,000	
					RAZEM	6 709,000
12 d.2	KNNR 6 0801-02		Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie	m2		
			5402	m2	5 402,000	
					RAZEM	5 402,000
13 d.2	KNR 2-31 1406-04		Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.		
			41	szt.	41,000	
					RAZEM	41,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.2	KNR 2-31 1406-04		Regulacja hydrantów	szt.		
			6	szt.	6,000	
					RAZEM	6,000
15 d.2	KNR 2-31 1406-03		Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
			31	szt.	31,000	
					RAZEM	31,000
16 d.2	KNR 2-31 1406-05		Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.		
			18	szt.	18,000	
					RAZEM	18,000
17 d.2	KNNR 6 0808-04	D- 01.02 . 04	Rozebranie ogrodzeń z pręseł stalowych	m		
			3	m	3,000	
					RAZEM	3,000
18 d.2	KNR 2-25 0308-02	D- 01.02 . 04	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych- rozebranie	m2		
			23 + 2,5	m2	25,50	
					RAZEM	25,50
19 d.2	KNNR 6 0808-03	D- 01.02 . 04	Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach	m		
			12,5 + 17,5	m	30,00	
					RAZEM	30,00
20 d.2	KNR 2-25 0312-03	D- 01.02 . 04	Bramy z siatki w ramach z kształowników stalowych ze słupkami z rur lub kształowników stalowych - rozebranie	m2		
			4,5 + 3 + 5	m2	12,50	
					RAZEM	12,50
21 d.2	KNR 2-25 0313-04	D- 01.02 . 04	Furtki ze słupkami stalowymi - rozebranie	m2		
			3	m2	3,00	
					RAZEM	3,00
22 d.2	KNR 4-04 0302-01	D- 01.02 . 04 tech n.	Rozebranie elementów betonowych - podmurówki i fundamenty	m3		
			(poz.17 + poz.18 + poz.19 + poz.20 + poz.21) * 0,8 * 0,3	m3	17,76	
					RAZEM	17,76
23 d.2	analiza indywidualna	D- 01.02 . 04	Wymiana/regulacja wysokościowa bram wjazdowych wraz z osprzętem i dostosowaniem przyległych pręseł ogrodzeń	kpl.		
			10	kpl.	10	
					RAZEM	10
24 d.2	KNR 4-04 1103-03	D- 01.02 . 04	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 5 samochodów samowyładowczych	m3		
			- z rozbiórki podbudowy z kruszyw 5402 * 0,15 * 1,18 podmurówki, fundamenty, ogrodzenia ((poz.17 + poz.18 + poz.19 + poz.20 + poz.21) * 0,8 * 0,3) * 1,4 materiały przewidziane do przekruszenia i wykorzystania do wykonania warstw podbudowy, nawierzchnia z kostki betonowej	m3	956,15	
				m3	24,86	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			$(1307 * 0,06 + 1177 * 0,3 * 0,15 + 748 * 0,06 * 0,2) * 1,4$ <i>podbudowa jezdni</i> $(5402 + 1307) * 0,15 * 1,4$	m3 m3	196,51 1 408,89	
					RAZEM	2 586,41
25 d.2	KNR 4-04 1103-04	D-01.02 04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m3		
			<i>poz. dot. załadunku</i> poz.24	m3	2 586,41	
					RAZEM	2 586,41
26 d.2	KNR 4-04 1103-05	D-01.02 04 i 05.03 11	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - za nast. 4 km Krotność = 4	m3		
			poz.25 <i>ław pod krawężnikami</i> $1177 * 0,085 * 1,4$ <i>z frezowania nawierzchni bitumicznych:</i> $5402 * 0,09 * 1,3$	m3 m3 m3	2 586,41 140,06 632,03	
					RAZEM	3 358,50
27 d.2	analiza indywidualna	D-01.02 04	Kruszenie materiałów z rozbiórek	t		
			<i>kostka betonowa</i> $[(1307) * 135\{\text{kg/m}^2\}] / 1000$ <i>krawężniki betonowe</i> $(1177 * 1\{\text{szt./m}^2\} * 100,00\{\text{kg/szt.}\}) / 1000$ <i>obrzeża</i> $(748 * 45\{\text{kg/m}\}) / 1000$	t t t	176,45 117,70 33,66	
					RAZEM	327,81
3 45111200-0			Roboty ziemne			
28 d.3	KNNR 1 0113-01	D-01.02 02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2		
			2664	m2	2 664,00	
					RAZEM	2 664,00
29 d.3	KNNR 1 0201-10	D-02.01 01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. III -IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi - grunt przewidziany do wywozu na zwalke	m3		
			1683,38	m3	1 683,38	
					RAZEM	1 683,38
30 d.3	KNNR 1 0205-04	D-01.02 02 i D-02.01 01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi	m3		
			<i>zebrany humus</i> poz.28 * 0,1	m3	266,40	
					RAZEM	266,40
31 d.3	KNNR 1 0208-02	D-01.02 02 i 02.01 01	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samo- wyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km - za nast. 4 km Krotność = 4	m3		
			<i>grunt przewidziany do wywozu na zwalke</i> poz.29	m3	1 683,38	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			<i>zebrany humus</i> poz.30	m3	266,40	
					RAZEM	1 949,78
32 d.3	KNNR-W 9 0814-02	T- 09.01 . 01	Zabezpieczenie istniejących przewodów instalacji podziemnych rurami ochronnymi dwudzielnymi z HDPE o śr. 110 mm	m		
			300	m	300,00	
					RAZEM	300,00
33 d.3	KNNR-W 9 0814-02	T- 09.01 . 01	Zabezpieczenie istniejących przewodów instalacji podziemnych rurami ochronnymi dwudzielnymi z HDPE o śr. 160 mm	m		
			300	m	300,00	
					RAZEM	300,00
34 d.3	KNNR 1 0311-01	D- 02.03 . 01	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyladowczymi	m3		
			252,14	m3	252,14	
					RAZEM	252,14
35 d.3	KNNR 1 0408-03	D- 02.03 . 01	Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat. I-II zagęszczarkami	m3		
			poz.34	m3	252,14	
					RAZEM	252,14
36 d.3	KNNR 1 0407-01	D- 02.03 . 01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat. I-II	m3		
			poz.34	m3	252,14	
					RAZEM	252,14
37 d.3	kalk. własna	D- 02.03 . 01	Materiał do nasypów (piasek)	m3		
			<i>nasypy</i> poz.34	m3	252,14	
					RAZEM	252,14
4			KONSTRUKCJA JEZDNI			
38 d.4	KNR 2-31 0103-04		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
			(4927 + 594) * 1,1	m2	6 073,100	
					RAZEM	6 073,100
39 d.4	KNNR 6 0109-02		Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m2		
			(4927 + 594) * 1,1	m2	6 073,100	
					RAZEM	6 073,100
40 d.4	KNNR 6 0113-01		Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
			(4927 + 594) * 1,1	m2	6 073,100	
					RAZEM	6 073,100
41 d.4	KNNR 6 0113-06		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
			4927 + 594	m2	5 521,000	
					RAZEM	5 521,000
42 d.4	KNNR 6 0113-06		Warstwa górna (II warstwa) podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm - wyniesione skrzyżowanie	m2		
			594	m2	594,000	
					RAZEM	594,000
43 d.4	KNR AT-03 0202-02		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
			4927	m2	4 927,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	4 927,000
44 d.4	KNR AT-03 0202-01		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej; zużycie emulsji 0,8 kg/m ²	m ²		
			4927	m ²	4 927,000	
					RAZEM	4 927,000
45 d.4	KNR 2-31 0311-01 0311-02		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
			4927	m ²	4 927,000	
					RAZEM	4 927,000
46 d.4	KNR 2-31 0310-05 0310-06		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
			4927	m ²	4 927,000	
					RAZEM	4 927,000
5			ROBOTY BRUKARSKIE			
47 d.5	KNR 2-31 0402-04 0402-05		Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu C12/15	m ³		
			1364 * 0,085	m ³	115,940	
					RAZEM	115,940
48 d.5	KNR 2-31 0403-03 0403-08		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, 15x22/30 cm i 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej (na zjazdach i przejściach 15x22 wtopione)	m		
			1364	m	1 364,000	
					RAZEM	1 364,000
49 d.5	KNR 2-31 0402-04		Ława pod obrzeża betonowa z oporem z betonu C12/15	m ³		
			864 * 0,045	m ³	38,880	
					RAZEM	38,880
50 d.5	KNNR 6 0404-05		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
			864	m	864,000	
					RAZEM	864,000
51 d.5	KNNR 6 0502-03		Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - zjazdy	m ²		
			640	m ²	640,000	
					RAZEM	640,000
52 d.5	KNNR 6 0502-02		Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
			1134	m ²	1 134,000	
					RAZEM	1 134,000
53 d.5	KNNR 6 0502-02		Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka integracyjna żółta w obrębie przejść	m ²		
			36,5	m ²	36,500	
					RAZEM	36,500
54 d.5	umowy In- westora	D- 05.03 01	Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej 9/11 na podbudowie z betonu C12/15 gr. 3 cm	m ²		
			<i>opaska bezpieczeństwa</i>			
			145	m ²	145,00	
					RAZEM	145,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6			DROGA DLA PIESZYCH, ZJAZDY - PODBUDOWY			
55 d.6	KNNR 6 0109-02		Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - zjazdy	m2		
			640	m2	640,000	
					RAZEM	640,000
56 d.6	KNNR 6 0113-05		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm - zjazdy	m2		
			640	m2	640,000	
					RAZEM	640,000
57 d.6	KNNR 6 0113-01		Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 - droga dla pieszych, gr. 12 cm	m2		
			1134	m2	1 134,000	
					RAZEM	1 134,000
58 d.6	KNNR 6 0113-01		Podbudowa zasadnicza II z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, 0/45 gr. 13 cm (założono wykorzystanie min. 50% przekruszu betonowego z elementów rozbiórkowych) - droga dla pieszych	m2		
			1134	m2	1 134,000	
					RAZEM	1 134,000
59 d.6	KNNR 6 0113-04		Podbudowa zasadnicza I z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5 gr. 5 cm (zamiałowanie przekruszu betonowego) - droga dla pieszych	m2		
			1134	m2	1 134,000	
					RAZEM	1 134,000
7	45342000-6		WZNOSZENIE OGRODZEN			
60 d.7	KNNR 2 0101-03	D- 01.02 . 04	Deskowanie tradycyjne ścian prostych betonowych lub żelbetowych	m2		
			81,5 * 0,3 * 2	m2	48,90	
					RAZEM	48,90
61 d.7	KNNR 2 0106-0140	D- 01.02 . 04	Betonowanie konstrukcji niezbrojonych ław fundamentowych w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C20/25	m3		
			81,5 * 0,8 * 0,2	m3	13,04	
					RAZEM	13,04
62 d.7	KNNR 7 0203-01 kalk. własna	D- 01.02 . 04	Bramy otwierane o masie do 1 t	t		
			12,5 * 0,1	t	1,25	
					RAZEM	1,25
63 d.7	kalk. własna	D- 01.02 . 04	Furtki ze słupkami stalowymi - budowa (furtki z demontażu)	m2		
			3 * 1 * 1,4	m2	4,20	
					RAZEM	4,20
64 d.7	KNNR 2 1603-02 analogia	D- 01.02 . 04	Odtworzenie ogrodzenia z odzyskanych elementów lub ogrodzenie panelowe wys. do 1.75 m malowane proszkowo zna słupkach stalowych z kształtowników i cokołami	m		
			66	m	66,00	
					RAZEM	66,00
8			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
65 d.8	KNNR 1 0507-01		Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m2		
			2551,80	m2	2 551,800	
					RAZEM	2 551,800