

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień	
45.10.00.00-8	PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
52.12.20.0-8	ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY OBIEKTÓW SPORTOWYCH
77.31.41.00-5	USŁUGI W ZAKRESIE TRAWNIKÓW
NAZWA INWESTYCJI:	BUDOWA BOISKA TRENINGOWEGO O NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ
ADRES INWESTYCJI:	UL. KSIĘDZA STANISŁAWA BRZÓSKI; BIAŁA PODLASKA
NAZWA INWESTORA:	GMINA MIEJSKA BIAŁA PODLASKA
ADRES INWESTORA:	UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 3; 21-500 BIAŁA PODLASKA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:	PRO PLANST STUDIOI PROJEKTOWE EWELINA FUSZARA; UL. IWASZKIEWICZA 5C/7; 81-597 GDYNIA
DATA OPRACOWANIA:	24.04.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
24.04.2026

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Dostawa oraz montaż obiektów małej architektury			
1 d.1	analiza indywidualna	Dostawa oraz montaż wraz z pracami ziemnymi - piłkochwyt wys. 6 m	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
2 d.1	analiza indywidualna	Dostawa oraz montaż wraz z pracami ziemnymi -tablica regulaminowa i tablica budżetu obywatelskiego na jednym słupku	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Obrzeże gumowe 5/25/100			
3 d.2	KNR 2-31 0401-04 analogia	Rowki pod obrzeża w gruncie kat.III-IV	m		
		190	m	190,000	
				RAZEM	190,000
4 d.2	KNR 4-01 0108-02	Wywóz samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m3		
		22,80	m3	22,800	
				RAZEM	22,800
5 d.2	KNR 4-01 0108-04	Wywóz samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m3		
		22,80	m3	22,800	
				RAZEM	22,800
6 d.2	analiza indywidualna	Utylizacja (przelicznik 1,6 t)	t		
		36,48	t	36,480	
				RAZEM	36,480
7 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m3		
		15,2	m3	15,200	
				RAZEM	15,200
8 d.2	KNR 2-31 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		9,5	m2	9,500	
				RAZEM	9,500
9 d.2	KNR 2-31 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 2	m2		
		9,5	m2	9,500	
				RAZEM	9,500
10 d.2	KNR 2-31 0407-01 analogia	Obrzeża gumowe o wymiarach 25x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		190	m	190,000	
				RAZEM	190,000
3		Boisko - nawierzchnia trawiasta			
11 d.3	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		
		2200	m2	2 200,000	
				RAZEM	2 200,000
12 d.3	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = -0,6	m2		
		2200	m2	2 200,000	
				RAZEM	2 200,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.3	KNR 4-01 0108-02	Wywóz samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m3		
		374	m3	374,000	
				RAZEM	374,000
14 d.3	KNR 4-01 0108-04	Wywóz samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m3		
		374	m3	374,000	
				RAZEM	374,000
15 d.3	analiza indywidualna	Utylizacja (przelicznik 1,6 t)	t		
		598,40	t	598,400	
				RAZEM	598,400
16 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		2200	m2	2 200,000	
				RAZEM	2 200,000
17 d.3	KNR 2-01 0121-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		
		0,2200	ha	0,220	
				RAZEM	0,220
18 d.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa ze żwiru fr.16-32 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		2200	m2	2 200,000	
				RAZEM	2 200,000
19 d.3	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa ze żwiru fr.16-32 mm - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = -10	m2		
		2200	m2	2 200,000	
				RAZEM	2 200,000
20 d.3	KNR 9-11 0201-01 analogia	Separacja warstw gruntu - siatka przeciw kretom	m2		
		2200	m2	2 200,000	
				RAZEM	2 200,000
21 d.3	KNR 2-21 0218-03	Rozścielenie piasku, ziemi i torfu (6:2:2) spycharkami na terenie płaskim pow. 2200 m2 gr. 12 cm	m3		
		264	m3	264,000	
				RAZEM	264,000
22 d.3	KNR 2-21 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia	m2		
		2200	m2	2 200,000	
				RAZEM	2 200,000
4		Niwelacja pozostałego terenu			
23 d.4	KNR 4-01 0101-06	Wyrównanie terenu z grubsza, ze ścięciem wypukłości do 30 cm w gruncie kat. III	m2		
		752	m2	752,000	
				RAZEM	752,000
24 d.4	KNR 2-21 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia	m2		
		752	m2	752,000	
				RAZEM	752,000

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Przedmiar		2
1 Dostawa oraz montaż obiektów małej architektury		2
2 Obrzeże gumowe 5/25/100		2
3 Boisko - nawierzchnia trawiasta		2
4 Niwelacja pozostałego terenu		3
Spis treści		4