

Przedmiar robót - Zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej

Numer	Kod CPV	Podstawa	Opis	STWiOR	Jedn.	Ilość	Krotn.	Obliczenia
	45200000-9	Kosztorys	Zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej					
1		Element	Zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej					
1.1		KNR 501/614/9	Przekładanie kabla doziemnego, grunt kategorii III, rurociąg do Fi-50-mm, - analogia		m	255	1	
1.2		TPSA 40/102/1	Budowa rur osłonowych z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III, rura dzielona 110 - analogia		m	12	1	
1.3		TPSA 40/301/2	Przesunięcie studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SK2, grunt kategorii III - analogia		szt	1	1,5	
1.4		TPSA 40/607/10	Przesunięcie szafy kablowej, szafa z tworzywa sztucznego o znamionowej liczbie par 200 - analogia		szt	1	1	
1.5		TPSA 39/603/1	Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej, 1 kabel odgałęźny, mufa termokurczliwa, jeden spajany światłowód		złącze	1	1	
1.6		TPSA 39/603/2	Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej, 1 kabel odgałęźny, mufa termokurczliwa, dodatek za każdy następny spajany światłowód		złącze	47	1	
1.7		TPSA 39/901/3	Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, mierzony 1 światłowód		odcinek	1	1	
1.8		TPSA 39/901/4	Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód		odcinek	47	1	