

Biała Podlaska ul. Szymanowskiego - branża elektryczna - oświetlenie uliczne i przejść dla pieszych

Przedmiar

Lp	Podstawa	Opis	Jm	Obmiar
1		OŚWIETLENIE ULICZNE I PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH		
1.1	KNR 2-01 0701-0102	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. I-II	m	550,0000
1.2	KNR 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dnie rowu kablowego o szer.do 0.4 m - 2 warstwy	m	1 100,0000
1.3	KNR 5-10 0103-02	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych, typu: YAKXS 4x25 mm2	m	420,0000
1.4	KNR 5-10 0303-01	Układanie rur ochronnych z DVR 75/50 w wykopie	m	70,0000
1.5	KNR 5-10 0114 -02	Układanie kabla YAKXS 4x25 mm2 w rurach i słupach	m	130,0000
1.6	KNR 5-10 0708-01 z.o.3.1.	Ręczne stawianie bezpośrednio w gruncie słupów oświetleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat.I-III - wysokość słupa 6,0 m, typu: SAL 60kdz (oświetlenie przejść dla pieszych)	szt.	14,0000
1.7	KNR 5-10 0708-01 z.o.3.1.	Ręczne stawianie bezpośrednio w gruncie słupów oświetleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat.I-III - wysokość słupa 8,0 m, typu: SAL 80kdz (oświetlenie uliczne)	szt.	12,0000
1.8	KNNR 5 1002- 02	Montaż wysięgników rurowych jednoramiennych na słupie o długości 1 m (oświetlenie przejść dla pieszych), typu: WR-14/1/1,0/5	szt.	14,0000
1.9	KNNR 5 1002- 02	Montaż wysięgników rurowych jednoramiennych na słupie o długości 1,5 m (oświetlenie uliczne), typu: WR-14/1/1,5/5	szt.	12,0000
1.10	KNR 5-02 1304-02	Montaż izolowanych złączy kablowych z wkładkami bezpiecznikowymi, typu: DO1	szt.	26,0000
1.11	KNNR 5 1004- 02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - naświetlacze przejść dla pieszych - LED 34 W, 5700 K, 4984 lm, IP-66, IK-09	szt.	14,0000
1.12	KNNR 5 1004- 02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - słupy oświetleniowe - LED 39 W, 4000 K, 5504 lm, IP-66, IK-09	szt.	12,0000
1.13	KNNR 5 0605- 04	Montaż taśmy w wykopie kablowym FeZn 25x4 mm2	m	550,0000
1.14	KNNR 5 0605- 07	Mechaniczne pograżanie uzimów pionowych prętowych w gruncie kat.I-II o długości 3 m	szt.	10,0000
1.15	KNR 5-10 1001-02	Montaż szafki oświetleniowej "SO"	szt.	1,0000
1.16	KNR-W 4-03 1203-03	Badanie linii kablowej nn o ilości żył 5	odc.	26,0000
1.17	KNR 2-01 0704-0102	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. I-II	m	550,0000
1.18	KNR 13-14 1015-02	Obróbka kabli 4-żyłowych o przekroju 50 mm2	szt.	60,0000