

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na **dostawę i montaż wraz z przeglądem gwarancyjnym systemu klimatyzacji w 5 pomieszczeniach budynku Urzędu Miasta Biała Podlaska**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

1. Odpowiedzi na pytania:

Pytanie 1:

Proszę o informację czy zgodnie z zapytaniem Zamawiający chce aby Wykonawca zamontował 5 splitów czyli układy 1:1 (jednostka zewnętrzna-jednostka wewnętrzna).

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga zamontowania 5 splitów, czyli układów 1:1.

Pytanie 2:

Czy jest konkretna lokalizacja 5 szt dla jednostek zewnętrznych nowoprojektowanych?

Odpowiedź:

Jednostki zewnętrzne będą zamontowane na dachu budynku, dokładna lokalizacja nie jest określona.

Pytanie 3:

Ile razy w roku należy wykonywać przeglądy?

Odpowiedź:

Przeglądy roczne są po stronie Zamawiającego.

Pytanie 4:

Proszę podać powierzchnię oraz wysokość pomieszczeń, ilość osób w pomieszczeniach, od której strony świata są okna, ile oraz jakie urządzenie wydzielające ciepło znajdują się w pomieszczeniach.

Odpowiedź:

Zamawiający dobrał do pomieszczeń minimalne parametry jednostek:

Moc chłodzenia 2.6 kWh (+/- 15%)

Moc grzewcza 2.8 kWh (+/- 15 %)

Nie ma potrzeby analizy pozostałych parametrów.

Pytanie 5:

Jakie rozdzielnie elektryczne na nowe jednostki klimatyzacyjne Zamawiający ma na myśli?

Odpowiedź:

W ramach budowy nowych klimatyzatorów Wykonawca zamontuje tablice bezpiecznikowe o parametrach min. 1x9, IP54 wyposażone w wyłącznik nadmiaroprądowy dobrany do obciążenia klimatyzatora wg. karty katalogowej oraz wyłącznik przeciwporażeniowy 30 mA. Dodatkowo w istniejących tablicach bezpiecznikowych budynku dobudować zabezpieczenie

obwodowe S301 C20 na obwody projektowanych tablic. Po wykonaniu prac elektrycznych tablicę należy oznakować i opisać oraz wykonać komplet pomiarów elektrycznych.

Pytanie 6:

Gdzie należy odprowadzić skropliny?

Odpowiedź:

Zamawiający umożliwi odprowadzenie skroplin do najbliższych instalacji kanalizacyjnych (wc i sanitariaty).

Pytanie 7:

Czy dopuszcza się grawitacyjne odprowadzenie skroplin?

Odpowiedź:

Nie, należy wszędzie zainstalować pompki skroplin. Wydajność pompki min 40 l/h. Poziom głośności pompki skroplin – max 20 dB.

Pytanie 8:

Gdzie należy zamontować jednostkę zewnętrzną na dachu czy na elewacji? Jeśli na dachu proszę powiedzieć jaki jest dach płaski czy skośny, z czego jest wykonany, ile budynek ma kondygnacji, jak należy prowadzić instalację w pionie na dach.

Odpowiedź:

Jednostki zewnętrzne zainstalować na dachu budynku, dach płaski (stropodach) pokryty papą. Budynek 3-piętrowy. Instalację należy prowadzić kanałami technologicznymi w korytkach instalacyjnych.

Pytanie 9:

Proszę podać odległość rozdzielni od każdego z 5 pomieszczeń.

Odpowiedź:

Max 35 m.

Pytanie 10:

Proszę podać orientacyjną długość instalacji chłodniczej dla każdego z 5 klimatyzatorów.

Odpowiedź:

Od 18 do 24 m

Pytanie 11:

Proszę podać orientacyjną długość instalacji odprowadzenia skroplin dla każdego z 5 klimatyzatorów.

Odpowiedź:

Od 12 do 19 m

Pytanie 12:

Proszę podać orientacyjną długość instalacji elektrycznej dla każdego z 5 klimatyzatorów (relacji rozdzielnia - jednostka zewnętrzna).

Odpowiedź:

Od 21 do 24 m.

Pytanie 13:

Instalację chłodniczą i instalację odprowadzenia skroplin należy prowadzić w korytkach?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie14:

Instalację elektryczną zasilania klimatyzatorów należy prowadzić natynkowo w korytkach?

Odpowiedź:

Tak i pod sufitem podwieszanym.

Pytanie 15:

Czy klimatyzatory mają być ściennie?

Odpowiedź:

4 ściennie i 1 sufitowa.

2. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia **13.07.2026 r. do godz. 12:00.**

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia

Kierownik Zamawiającego