
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45.10.00.00-8	PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
45.11.27.20-8	ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH
45.23.32.53-7	ROBOTY W ZAKRESIE DRÓG NAWIERZCHNI DLA PIESZYCH
77.31.00.00-6	USŁUGI SADZENIA ROSLIN ORAZ UTRZYMANIA TERENÓW ZIELONYCH

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY - TOR Z PRZESZKODAMI DLA OSÓB DOROSŁYCH I DZIECI
ADRES INWESTYCJI: UL.ŚWIERKOWA; BIAŁA PODLASKA
NAZWA INWESTORA: GMINA MIEJSKA BIAŁA PODLASKA
ADRES INWESTORA: MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 3; 21-500 BIAŁA PODLASKA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

NEL OGRODY SP. Z O.O.; UL. TRAKT LEŚNY 1A; 83-047
KLONOWO DOLNE

DATA OPRACOWANIA: 09.05.2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
09.05.2025

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Dostawa oraz montaż obiektów małej architektury			
1 d.1	analiza indywidualna	Dostawa oraz montaż wraz z pracami ziemnymi - urządzenie do ćwiczeń dla dorosłych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	analiza indywidualna	Dostawa oraz montaż wraz z pracami ziemnymi - urządzenie do ćwiczeń dla dzieci	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	analiza indywidualna	Dostawa oraz montaż wraz z pracami ziemnymi - tablica regulaminowa	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1	analiza indywidualna	Dostawa oraz montaż wraz z pracami ziemnymi - kosz na śmieci	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5 d.1	analiza indywidualna	Dostawa oraz montaż wraz z pracami ziemnymi - ławka z oparciem i podłokietnikami	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2		Nawierzchnia z kostki betonowej			
6 d.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		
		55,32	m2	55,320	
				RAZEM	55,320
7 d.2	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 4,8	m2		
		55,32	m2	55,320	
				RAZEM	55,320
8 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		55,32	m2	55,320	
				RAZEM	55,320
9 d.2	KNR 2-01 0121-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		
		0,0055	ha	0,006	
				RAZEM	0,006
10 d.2	KNR 2-31 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm mieszanka niezwiązana lub z gruntu niewysadzinowego CBR ≥20%	m2		
		55,32	m2	55,320	
				RAZEM	55,320
11 d.2	KNR 2-31 0111-03 0111-04	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 cm mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C3/4 ≤6.0 MPa	m2		
		55,32	m2	55,320	
				RAZEM	55,320
12 d.2	KNR 2-31 0114-03 0114-04	Podbudowa z kruszywa - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm mieszanka niezwiązana z kruszywem 0/31,5 mm; C 90/3	m2		
		55,32	m2	55,320	
				RAZEM	55,320

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.2	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		55,32	m2	55,320	
				RAZEM	55,320
3		Obrzeża betonowe 6/20/100			
14 d.3	KNR 2-31 0401-04 analogia	Rowki pod obrzeża w gruncie kat.III-IV	m		
		77	m	77,000	
				RAZEM	77,000
15 d.3	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m3		
		6,16	m3	6,160	
				RAZEM	6,160
16 d.3	KNR 2-31 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		4,62	m2	4,620	
				RAZEM	4,620
17 d.3	KNR 2-31 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 2	m2		
		4,62	m2	4,620	
				RAZEM	4,620
18 d.3	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		77	m	77,000	
				RAZEM	77,000
4		Nawierzchnia bezpieczna - piaskowa			
19 d.4	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		
		232	m2	232,000	
				RAZEM	232,000
20 d.4	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 2	m2		
		232	m2	232,000	
				RAZEM	232,000
21 d.4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		232	m2	232,000	
				RAZEM	232,000
22 d.4	KNR 2-01 0121-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		
		0,023	ha	0,023	
				RAZEM	0,023
23 d.4	KNR 9-11 0201-04	Separacja warstw gruntu geowłókniną	m2		
		270	m2	270,000	
				RAZEM	270,000
24 d.4	KNR 2-31 0104-01 analogia	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA	m2		
		232	m2	232,000	
				RAZEM	232,000
25 d.4	KNR 2-31 0104-02 analogia	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA Krotność = 20	m2		
		232	m2	232,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	232,000
5		Obrzeże eko-bord			
26 d.5	KNR 2-31 0407-01 analogia	Obrzeże eko-bord wys. 48 mm	m		
		66,50	m	66,500	
				RAZEM	66,500
6		Zieleń			
27 d.6	KNR 2-21 0301-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m krzewy jako forma ogrodzenia	szt.		
		274	szt.	274,000	
				RAZEM	274,000
28 d.6		Rozścielenie ziemi z korytowania na działce	m3		
		93,94	m3	93,940	
				RAZEM	93,940

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Przedmiar		2
1 Dostawa oraz montaż obiektów małej architektury		2
2 Nawierzchnia z kostki betonowej		2
3 Obrzeża betonowe 6/20/100		3
4 Nawierzchnia bezpieczna - piaskowa		3
5 Obrzeże eko-bord		4
6 Zieleń		4
Spis treści		5