

Opis przedmiotu zamówienia

I Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa tężni solankowej, pomostów, altan, wiat rowerowych, obiektów małej architektury oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie przyległym do zbiornika wodnego w Białej Podlaskiej”. Teren zlokalizowany jest po południowej stronie rzeki Krzny wzdłuż wału przeciwpowodziowego oraz wokół istniejącego zbiornika wodnego znajdującego się pomiędzy targowiskiem przy ul. Aleja Tysiąclecia a ul. Łomaską i obejmuje działki o nr 1020/28 i 1020/29 w obrębie 0003 w Białej Podlaskiej.

II Na przedmiot zamówienia składa się następujący zakres robót:

- 1) zagospodarowanie zbiornika wodnego poprzez budowę pomostów, altany na wodzie, pływający domek dla kaczek, oczyszczenie zbiornika z zanieczyszczeń i śmieci bez naruszania istniejącej roślinności;
- 2) budowa obiektów małej architektury takich jak: tężnia solankowa, siedziska modułowe, ławki parkowe, kosze na śmieci, leżaki i hamaki, altany wypoczynkowe, altana rodzinna z przewijakiem, stoliki do gry w szachy, stoły do gry w ping ponga, urządzenia placu zabaw, kaczkomat (z pokarmem dla kaczek), wiatka rowerowa, stojaki rowerowe, urządzenia siłowni terenowej, stacja naprawy rowerów, drewniane pergole, tablice informacyjne i edukacyjne,
- 3) budowa strefy rekreacyjnej piaszczystej wyposażonej w słupki i siatki,
- 4) budowa plaży piaskowej,
- 5) budowa ścieżek pieszych i rowerowych oraz poprawa stanu istniejących,
- 6) budowa sieci i instalacji elektrycznych, oświetleniowych i teletechnicznych,
- 7) montaż opraw oświetleniowych oraz kamer (oświetlenie – 36 słupów, monitoring – 10 kamer, w tym 4 kamery zliczające wraz z licencjami i media converterem, kamery zliczające w technologii IP, o rozdzielczości minimum 2688x1520, z obiektywem 2.8-12mm (motozoom z autofocusem), wyposażone w slot na kartę microSD, z oświetlaczem IR umożliwiającym pracę przy słabym oświetleniu. Kamery muszą posiadać funkcję zliczania wejść/wyjść poprzez wirtualne linie lub strefy z detekcją kierunku ruchu i umożliwiać generowanie raportów dziennych, miesięcznych i rocznych),
- 8) poidelko wody wraz z przyłączem wody, opomiarowaniem, badaniem wody,
- 9) nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej,
- 10) demontaż starych altan drewnianych, ogrodzenia, urządzeń placu zabawa i siłowni terenowej, słupów elektrycznych, innej małej architektury wraz z wywiezieniem we wskazane miejsce na terenie miasta Biała Podlaska,
- 11) uruchomienie tężni oraz przeglądy wiosenne wraz z uruchomieniem w czasie udzielonej gwarancji, w tym uzupełnienie brakujących witek tarniny. Po stronie wykonawcy jest dostawa soli na pierwsze uruchomienie oraz w okresie gwarancji (po 3 tony soli na każdy rok udzielonej gwarancji).

- 12) dostawa dwóch zbiorników z tworzyw sztucznych o poj. 1m³ każdy do przygotowania solanki (w tym jeden wyposażony w mieszadło i 2 pompki (w tym 1 awaryjna) do przepompowania solanki) - zbiorniki dostosowane do przewozu,
- 13) uporządkowanie terenu,
- 14) dokumentacja powykonawcza oraz zgłoszenie do nadzoru budowlanego zakończenia robót.

III Termin realizacji zamówienia

14 miesięcy od dnia podpisania umowy.