


PRZEKRÓJ PRZEZ BOISKO
1:10




A

NAWIERZCHNIA - SZTUCZNA TRAWA

sztuczna trawa	45–50 mm
warstwa granulatu EPDM z recyklingu i piasek kwarcowy	
podkład elastyczny	10 mm
podbudowa:	
miał kamienny łamany stabilizowany mechanicznie 0–4 mm o	5 cm,
wskazniku piaskowym >65% i zawartość pyłów <5%	
kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0–31,5 mm	10 cm
piasek średni zagęszczony warstwami do ls=1,00	10 cm
grunt rodzimy	

Rysunek:	PRZEKRÓJ PRZEZ BOISKO			
Obiekt:	Boisko wielofunkcyjne wraz z zagospodarowaniem terenu przy TOP-54 w Białej Podlaskiej			
Lokalizacja:	CZĘŚĆ DZIAŁKI NR GEOD. 1020/28 W BIAŁEJ PODLASKIEJ			
Specjalność:	Imię i nazwisko:	Uprawnienia:	Podpis:	
Projektant	inż. Ryszard Suchora	504/BP/90 ,124/BP/82 spec. arch. i konstr.		
Sprawdzający	mgr inż. arch. Henryk Dołęgowski	259/BP/85 spec. architektoniczna		
Asystent Projektanta	inż. arch. Ewa Szydłowska	–		
Branża:	Data:	Skala:	Nr. Rysunku:	Str.
ARCHITEKTURA	VII.2023r.	1:10	2	



Plac Szkolny Dwór 28
21–500 Biała Podlaska
tel. 83 342 00 36