

OPIS TECHNICZNY

**do projektu utwardzeń kolumbarium zlokalizowanych na terenie cmentarza
na części działki nr ewid. 225/1 w Białej Podlaskiej
jedn. ewid. 066101_1 Biała Podlaska
obręb ewid. 0006_ Sielczyk
CMENTARZ - KAT. OBIEKTU VI**

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie Inwestora – w trybie przetargu ograniczonego.
- Uzgodnienie funkcji z Inwestorem.
- Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr UB.6733.6.2023.JGR3 z dnia 07.06.2023r.
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U. nr 52, poz. 315)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. nr 48, poz. 284)
- Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. nr 11, poz. 62) z późniejszymi zmianami
- Mapa w skali 1:500.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje utwardzenia przy nowoprojektowanej części cmentarza przeznaczonej pod kolumbarium. Zlokalizowanej na części działki nr ewid. 225/1 w Białej Podlaskiej.

3. STAN ISTNIEJĄCY

Aktualnie teren działki jest nie zagospodarowany.

Projektowana jest budowa kolumbarium wraz z układem komunikacyjnym - ciągami pieszymi.

4. ELEMENTY PROJEKTOWANE

4.1. Projekt zagospodarowania terenu

Opracowanie w skali 1:500 zawiera usytuowanie utwardzeń oraz ścieżki.

Projekt budowlany obejmuje budowę utwardzeń wokół kolumbarium oraz ciąg pieszy. Wszystkie ciągi pieszo – jezdne ograniczone są krawężnikami i obrzeżami betonowymi.

Na obszarze objętym opracowaniem różnice terenu sięgają od rzędnej 147,1 m n.p.m. w północnej części terenu do 146,90 m n.p.m. w środkowej części terenu i 146,7 m n.p.m. w południowej części terenu.

4.2 Przekrój normalny

a) drogi wewnętrzne zaprojektowano dla parametrów klasy D

- szerokość alejek z kostki brukowej - 2,5 m,

4.2 Nawierzchnie

Zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni.

Alejki i place:

- a. kostka betonowa brukowa o $h = 6,0$ cm,
- b. podsypka piaskowo – cementowa zagęszczona o gr. w-wy $4,0$ cm,
- c. $10,0$ cm podbudowa kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu $0 \div 31,5$ mm stabilizowana mechanicznie (skały magmowe),

Spadki poprzeczne alejek 1%

Alejki ograniczone obrzeżem betonowym 8×30 cm ustawionym na podsypce piaskowo – cementowej. Ograniczenie placów od terenów zielonych obrzeżami betonowymi 6×20 cm.

6. ODWODNIENIE

Odprowadzenie wody z alejek i placów projektuje się poprzez nadanie spadków poprzecznych i podłużnych.

7. ROBOTY ZIEMNE

Z uwagi na niewielkie różnice niwelety projektowanych utwardzeń, z rzednymi terenami, roboty ziemne sprowadzają się do wykonania koryt pod projektowane nawierzchnie dojazdów i parkingów.

8. UWAGI KOŃCOWE

- w czasie realizacji zakres ich wykonywania powinien być na bieżąco kontrolowany,
- zagęszczenie podłoża, warstwy odsączającej, podbudowy w pobliżu budynków prowadzić bez użycia wibracji,
- przed wykonaniem warstwy odsączającej i dolnych warstw podbudowy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia podłoża,

OPRACOWAŁ: