
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45113000-2	Roboty na placu budowy
45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45000000-7	Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa ul. Stefana Okrzei w Białej Podlaskiej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia oraz przebudową sieci wodociągowej

ADRES INWESTYCJI: Obręb ewidencyjny: Biała Podlaska Obręb 1, numery ewidencyjne działek będących w posiadaniu Inwestora: 949, 237/1, 207/3, 263/2, 372/3, 271/3, 238/8.
Działki sąsiadujące z pasem drogowym dla których uzyskano zgody właścicieli na prowadzenie robót budowlanych związanych z przebudową drogi i budową zjazdów i urządzeń na ich terenie: 199, 201, 203/2, 203/1, 205, 207/2, 207/4, 206, 214, 209.

NAZWA INWESTORA: PREZYDENT MIASTA BIAŁA PODLASKA

ADRES INWESTORA: UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 3
21-500 BIAŁA PODLASKA

DATA OPRACOWANIA: 04.2026 r.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
04.2026 r.

Data zatwierdzenia

Przebudowa ul. Stefana Okrzei w Białej Podlaskiej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia oraz przebudową sieci wodociągowej

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Przebudowa ul. Stefana Okrzei w Białej Podlaskiej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia oraz przebudową sieci wodociągowej						
1			Przebudowa ul. Stefana Okrzei w Białej Podlaskiej			
1.1	45113000-2		PRACE POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1.1	KNNR 1 0111-01	D - 01.00.00, D - 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
			0,206	km	0,206	
					RAZEM	0,206
1.2			ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
2 d.1.2	KSNR 6 0808-04 analogia	D - 01.02.04	Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątowników - rozbiórka ogrodzeń kolidujących z pasem drogowym wraz z cokołami fundamentowymi i słupkami	m		
			6 + 30	m	36,000	
					RAZEM	36,000
3 d.1.2	KNR 2-31 0805-01 analogia	D - 01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce piaskowej - rozbiórka zjazdów z kostki (materiał do ponownego wbudowania i/lub utylizacji)	m2		
			6,77 + 5,60 + 57,01 + 15,26 + 16,25 + 10,91	m2	111,800	
					RAZEM	111,800
4 d.1.2	KNR 2-31 0814-02	D - 01.02.04	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
			3 + 3 + 2 + 2 + 9 + 3,5 + 3 + 3,5 + 10 + 10 + 10 + 5 * 3	m	74,000	
					RAZEM	74,000
5 d.1.2	KNR 2-31 0814-05	D - 01.02.04	Rozebranie krawężników wtopionych 15x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			6,5 + 6,17 + 7,65 + 29,97 + 22,66	m	72,950	
					RAZEM	72,950
6 d.1.2	KNR 2-31 0812-03	D - 01.02.04	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3		
			0,05 * 100	m3	5,000	
					RAZEM	5,000
7 d.1.2	KNR AT-03 0102-02 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01	D - 01.02.04	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. ok. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 26-75 pojazdów na godzinę - nawierzchnia wlotu skrzyżowania z ul. Radziwiłłowską oraz fragment ul. Radziwiłłowskiej w miejscu wykonania robót branżowych (przyłączenia kanalizacji deszczowej i oświetlenia)	m2		
			69,24	m2	69,240	
					RAZEM	69,240
8 d.1.2	KNR 2-31 0802-03 0802-04	D - 01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 20 cm - podbudowa wlotu skrzyżowania z ul. Radziwiłłowską oraz fragment ul. Radziwiłłowskiej w miejscu wykonania robót branżowych (przyłączenia kanalizacji deszczowej i oświetlenia)	m2		
			poz.7	m2	69,240	
					RAZEM	69,240
9 d.1.2	KNR 4-04 1103-04 1103-05 analogia	D - 01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 10 km	m3		
			poz.8 * 0,2	m3	13,848	

Przebudowa ul. Stefana Okrzei w Białej Podlaskiej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia oraz przebudową sieci wodociągowej

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	13,848
1.3	45111300-1		ROBOTY ZIEMNE			
10 d.1.3	KNNR 1 0202-03 analogia	D - 01.02. 02	Zdjęcie warstwy humusu wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowylad.	m3		
			(64,13 + 8,3) * 0,05	m3	3,622	
					RAZEM	3,622
11 d.1.3	KNR 2-01 0206-03 0214-03	D - 02.00. 00, D - 02.01. 01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m3		
			611 + 29	m3	640,000	
					RAZEM	640,000
12 d.1.3	analiza wlasna	D - 04.02. 01	Wymiana gruntu na odc. od ok. km 0+050 do km 0+100 średnio do głębokości ok.25 cm Krotność = 2,5	m2		
			4 * 50	m2	200,000	
					RAZEM	200,000
1.4			NOWA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ WRAZ Z KONSTRUKCJĄ JEZDNI I ZJAZDÓW			
13 d.1.4	KNNR 6 0502-03 analogia	D - 05.03. 23A	Nawierzchnia jezdni i zjazdów z kostki brukowej betonowej z mikrofazą grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinowaniem - kolor i rodzaj wg wytycznych Inwestora	m2		
			738 + 29	m2	767,000	
					RAZEM	767,000
14 d.1.4	analiza wlasna	D - 04.04. 00, D - 04.04. 02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm Krotność = 1,333	m2		
			poz.13 - 0,25 * 134	m2	733,500	
					RAZEM	733,500
15 d.1.4	KNNR 6 0111-02 analogia	D - 04.05. 00, D - 04.05. 01	Wzmocnienie podoła gruntowego kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=5,0MPa, warstwa gr.20 cm Krotność = 1,33	m2		
			poz.13 + 0,5 * 206	m2	870,000	
					RAZEM	870,000
1.5			REMONT NAWIERZCHNI IST. ZJAZDÓW			
16 d.1.5	KNNR 6 0502-03 analogia	D - 01.02. 04	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - zjazdy przewidziane do regulacji (kostka z rozbiórki)	m2		
			6,77 + 5,6	m2	12,370	
					RAZEM	12,370
1.6	45000000-7		ODTWORZENIE ISTN. CHODNIKÓW I UTWARDZEN O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ			
17 d.1.6	KNNR 6 0111-02 analogia	D - 04.05. 00, D - 04.05. 01	Wzmocnienie podoła gruntowego z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=5,0MPa, warstwa gr.20 cm Krotność = 1,33	m2		
			70 + 75	m2	145,000	
					RAZEM	145,000

Przebudowa ul. Stefana Okrzei w Białej Podlaskiej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia oraz przebudową sieci wodociągowej

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.1.6	KNNR 6 0502-02 z.o.2.7. 9902 -01 analogia	D - 05.03. 23A	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - do otworzenia z oczyszczonej kostki z rozbiórki	m2		
			poz.17	m2	145,000	
					RAZEM	145,000
19 d.1.6	KNNR sześć 0302-04	D - 05.03. 23A	Nawierzchnie z płyt ostrzegawczych fakturowanych o wymiarach 40x40 na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
			5	m2	5,000	
					RAZEM	5,000
1.7	45000000-7		ODTWORZENIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ UL. RADZIWIŁOWSKIEJ PO PRACACH BRANŻOWYCH			
20 d.1.7	KNNR 6 0111-02 analogia	D - 04.05. 00, D - 04.05. 01	Wzmocnienie podoła gruntowego z kruszywa stabilizowanego cementem o $R_m=5,0\text{MPa}$, warstwa gr.20 cm Krotność = 1,33	m2		
			40	m2	40,000	
					RAZEM	40,000
21 d.1.7	analiza własna	D - 04.04. 00, D - 04.04. 02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm Krotność = 1,333	m2		
			40	m2	40,000	
					RAZEM	40,000
22 d.1.7	KNR AT-03 0202-02	D - 04.03. 01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
			40	m2	40,000	
					RAZEM	40,000
23 d.1.7	KNNR 6 0308-02	D - 05.03. 05B	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca AC16W 50/70)	m2		
			40	m2	40,000	
					RAZEM	40,000
24 d.1.7	KNR AT-03 0202-02	D - 04.03. 01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
			40	m2	40,000	
					RAZEM	40,000
25 d.1.7	KNNR 6 0309-02	D - 05.03. 05A	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna AC11S 50/70)	m2		
			40	m2	40,000	
					RAZEM	40,000
1.8	45111300-1		KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA			
26 d.1.8	KNNR 6 0401-03 z.o.2.7. 9902 -01-analogia	D - 08.00. 00, D - 08.01. 01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22 i 15x30cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			29,97 + 22,66	m	52,630	
					RAZEM	52,630

Przebudowa ul. Stefana Okrzei w Białej Podlaskiej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia oraz przebudową sieci wodociągowej

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27 d.1.8	analiza własna	D - 08.00.00, D - 08.01.01, D - 08.01.01b	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton C12/15	m3		
			0,08 * poz.26	m3	4,210	
					RAZEM	4,210
28 d.1.8	KNNR 6 0401-03 z.o.2.7. 9902 -01-analogia	D - 08.00.00, D - 08.01.01	Oporniki betonowe o wymiarach 12x30 bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			195 + 200 + 5 + 6 + 4	m	410,000	
					RAZEM	410,000
29 d.1.8	analiza własna	D - 08.00.00, D - 08.01.01, D - 08.01.01b	Ława pod oporniki betonowa z oporem - beton C12/15 (uwzględniono ławę betonową pod ściekiem)	m3		
			0,19 * 200 + 0,06 * 210	m3	50,600	
					RAZEM	50,600
30 d.1.8	KNNR 6 0401-05-analogia	D - 08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			poz.4	m	74,000	
					RAZEM	74,000
31 d.1.8	analiza własna	D - 08.00.00, D - 08.01.01, D - 08.03.01	Ława pod obrzeża 8x30 betonowa z oporem - beton C12/15	m3		
			0,04 * poz.30	m3	2,960	
					RAZEM	2,960
1.9			POBOCZA			
32 d.1.9	analiza własna	D - 06.03.01	Wypełnienie przestrzeni pomiędzy opornikiem, a fundamentem ogrodzenia z grys o grubości ok. 10 - 20 cm	m2		
			40	m2	40,000	
					RAZEM	40,000
1.10			ODTWORZENIE OGRODZEŃ			
33 d.1.10	KSNR 2 0101-03		Deskowanie tradycyjne ścian prostych betonowych lub żelbetowych	m2		
			6 * 0,5	m2	3,000	
					RAZEM	3,000
34 d.1.10	KSNR 2 0104-01		Betonowanie ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m3		
			0,8 * 6 * 0,3	m3	1,440	
					RAZEM	1,440
35 d.1.10	KNNR-W 2 W1503-03 analogia		Ogrodzenie z przęsł stalowych o wys.do 1.50 m na słupkach stalowych z rur obsadzonych w cokole	m		
			6	m	6,000	
					RAZEM	6,000
1.11			PRACE WYKOŃCZENIOWE			

Przebudowa ul. Stefana Okrzei w Białej Podlaskiej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia oraz przebudową sieci wodociągowej

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36 d.1.11	KNR 2-31 1406-04 analogia	D - 10.01. 01	Regulacja pionowa studzienek infrastruktury technicznej wraz z ich zabezpieczeniem	szt.		
			13	szt.	13,000	
					RAZEM	13,000
37 d.1.11	KNR 2-01 0506-07	D - 06.01. 01	Plantowanie skarp, korony nasypów, wykopów i zieleńców - kat.gr.I-III	m2		
			(64,13 + 8,3)	m2	72,430	
					RAZEM	72,430
38 d.1.11	KNR 2-01 0510-01	D - 09.01. 01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m2		
			poz.37	m2	72,430	
					RAZEM	72,430
2			STAŁA ORGANIZACJA RUCHU			
39 d.2	KNNR 6 0702-01	D - 07.00. 00, D - 07.02. 01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych dł 3,5m	szt.		
			5	szt.	5,000	
					RAZEM	5,000
40 d.2	KNNR 6 0702-04	D - 07.00. 00, D - 07.02. 01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne - wg projektu SOR	szt.		
			6	szt.	6,000	
					RAZEM	6,000
41 d.2	KNNR 6 0705-06- analogia	D - 07.00. 00, D - 07.01. 01	Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe - wg projektu SOR	m2		
			2,03	m2	2,030	
					RAZEM	2,030
3			INNE			
42 d.3	KNR 5-02 0201-03	D - 01.03. 04	Wykonanie przepustów rurą dwudzielna pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III (zabezpieczenie istn. sieci kablowych w obrębie drogi)	m		
			200	m	200,000	
					RAZEM	200,000
43 d.3	KNR 2-21 0107-04	D - 01.02. 01A	Zabezpieczenie drzew o średnicy ponad 30 cm na okres wykonywania robót ziemnych	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
44 d.3	kalk. własna		Wykonanie projektu i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na okres realizacji zadania	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
45 d.3	kalk. własna		Dokumentacja powykonawcza wraz z inwentaryzacją geodezyjną	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000