

# PRZEDMIAR ROBÓT

Rozbudowa Al. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej  
na odcinku od ul. Janowskiej do ul. Terebelskiej w zakresie  
budowy drogi dla rowerów, budowy i przebudowy drogi dla pieszych  
wraz z infrastrukturą towarzyszącą. ( branża sanitarna )

Lp.	Pozycja katalogu	Opis pozycji kosztorysowych	Jm.	Przedmiar
1	2	3	4	5
1	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach budowlanych	km	0,10
2	KNNR 001- 0307-02-00	Wykopy liniowe ręczne grunt: kat. III-IV	m3	8,0
3	KNNR 1 0210-0200	Wykopy oraz przekopy koparką podsiębierną na odkład	m3	10
4	KNNR 1 0313-0100	Pełne umocnienie ścian wykopów, wraz z rozbiórką	m2	24
5	KNNR 004- 1411-02-00 /analogia/	Podsypka filtracyjna w got. wykopie z gotowego kruszywa - piasek, podsypka grub. 15 cm , obsypka grub. 0,3m	m3	2
6	KNR 2-01 0212-0100 analogia 0236-0300	Zasypanie wykopów warstwami 30 cm wraz z zagęszczeniem	m3	10
7	KNNR 001- 0319-02-00	Ręczne zasypywanie wykopów wraz z zagęszczeniem	m3	8
8	KNNR 4 1308-0300 /analogia/	Przykanalik deszczowy z rur PVC (SN 8 lite) o śr: 200x5,9mm L=1,0m wraz z przepięciem do istniejącego odcinka przykanalika deszczowego	kpl	1
9	KNNR 4 1424-0200 /analogia/	Wpust deszczowy betonowy śr. 500 mm z koszem, z osadnikiem (0,7m)- zwieńczenie kratą zawiasową, ryglowaną 40T	kpl	2
10	KNNR 4 1424-0200 /analogia/	Wpust deszczowy betonowy śr. 500 mm z koszem, z osadnikiem (0,5m)- zwieńczenie kratą zawiasową, ryglowaną 40T	kpl	1
11	KNNR 4 1611-0200 analogia	Płukanie kanału o średnicy rur: 200 - 250 mm	200 m	1
12	KNNR 4 1610-0200 analogia	Próba wodna szczelności kanałów rurowych /dla odcinka równego odległ. między studzienkami/, z rur o średnicy nominalnej: 200 mm	prób	1
13	KNR 4-05t1 0124/03 /analogia/	Demontaż /likwidacja/ przykanalików deszczowych o średnicy nominalnej 150÷200mm	kpl	2
14	KNR-4-05 0411-02 analogia	Demontaż /likwidacja/ wpustów ulicznych betonowych o średnicy 500mm z osadnikiem oraz kratką żel.	kpl	3
15	wycena własna	Włączenia przykanalików do nowych wpustów deszczowych	kpl	3
16	wycena własna	Przegląd techniczny istniejącego odcinka przykanaliku deszczowego wraz z zainwentaryzowaniem	kpl	1
17	KNNR 4 1009-0310 /analogia/	Montaż rurociągów z rur PE, PEHD, PERC o średnicy Ø90mm	m	2,20
18	wycena własna	Przebudowa wraz z przeniesieniem w nową lokalizację istniejącego hydrantu p..poż. nadziemnego	kpl	1
19	KNNR 4 1606-0100 /analogia/	Próba wodna szczelności dla rur wodociągowych typu PE, o średnicy: do 110 mm (200m)	próba	1

Lp.	Pozycja katalogu	Opis pozycji kosztorysowych	Jm.	Przedmiar
1	2	3	4	5
20	KNNR 4 1611-0100 /analogia/	Dezynfekcja rurociągów wod. , przy średnicy rur: do 110 mm (200m)	szt	1
21	wycena własna	Zabezpieczenie istn. urządzeń naziemnych i podziemnych, bad. zagęszczenia gruntu, zaplecza budowy, ewentualne odszkodowania.	kpl	1