

PRZEDMIAR ROBÓT BIA-04-026

Budowa: Budowa obiektów małej architektury w ramach zadania pod nazwą: Ninja Warrior dla małych i dużych – przy ul. Leszczynowej w Białej Podlaskiej

Lokalizacja: Leszczynowa 16
21-500 Biała Podlaska

Zamawiający: Gmina Miejska Biała Podlaska
ul. Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska

PRZEDMIAR BIA-04-026

Strona 1

20-04-2026

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	WYPOSAŻENIE				
1	1	Kalk. własna	Klatka treningowa dla dorosłych - dostawa i montaż (wg projektu)	szt	1,000
1	2	Kalk. własna	Klatka treningowa dla dzieci - dostawa i montaż (wg projektu)	szt	1,000
1	3	Kalk. własna	Stół do tenisa - dostawa i montaż (wg projektu)	szt	1,000
1	4	Kalk. własna	Tablica regulaminowa i informacyjna BO - dostawa i montaż (dwie tablice na jednym stelażu)	szt	1,000
1	5	Kalk. własna	Kamera tubowa - montaż i podłączenie (wg projektu)	szt	1,000
2	NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA				
2	1	KNR 231-01-01-01-00	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni głębokość 20 cm w gruncie kat 1/4 (urobek do zagospodarowania na terenie szkoły)	m ²	238,000
2	2	KNR 231-01-01-02-00	Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dodatek za każde 5 cm (urobek do zagospodarowania na terenie szkoły)	m ²	714,000
2	3	Kalk. własna	Geowłóknina	m ²	238,000
2	4	Kalk. własna	Piasek atestowany - warstwa 30 cm (nawierzchnia amortyzująca)	m ³	71,400
3	OGRODZENIE				
3	1	Kalk. własna	Ligustr pospolity - sadzonki 30-40 cm - długość żywopłotu 91 mb (8 sadzonek/mb)	szt	728,000
4	ZIELEŃ				
4	1	KNR 221-01-10-02-00	Karczowanie drzew miękkich średnicy 21-30 cm (z wywozem po uzgodnieniu z Zamawiającym)	szt	1,000