

w Lublinie
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin

PRACOWNIA PROJEKTOWA



KRZYSZTOF KAPTURKIEWICZ

21-500 Biała Podlaska
ul. Orzechowa 42/72
tel. 607-464-005

Załącznik nr...P.13...do decyzji nr 14/26
o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej z dnia 17.06.2026 r.
Znak: IF-I.7820.23.2025.AT

z up. Wojewody Lubelskiego

Aneta Cieślczuk
Zast. Dyrektora Wydziału Infrastruktury

- Projekty budowlane dróg i ulic
- Projekty organizacji ruchu
- Nadzory inwestorskie
- Kosztorysowanie
- Sporządzanie materiałów przetargowych

TYTUŁ OPRACOWANIA	ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
KODY CPV	71320000-7, 45230000-8

INWESTOR	Prezydent Miasta Biała Podlaska ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska
ZADANIE	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 812 (ul. Janowskiej) od km 0+412 do km 0+870 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą gminną nr 100726L (ul. Jana III Sobieskiego) i skrzyżowania z drogami gminnymi nr 100360L (ul. Armii Krajowej) i nr 100548L (ul. Okopową), budowa drogi łączącej drogę wojewódzką nr 812 z drogą gminną nr 100711L (ul. Aliny Fedorowicz) oraz rozbudowa drogi gminnej nr 100711L (ul. Aliny Fedorowicz) od km 0+464 do km 0+914 w Białej Podlaskiej
OBIEKTY	skrzyżowania, droga, sieci: teletechniczna, wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna nn i SN, gazociąg
KATEGORIA	IV, XXV, XXVI
ADRES	Biała Podlaska, ulice: Janowska, Okopowa, Armii Krajowej, Jana III Sobieskiego
JEDN. EWID.	066101_1 Biała Podlaska
OBRĘB / DZIAŁKI	0001 Biała Podlaska: 361/6, 362/6, 363/9, 365/24, 365/45, 365/46, 365/47, 365/48, 367/9, 367/10, 367/13, 367/14, 367/16, 368/6, 371/1, 371/2, 374/11, 374/12, 375/7, 375/8, 392/1, 393/1, 3433/2
	0002 Biała Podlaska: 340/2, 343/4, 412/3, 412/5, 412/10, 412/11, 412/12, 412/14, 413/3, 413/4, 413/5, 413/7, 413/8, 414, 417/4, 417/6, 526/13, 527/4, 527/21, 527/22, 527/23, 3614

IMIĘ I NAZWISKO	FUNKCJA	SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
BRANŻA DROGOWA			
mgr inż. Krzysztof Kapturkiewicz	Projektant	konstrukcyjno- budowlana 858/BP/98	<i>[Signature]</i>
mgr Anna Gawin-Kopczyńska	Asystent Proj.	xxx	<i>[Signature]</i>

Biała Podlaska, lipiec 2025

Egz. nr 1

SPIS TREŚCI

1. Informacja BIOZ	3
2. Protokół ZUD wraz z załącznikiem graficznym	9
3. Uzgodnienia, warunki techniczne	16

PRACOWNIA PROJEKTOWA**KRZYSZTOF KAPTURKIEWICZ**

21-500 Biała Podlaska
ul. Orzechowa 42/72
tel. 607-464-005

- Projekty budowlane dróg i ulic
- Projekty organizacji ruchu
- Nadzory inwestorskie
- Kosztorysowanie
- Sporządzanie materiałów przetargowych

TYTUŁ OPRACOWANIA	INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA		
KODY CPV	71320000-7, 45230000-8		
INWESTOR	Prezydent Miasta Biała Podlaska ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska		
ZADANIE	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 812 (ul. Janowskiej) od km 0+412 do km 0+870 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą gminną nr 100726L (ul. Jana III Sobieskiego) i skrzyżowania z drogami gminnymi nr 100360L (ul. Armii Krajowej) i nr 100548L (ul. Okopową), budowa drogi łączącej drogę wojewódzką nr 812 z drogą gminną nr 100711L (ul. Aliny Fedorowicz) oraz rozbudowa drogi gminnej nr 100711L (ul. Aliny Fedorowicz) od km 0+464 do km 0+914 w Białej Podlaskiej		
OBIEKTY	skrzyżowania, droga, sieci: teletechniczna, wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna nn i SN, gazociąg		
KATEGORIA	IV, XXV, XXVI		
ADRES	Biała Podlaska, ulice: Janowska, Okopowa, Armii Krajowej, Jana III Sobieskiego, Aliny Fedorowicz, Aleksandra Wereszki		
JEDN. EWID.	066101_1 Biała Podlaska		
OBRĘB / DZIAŁKI	0001 Biała Podlaska: 361/6, 362/6, 363/9, 365/24, 365/45, 365/46, 365/47, 365/48, 367/9, 367/10, 367/13, 367/14, 367/16, 368/6, 371/1, 371/2, 374/11, 374/12, 375/7, 375/8, 392/1, 393/1, 3433/2		
	0002 Biała Podlaska: 340/2, 343/4, 412/3, 412/5, 412/10, 412/11, 412/12, 412/14, 413/3, 413/4, 413/5, 413/7, 413/8, 414, 417/4, 417/6, 526/13, 527/4, 527/21, 527/22, 527/23, 3614		
IMIĘ I NAZWISKO	FUNKCJA	SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
BRANŻA DROGOWA			
mgr inż. Krzysztof Kapturkiewicz	Projektant	konstrukcyjno-budowlana 858/BP/98	
BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA			
inż. Jan Frończuk	Projektant	telekomunikacyjna 0729/97/U	
BRANŻA SANITARNA			
mgr inż. Robert Śledź	Projektant	instalacyjna LUB/0080/POOS/13	
BRANŻA ELEKTRYCZNA			
mgr inż. Tomasz Kaliszewski	Projektant	Instalacyjna LUB/0116/PWBE/20	

Biała Podlaska, lipiec 2025

Egz.nr 1

BRANŻA DROGOWA

1. Zakres robót branży drogowej

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa ulicy Janowskiej wraz z przebudową skrzyżowań z ulicami bocznymi, łącznie z rozbudową odwodnienia i budową nowego odcinka głównego kanału deszczowego w ulicy Aliny Fedorowicz, w Białej Podlaskiej.

Do zakresu robót branży drogowej należą:

- rozbiórka kolidujących elementów dróg i małej architektury
- wycinka kolidujących drzew
- przebudowa skrzyżowań na ronda turbinowe
- budowa i przebudowa jezdni
- budowa chodników, dróg dla rowerów i zjazdów
- budowa zatoki autobusowej
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego
- ustawienie barier energochłonnych
- renowacja rowów przydrożnych, urządzenie trawników i nasadzenia drzew

2. Kolejność realizacji robót

- roboty rozbiórkowe i wycinka,
- roboty ziemne wraz z wykonaniem koryta ziemnego,
- ustawienie krawężników i obrzeży
- wykonanie kolejnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
- wykonanie oznakowania
- roboty wykończeniowe,
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

- jezdnie ulic z chodnikami i drogą rowerową,
- elektroenergetyczne sieci kablowe nN i SN,
- wydzielona sieć oświetlenia drogowego,
- sieci telekomunikacyjne,
- sieć wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa

4. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Istniejące uzbrojenie terenu

5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych.

- ruch kołowy i pieszy w obrębie placu budowy,
- praca ciężkiego sprzętu budowlanego i transportowego
- praca w pobliżu istniejącego uzbrojenia
- zanieczyszczenie powietrza pyłem, spalinami i oparami bitumu
- możliwość poparzenia mieszkanką mineralno bitumiczną
- hałas

6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych.

Wykonawca robót zobowiązany jest do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126). Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać pracowników z zakresem stanowiskowym prac, wskazać miejsca występowania zagrożeń oraz dokonać szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

7. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych.

- teren robót należy oznakować zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas budowy a w miejscu widocznym umieścić tablicę informacyjną z telefonami alarmowymi.
- urządzić pomieszczenia socjalne i higieniczno-sanitarne dla pracowników, podręczny magazyn na narzędzia i drobny sprzęt budowlany oraz zapewnić łączność telefoniczną na placu budowy.
- zorganizować stanowisko wyposażone w sprzęt przeciwpożarowy i apteczkę pierwszej pomocy.
- urządzić i zabezpieczyć składowisko materiałów budowlanych.
- używać tylko sprawnych narzędzi i maszyn - pracujące maszyny powinny być wyposażone w światła ostrzegawcze i posiadać aktualne badania techniczne.
- pracowników należy wyposażyć w odzież roboczą i ochronną.
- roboty ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia należy wykonywać ręcznie, pod nadzorem uprawnionych pracowników lub przedstawicieli zarządców sieci.

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

1. Zakres robót branży teletechnicznej

Zakres obejmuje przebudowę kolizyjnych odcinków linii telekomunikacyjnych poza obszar projektowanych ulic. Llinie teletechniczne podlegające przebudowie są elementami sieci telekomunikacyjnych: Orange Polska S.A, Światłowod Inwestycje Sp. z o.o, TAU Internet, HAVE TELEKOM, Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii, Vectra, Regionalne Centrum Informatyki MON w Olsztynie.

2. Kolejność realizacji robót

- roboty przygotowawcze - zorganizowanie, zabezpieczenie placu budowy.
- roboty ziemne
- ułożenie nowych odcinków kanalizacji telekom.
- budowa studni kablowych.
- przebudowa kabli światłowodowych i miedzianych.
- budowa kanalizacji telekomunikacyjnej dla potrzeb monitoringu miejskiego

Prace należy wykonywać według harmonogramu zatwierdzonego przez Inwestora.

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

- wg pkt 3 BiOZ branży drogowej

4. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Istniejące uzbrojenie terenu

5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych.

- niewłaściwie zorganizowany i oznakowany plac budowy.
- stosowanie uszkodzonych narzędzi i sprzętu
- niewłaściwe zabezpieczenie stanowiska pracy podczas robót ziemnych
- niewłaściwe składowanie urobku, materiałów i wyrobów
- składowanie materiałów łatwopalnych w sposób niezgodny z przepisami,
- ruch maszyn i środków transportu,

6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych.

Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca jest obowiązany opracować instrukcję BHP i zaznajomić z nią pracowników. Instrukcja powinna zawierać informacje na temat:

- wymaganych uprawnień
- technologii wykonywania robót,
- bezpiecznego sprzętu i narzędzi do prowadzenia robót,
- ubrania roboczego
- ogólnych zasad bezpieczeństwa

7. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych.

- wyznaczenie stref niebezpiecznych na terenie budowy,
- urządzenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
- zapewnienie łączności telefonicznej,
- zachowanie środków ostrożności i zabezpieczenia przez zanieczyszczeniem powietrza pyłami, gazami i możliwością powstania pożaru,
- przestrzeganie przepisów ppoż.

BRANŻA SANITARNA

1. Zakres robót branży sanitarnej

- budowa sieci kanalizacyjnej – kanalizacja deszczowa wraz z przykanalikami, wpustami
- przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej
- przebudowa sieci wodociągowej
- przebudowa sieci gazowej

2. Kolejność realizacji robót

- budowa kanalizacji deszczowej,
- przebudowa kanalizacji sanitarnej,
- budowa wodociągu,
- budowa gazociągu,

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

- wg pkt 3 BiOZ branży drogowej

4. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Istniejące uzbrojenie terenu

5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych.

- wykonywanie robót pod ruchem,
- otwarte wykopy obiektowe i liniowe przy budowie sieci kanalizacyjnej.
- możliwość osunięcia się gruntu przy nieprawidłowo wykonywanych robotach ziemnych
- możliwość zalania wykopu wodą w przypadku ulewnego deszczu
- możliwość naruszenia istniejącego uzbrojenia podziemnego
- prace w pobliżu czynnej sieci gazowej

6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych.

- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,
- określenie konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej,
- określenie zasad nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi

7. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych.

Do robót budowlanych branży sanitarnej powinni być dopuszczeni wyłącznie pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje oraz ukończone kursy BHP. Do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych powinni być dopuszczeni pracownicy, którzy będą dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP przy tego rodzaju robotach. Bezpośredni nadzór nad tymi pracami powinien sprawować Kierownik Budowy, który udzieli pracownikom instruktażu i ustali imienny podział pracy oraz kolejność wykonywania zadań.

Sprzęt stosowany do robót powinien być sprawny technicznie.

Wykopy liniowe o ścianach pionowych o głębokości powyżej 1 m należy bezwzględnie szalować. Operatorzy maszyn budowlanych winni zachować szczególną ostrożność przy robotach ziemnych. Może się bowiem zdarzyć, iż w terenie występują nie zaznaczone na mapie geodezyjnej urządzenia.

Podczas prac przy jezdni ustawić bariery, zapory oraz znaki drogowe sygnalizujące prace budowlane. Przed rozpoczęciem robót należy opracować i zatwierdzić projekt organizacji ruchu na czas budowy.

Prace rozbiórkowe oraz demontażowe prowadzić zgodnie z ogólnymi warunkami BHP, Roboty rozbiórkowe można rozpocząć dopiero po odłączeniu obiektów od sieci.

W czasie prowadzenia robót należy przestrzegać ustaleń zawartych w planie bioz.

BRANŻA ELEKTRYCZNA

1. Zakres robót branży elektrycznej

- przebudowa kolidujących elementów sieci energetycznej nN i SN
- budowa i przebudowa oświetlenia drogowego

2. Kolejność realizacji robót

- wykonanie wykopów i przepustów kablowych;
- ułożenie rur ochronnych i kabli zasilających;
- wykonanie muf kablowych na przekładanych fragmentach kabli nN i SN
- montaż słupów oświetleniowych wraz z fundamentami;
- montaż opraw oświetleniowych na słupach;
- przebudowa szaf oświetleniowych;
- sprawdzenie jakości wykonania;
- pomiary i próby.

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

- wg pkt 3 BiOZ branży drogowej

4. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Istniejące obiekty budowlane, w szczególności czynne sieci gazowe oraz linie kablowe nN i SN

5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych.

Podczas wykonywania wykopów należy zwrócić szczególną uwagę na istniejące urządzenia podziemne, a w szczególności na kable oświetleniowe, energetyczne nN i SN oraz sieci gazowe, telefoniczne i światłowodowe. Przy wykonywaniu prac na poboczu dróg należy zwrócić szczególną uwagę na ruch pojazdów. W trakcie robót istnieje zagrożenie:

- wypadnięcia do wykopu lub przysypania ziemią, podczas wykonywania robót ziemnych;
- porażeni prądem elektrycznym;
- potrącenia przez pojazd poruszający się po drodze;
- upadku z wysokości podczas montażu opraw oświetleniowych;
- stłuczenia, skaleczenia lub poparzenia

6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych.

Przed przystąpieniem do robót należy w oparciu o plan BLOZ zapoznać wszystkich pracowników z zakresem stanowiskowym prac, wskazać miejsca występowania zagrożeń, dokonać szkolenia BHP na stanowisku pracy i potwierdzić na piśmie przeprowadzenie szkolenia.

7. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych.

- prace przy czynnych urządzeniach energetycznych wykonywać wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu zakresu, miejsca i terminu z PGE Dystrybucją S.A. oraz z Inwestorem
- wykopy na całej długości zabezpieczyć barierkami i oznakować znakami ostrzegawczymi, na przejściach dla pieszych ustawić pomosty.
- w dostępnym i oznakowanym miejscu umieścić sprzęt ppoż i środki pomocy doraźnej.
- wyznaczyć miejsca i oznakować strefy ochronne składowania materiałów niebezpiecznych.
- oznakować strefy pracy sprzętu zmechanizowanego.
- w widocznym miejscu umieścić tablicę z numerami telefonów służb ratunkowych.
- pracownicy zatrudnieni na budowie winni być przeszkoleni w zakresie BHP, posiadać aktualne badania lekarskie, łącznie z badaniami dopuszczającymi pracę na wysokościach;
- pracownicy zatrudnieni na budowie winni być wyposażeni w ubrania robocze oraz sprzęt ochrony osobistej.
- używania sprawnych i sprawdzonych urządzeń, sprzętu i narzędzi

PROTOKÓŁ ZUD

WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM GRAFICZNYM



Prezydent Miasta Biała Podlaska
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska

Biała Podlaska, 2 września 2025 r.

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR GD.6630.57.2025

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomocą środków komunikacji elektronicznej w Urzędzie Miasta Białej Podlaskiej

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebędące przyłączami

**wodociągowa
kanalizacyjna
gazowa
telekomunikacyjna
elektroenergetyczna**

przyłącza (na podst. art.28b, ust. 7 ustawy PGiK)

**wodociągowe
kanalizacyjne
telekomunikacyjne
elektroenergetyczne**

Lokalizacja obiektu	ul: Janowska, Armii Krajowej, Okopowa, Jana III Sobieskiego, Aliny Fedorowicz, Aleksandra Wereszki	
Lista działek ewidencyjnych	Jednostka ew. Obręb ew.	Numery działek ewidencyjnych
	Biała Podlaska Obręb 1	Arkusz 24: 375/7
Wnioskodawca	Krzysztof Kapturkiewicz reprezentujący(a) podmiot Pracownia Projektowa SYSTEM, NIP: 5371425400 Orzechowa 42/72, 21-500 Biała Podlaska	
Inwestor	Prezydent Miasta Biała Podlaska	
Projektant	Krzysztof Kapturkiewicz numer uprawnień: 858/BP/98	
Członkowie zespołu projektowego	Jan Frończuk, Robert Śledź, Tomasz Kaliszewski	
Data wpływu wniosku	14 sierpnia 2025 r.	
Data rozpoczęcia narady	26 sierpnia 2025 r.	
Data zakończenia narady	2 września 2025 r.	
Przewodniczący narady koordynacyjnej	Marcin Kozak Kierownik Referatu Geodezji	

Lista uczestników narady koordynacyjnej

1	Oznaczenie podmiotu: Bialskie Wodociągi i Kanalizacja "WOD-KAN" Sp. z o.o.	Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną
	Stanowisko/uwagi: Nie wyrażono stanowiska	
2	Oznaczenie podmiotu: Orange Polska S.A., Zarządzanie Zasobami Sieci i IT, Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Krakowie	Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną
	Stanowisko/uwagi: Nie wyrażono stanowiska	
3	Oznaczenie podmiotu: TAU INTERNET	Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną
	Stanowisko/uwagi: Nie wyrażono stanowiska	
4	Oznaczenie podmiotu: Urząd Miasta Biała Podlaska, Referat Urbanistyki	Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną
	Stanowisko/uwagi: Nie wyrażono stanowiska	

5	Oznaczenie podmiotu: Urząd Miasta Biała Podlaska, Wydział Dróg	Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną
	Stanowisko/uwagi: Nie wyrażono stanowiska	
6	Oznaczenie podmiotu: VECTRA Investments Sp. z o.o. Spółka Jawna	Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną
	Stanowisko/uwagi: Nie wyrażono stanowiska	
7	Oznaczenie podmiotu: HAWE	Imię i nazwisko przedstawiciela Martyna Grzędzicka
	Stanowisko/uwagi: Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: Należy uwzględnić warunki Hawe Telekom 35/H/DC/6262MG/03/25 z dnia 31 marca 2025 w projektowanych rozwiązaniach. Dotyczy zmiany istniejącego zasobnika kablowego na studnię kablową w miejscu projektowanej ścieżki rowerowej i zabezpieczenia, zagłębienia rurociągu w miejscach opisanych w ww. warunkach technicznych. Na przebudowę oraz zabezpieczenie linii światłowodowej Hawe Telekom należy opracować projekty budowlany i wykonawczy, które należy uzgodnić z Centrum Zarządzania Siecią Hawe Telekom w Poznaniu. Szczegółowe informacje niezbędne do opracowania projektu otrzyma Projektant legitymujący się odpowiednim pełnomocnictwami otrzymanymi od Inwestora. Projekt w formie elektronicznej należy przesłać na adres zudp@hawetelekom.com podając w tytule bądź treści maila znak warunków technicznych.	Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
8	Oznaczenie podmiotu: PGE Dystrybucja S.A., Oddział Lublin, Rejon Energetyczny Biała Podlaska	Imię i nazwisko przedstawiciela Dariusz Kołodziejczuk
	Stanowisko/uwagi: Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: W miejscach skrzyżowania/zbliżenia z istniejącą elektroenergetyczną infrastrukturą podziemną, prace wykonywać ręcznie zachowując szczególną ostrożność, istniejące kable elektroenergetyczne ochraniać rurami osłonowymi dwudzielnymi; w dokumentacji projektowej zamieścić profile skrzyżowań. Miejsca skrzyżowania przed zasypaniem zgłosić do odbioru w RE Biała Podlaska. Przed rozpoczęciem robót powiadomić Rejon Energetyczny Biała Podlaska. W przypadku uszkodzenia istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej przy budowie sieci koszty naprawy ponosi wykonawca lub ubezpieczyciel wykonawcy. Całość prac projektowo-budowlanych wykonać zgodnie z zasadami BHP, istniejącymi normami i obowiązującymi przepisami.	Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
9	Oznaczenie podmiotu: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie, Gazownia w Białej Podlaskiej	Imię i nazwisko przedstawiciela Ireneusz Czarnecki
	Stanowisko/uwagi: Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: Przed rozpoczęciem robót uzgodnić sposób ich realizacji w pasie kontrolowanym sieci gazowej z Gazownią w Białej Podlaskiej Sławacinek Stary 6G. Zweryfikować aktualność projektu zagospodarowania z istniejącą infrastrukturą sieci gazowej oraz zlokalizować ją fizycznie w obszarze prowadzonych robót. Odbiór robót zanikowych w strefie kontrolowanej gazociągu winien być dokonany w obecności przedstawiciela PSG sp. z o.o. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej, przedmioty realizujące zadanie będą obciążone kosztami usunięcia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego zgodnie z procedurami PSG. Zachować min. 0,5 m. od istniejących gazociągów i szafek gazowych do projektowanych linii kablowych (w obrysie urządzeń). Każde uszkodzenie rury gazowej bezwzględnie i natychmiast zgłosić pod numer 992. Przy projektowaniu i realizacji przebudowy sieci gazowej postępować zgodnie z wydanymi warunkami przebudowy.	Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
10	Oznaczenie podmiotu: Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej	Imię i nazwisko przedstawiciela Rafał Hołubiec
	Stanowisko/uwagi: Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: 1. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą ciepłowniczą prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. O terminie ich rozpoczęcia poinformować pisemnie PEC Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej. 2. W razie uszkodzenia istniejącej infrastruktury ciepłowniczej podczas budowy, koszty naprawy ponosi wykonawca lub ubezpieczyciel wykonawcy. 3. Opracować profile (usytuowanie wysokościowe) skrzyżowań projektowanych sieci/instalacji z istniejącą siecią ciepłowniczą. W miejscach, gdzie kolizje występują na odcinku zaplanowanym do wykonania metodą bezwykopową, profile uzgodnić z PEC Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej. 4. W przypadku sytuowania sieci ciepłowniczej pod drogami zachować przykrycie rurociągów gruntem minimum 40cm licząc od spodu podbudowy drogi do wierzchu płaszcza rury lub zastosować płyty odciążające. 5. Oznaczenia rurociągów na mapach dotyczą rozmiaru rur stalowych wewnętrznych, do których należy doliczyć izolację termiczną i płaszcz, aby uzyskać faktyczny rozmiar zewnętrzny rurociągu (Informację o średnicy zewnętrznej sieci ciepłowniczej można uzyskać w Dziale Technicznym i Rozwoju PEC).	Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
11	Oznaczenie podmiotu: Województwo Lubelskie	Imię i nazwisko przedstawiciela Andrzej Aftyka

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Narada koordynacyjna do dnia 02.09.2025 r.
sprawa: GD.6630.57.2025

Dotyczy: przebudowy ulicy Janowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jana III Sobieskiego do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej wraz ze skrzyżowaniem.

Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją w ramach narady koordynacyjnej prowadzonej do dnia 02.09.2025 r., sprawa nr GD.6630.57.2025, informujemy, że projektowana trasy sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, gazowej, telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej z przyłączami przebudowy ulicy Janowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jana III Sobieskiego do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej (wraz ze skrzyżowaniem) krzyżują się istniejącą infrastrukturą Lubelskiej Regionalnej Sieci Szerokopasmowej lub będą realizowane w bezpośredniej jej bliskości. Na tym odcinku LRSS składa się m.in. z: rurociągu 1 x RHDPE40/3,7 z wyróżnikiem koloru białego wypełnionego mikrokanalizacją, czynnych mikrokabli światłowodowych: 48J i 60J i kabla sygnalizacyjnego XzTKMXpw 2x2x0,8. Dodatkowo w mikrorurce z wyróżnikiem koloru białego znajduje się czynny kabel należący do firmy Fibee IV sp. z o. o. z siedzibą w Wysogotowie przy ul. Wierzbowej 84, 62-081 Przeźmierowo, którą należy powiadomić, co najmniej o rozpoczęciu prac, niezależnie od LCIT. Wszelkie pytania lub uzgodnienia dotyczące infrastruktury Fibee IV należy kierować na adres e-mail: uzgodnienia@fiberhost.com.pl lub prace-planowe@fiberhost.com.pl lub pod nr telefonu: (61) 222-22-11.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że równolegle do LRSS ułożona jest infrastruktura telekomunikacyjnych innych Gestorów tj. Hawe Telekom S.A. czy Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS), od których należy uzyskać stosowne uzgodnienia niezależnie od LCIT.

Uwzględniając fakt, że Hawe Telekom S.A. wydało warunki pozostawienia swojej sieci w obecnym przebiegu, pod warunkiem wykonania dodatkowego zabezpieczenia, oraz że infrastruktura LRSS przebiega wspólnie i korzysta z tych samych rur przepustowych, warunkowo uzgadnia się zaproponowane rozwiązanie projektowe, z następującymi zastrzeżeniami:

1. Wystąpienia do Lubelskiego Centrum Innowacji i Technologii (dalej: LCIT) i uzyskania warunków technicznych dotyczących zabezpieczenia LRSS i prowadzenia prac w jej pobliżu,
2. Opracowania i przedłożenia do zaopiniowania do LCIT kompletnego projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego (projekt techniczny nie jest wymagany w przypadku budowy lub przebudowy urządzeń budowlanych oraz podziemnych sieci uzbrojenia terenu, jeżeli całość problematyki zostanie przedstawiona w projekcie zagospodarowania terenu lub działki) oraz projektu wykonawczy w zakresie zabezpieczenia infrastruktury LRSS. Projekty należy wykonać zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, obowiązującymi normami i rozporządzeniami właściwych Ministrów.
3. Lokalizowania elementy LRSS w granicach obecnej nieruchomości:
 - a) pod nawierzchniami utwardzonymi (m.in. asfalt, kostka brukowa) zostaną ułożone na głębokości co najmniej 1,5 m i zabezpieczone rurą ochronną dwudzielną o średnicy co najmniej 140 mm (w przypadku braku rury przepustowej na rurociągu).
 - b) pod innymi nawierzchniami utwardzonymi zostaną ułożone na głębokości co najmniej 1,0 m i zabezpieczone rurą ochronną dwudzielną o średnicy co najmniej 125 mm (w przypadku braku rury przepustowej na rurociągu).
 - c) co najmniej 1,0 m od krawędzi rowu odwadniającego/melioracyjnego lub podstawy nasypu, na głębokości co najmniej 1,0 m. W innym przypadku LRSS należy zabezpieczyć rurami dwudzielnymi, o ile nie są już zabezpieczone, oraz dodatkowo osłonić np. płytami ażurowymi na całej długości. Dopuszczalne jest zagłębienie LRSS lub przesunięcie/przebudowanie jej na tyle, żeby umieścić ją pod dnem rowu odwadniającego na głębokości co najmniej 0,5 m.

W każdym przypadku tam, gdzie infrastruktura jest zabezpieczona rurą przepustową grubościenną RHDPEp, dopuszcza się możliwość jej wykorzystania i przedłużenia za pomocą rury ochronnej dwudzielnej na tyle, aby, końce rury wyprowadzić co najmniej 1,0 m poza obrys ww. nawierzchni. Końce rury należy uszczelnić.

4. W przypadku, prowadzenia prac metodą wykopu otwartego, w połowie jego głębokości, należy ułożyć taśmę ostrzegawczo-lokalizacyjną koloru pomarańczowego z napisem „Uwaga! Kabel światłowodowy”.
5. Wszystkie zbliżenia projektowanego uzbrojenia terenu do LRSS wykonać zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich użytkowanie (Dz. U. z 2005 r., nr 219, poz. 1864 z późn. zmianami) i obowiązującymi normami branżowymi w tym ZN-15/OPL-004.
6. Prace ziemne w bezpośredniej bliskości istniejącej LRSS (odległość poniżej 1,0 m) należy wykonywać w miarę możliwości ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod ewentualnym nadzorem przedstawiciela LCIT.
7. Wszystkie charakterystyczne punkty trasy takie jak: zakręty, załamania oraz początek i koniec rur przepustowych oznaczyć kulowym znacznikiem magnetycznym np. EMS-1401.
8. W trakcie prac ziemnych zwrócić szczególną uwagę na istniejące elementy lokalizacyjne (taśma, kabel) ułożone współbieżnie z rurociągiem. Uszkodzone elementy odbudować z zachowaniem ciągłości elektrycznej.
9. Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy:
 - a) obowiązkowo przeprowadzić lokalizację istniejącej LRSS w terenie z wykorzystaniem sprzętu lokalizacyjnego poprzez detekcję kabla sygnalizacyjnego. W sprawie lokalizacji LRSS w terenie prosimy kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: uzgodnienia@lubelskie.pl lub telefonicznie pod numerem tel. 785-106-123 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczęciem prac;
 - b) zgłosić rozpoczęcie prac zgodnie z lit. a) podając: miejsce, datę rozpoczęcia i zakończenia robót, dane osoby kierującej oraz numer telefonu do bezpośredniego kontaktu.
 - c) roboty związane z zabezpieczeniem rurociągu nie mogą zakłócać pracy sieci.
10. Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem infrastruktury LRSS, nie będą obciążać Właściciela LRSS.
11. Inwestor ponosi odpowiedzialność materialną wynikającą z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzeń infrastruktury telekomunikacyjnej w czasie wykonywania robót oraz za szkody, które w przyszłości mogłyby powstać na skutek prowadzonych prac.
12. W przypadku uszkodzenia infrastruktury LRSS (w szczególności kabla światłowodowego) w trakcie trwania całej inwestycji na terenie objętym pracami przez Generalnego Wykonawcę lub Podwykonawcę naprawę kabla należy dokonać poprzez wymianę zgodnie z wymaganiami LCIT. Naprawę tę wykona Generalny Wykonawca na koszt własny lub Inwestora a kosztami doraźnego przywrócenia ciągłości włókien światłowodowych zostanie obciążony Generalny Wykonawca.
13. W przypadku jakichkolwiek pytań lub niejasności prosimy o kontakt z Panem: Andrzejem Aftyką, tel. 669-990-008, e-mail: andrzej.aftyka@lcit.lubelskie.pl.

Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej

W naradzie uczestniczył(a) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka) wnioskodawcy **Krzysztof Kapturkiewicz**.

Treść protokołu uzgodniono z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Przy realizacji inwestycji, konieczne jest przestrzeganie zasad ochrony znaków geodezyjnych, zgodnie z § 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2024 r., poz. 1824).

Nie wywiązanie się z powyższego obowiązku, skutkuje odpowiedzialnością karną, zgodnie z § 16 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2024 r., poz. 1824).



Zeskanuj kod QR,
aby zlokalizować
wniosek na mapie

**Z up. Prezydenta Miasta
Marcin Kozak
Kierownik Referatu Geodezji**

**Protokolant
Justyna Wołodko**

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 2 września 2025 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGiK, podpisany kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu.

Załącznik do niniejszego protokołu stanowi dokumentacja projektowa, która została opatrzona elektroniczną pieczęcią kwalifikowaną organu zawierającą adnotację o sposobie przeprowadzenia narady, miejsce i termin jej zakończenia oraz znak sprawy zgodny z instrukcją kancelaryjną i nie wymaga dodatkowych pieczętek.

Weryfikacji dokumentu można dokonać na stronie <https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl>.

MAGAZIN ADRES INWESTYCJI	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 812 (z ul. Jankowskiej) od km 0+422 do km 0+870 wraz z przyległą siecią kanalizacyjną i siecią gminną nr 1007262, (z ul. Janki III Sobieskiego) skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 812, z ul. Jankowskiej, ul. Janki III Sobieskiego i oraz budową drogi leżącej drogi wojewódzkiej nr 812 z drogą gminną nr 1007111, (z ul. Miły Fudowniczy) w Białej Podlaskiej			
	INWESTOR	PROJEKTOWY MIEJSKI BUREAU PROJEKTOWE ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 71-500 Białe Podlaskie	SKALA 1:500	DATA 09.2025
NAZWA RYSMUNKU	Uzgodnienie uwarunkowań projektowanych sieci uzgodnienie terenu			
BRANŻA	INŻ. MIEJSKOGÓ PROJEKTANTA	NT UPRAWNIEN	PODPIS	
drogowa	mgr inż. Krzysztof Kapciańczyk	658B/908		
elektryczna	mgr inż. Tomasz Kłaczalski	LU8019APARE20		
sanitarna	mgr inż. Robert Szold	LU8008GFC03513		
Inżynier ds. projektu	inż. Jacek Fiedoruk 07549791			

UZGODNIENIA,
WARUNKI TECHNICZNE

819/25
Nr.....

Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji
Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie
Szef Ośrodka
plk Piotr Pieczur

Kancelaria Ogólna
Urząd Miasta Biała Podlaska
12312/25/DG

Wpłynęło dn. 20-02-2025
Przyjęto przez : Anna Struk

Egz. Nr 2

CWCROzLub-WWZ.0732.15.2025
Lublin, ... lutego 2025 r.



Pan Michał Litwiniuk
Prezydent Miasta Biała Podlaska
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska

P. B. Tychemandria

dotyczy: rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 812 w Białej Podlaskiej.

Szanowni Państwo,
w odpowiedzi na pismo znak: Bd.701.3.6.2024.SZJ5 z dnia 27.01.2025 r. (otrzymano w dniu 30.01.2025 r.) dotyczące koncepcji zagospodarowania terenu dla zadania pn.: „Przebudowa ulicy Janowskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Jana III Sobieskiego do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej (łącznie ze skrzyżowaniami)”, działając z upoważnienia Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji nr 2/7/CWCRC z dnia 12 lipca 2024 r., informuję, że z analizy ww. zamierzenia inwestycyjnego i obowiązujących na jego obszarze potrzeb i wymagań obronnych wynika, iż inwestycja nie koliduje z terenami zamkniętymi, ich strefami ochronnymi oraz urządzeniami infrastruktury technicznej resortu obrony narodowej.

Pomimo, iż planowana inwestycja znajduje się w ciągu drogi wojewódzkiej nr 812 i obejmuje odcinek drogi istotnej dla Sił Zbrojnych, Transport i Ruch Wojsk – Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych po przeprowadzonej analizie nie zgłasza uwag do przedstawionej koncepcji.

Jednocześnie, w załączeniu odsyłam 3 egzemplarze koncepcji zagospodarowania terenu.

Z wyrazami szacunku

Załączniki 3 na 27 str. – tylko adresat.

Wykonano w 2 egz.
Egz. nr 1 – T: 0732, B10
Egz. nr 2 – adresat
Zofia Karpińska
tel.: 261 183 325
e-mail: z.karpinska@ron.mil.pl

tel. 261 183 300
cwcriublin@ron.mil.pl
www.mon.gov.pl

ul. Spadochroniarzy 5
20-043 Lublin

Bd.7013.6.2024.SZJ5

Biała Podlaska, dnia 19.05.2025 r.

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBOT
TARGOWYCH Sp. z o.o.
ul. Białej Podlaskiej
OTRZYMANO
20-05-2025
Znak 6

**Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych Sp. z o.o.
ul. Sidorska 84-90
21-500 Biała Podlaska**

Warunki techniczne

przyłaczenia oświetlenia ulicznego ul. Janowskiej

Na podstawie umowy nr ZP.272.48.2024.MCH2 z dnia 5 kwietnia 2024 r. przesyłam warunki techniczne do projektowania oświetlenia ulicznego ulicy Janowskiej na odcinku od ronda Żołnierzy Wykolejonych do skrzyżowania z ulicą Jana III Sobieskiego:


1. Miejsce przyłączenia od strony ronda Żołnierzy Wyklętych: istniejąca szafa oświetleniowa nr SzO-126/10A/1, zlokalizowana na działce o numerze ewid.: 3433/2, obręb 0001 OBREB 1. Współrzędne WGS84: 23.11894745; 52.04697919;
Miejsce przyłączenia od strony skrzyżowania z ul. Jana III Sobieskiego: istniejąca szafa oświetleniowa nr SzO-219/2/1, zlokalizowana na działce o numerze ewid.: 375/8, obręb 0001 OBREB 1. Współrzędne WGS84: 23.12011972; 52.05192947;
2. Układ sieci zasilającej 0,4kV:
SzO-126/10A/1: TN,
SzO-219/2/1: TN;
3. Wartość istniejącej mocy przyłączeniowej:
SzO-126/10A/1: 22 kW,
SzO-219/2/1: 15 kW;
4. W istniejących szafach oświetleniowych należy projektować przyłączenie nowych obwodów poprzez nowe zabezpieczenia o parametrach wynikających z obliczeń;
5. Dopuszcza się przyłączenie nowych obwodów oświetleniowych poprzez istniejące słupy oświetleniowe wymieniając złącze słupowe na złącze dostosowane do wprowadzenia trzech linii kablowych. Warunkiem przyłączenia nowych linii oświetlenia ulicznego do istniejących latarni jest wykonanie inwentaryzacji istniejącego obwodu oświetleniowego, sprawdzenie zachowania skuteczności ochrony od porażenia, ochrony przed skutkami przeciążeń oraz zachowanie spadków napięć nie większych niż 3% liczonych od szafy oświetleniowej. Spełnienie wymagań powinno być potwierdzone przez dołączone obliczenia;

6. Przyłączenie nowych obwodów oświetleniowych realizować liniami kablowymi o przekroju wynikającym z obliczeń, zakładając spadek napięcia nie większy niż 3%;
7. Należy sporządzić bilans mocy odbiorów zasilanych z szaf oświetleniowych, jeżeli suma mocy istniejących i projektowanych obwodów przekracza wartość mocy przyłączeniowej należy uzyskać zwiększenie mocy przyłączeniowej;
8. Należy dostosować istniejące wyposażenie szaf oświetleniowych do zwiększonego obciążenia;
9. Projektowane oświetlenie powinno spełniać wszystkie wymagania zawarte w normie PN-EN 13201. Podczas projektowania oświetlenia należy także zaprojektować oświetlenie budowanego ronda na skrzyżowaniu ulic Janowskiej i Jana III Sobieskiego;
10. Po modernizacji obwodów przyłączonych do istniejących szaf oświetleniowych należy uaktualnić schematy znajdujące się w istniejących szafach;
11. Termin ważności niniejszych warunków technicznych ustala się na 24 miesiące od daty ich doręczenia.

Z up. PREZYDENTA
MIASTA BIAŁA PODLASKA
Justyna Gorczyca
Zastępca Prezydenta Miasta

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Lublin
Rejon Energetyczny Biała Podlaska
21-500 Biała Podlaska, ul. Brzeska 166
tel. 22-48 810 445, 10 00
fax 22-48 810 303, 80 11
e-mail: skrytka@rejon-epedg.lublin.pge.pl

Biała Podlaska, 24 kwietnia 2025r.
L. dz. /PGED0462741KW25/ 2025



Pracownia Projektowa SYSTEM Krzysztof
Kapturkiewicz
ul. Orzechowa 42/72
21-500 Biała Podlaska
Egz.1

Dotyczy: Rozbudowy drogi pn. „Projekt i rozbudowa ul. Janowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jana III Sobieskiego do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej”

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin Rejon Energetyczny Biała Podlaska w związku ze zmianą zagospodarowania układu drogowego ww. inwestycji wydaje nowe warunki usunięcia kolizji nr PGED0462741KW25/2025.

Jednocześnie informujemy iż warunki usunięcia kolizji nr 600634/2024 z dnia 20 czerwca 2024r. tracą ważność.

PGE Dystrybucja
Oddział Lublin
Rejon Energetyczny Biała Podlaska

podpis/ pieczęć

Załącznik:

1. WUK nr 0462741/2025 – szt.1


Wykonano w 2 egzemplarzach

1. Egzemplarz nr 1 – adresat

2. Egzemplarz nr 2 – a/a

Wyk. Kamil Kurek

PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 06052840, KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 9 729 424 160 ZŁ W PEŁNI OPŁACONY, KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Lublin
Rejon Energetyczny Biała Podlaska
[adres rejonu]
tel. fax: 81 455 25 02
e-mail: sekretariat.r4.01@pgedystrybucja.pl

Biała Podlaska, 24 kwietnia 2025r.

L. dz. /PGED0462741KW25/ 2025

Gmina Miejska Biała Podlaska
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska

WARUNKI USUNIĘCIA KOLIZJI

PGE Dystrybucja S.A. („Spółka”) odpowiadając na wniosek z dnia 02.04.2024 nr PGED0376862KP25 dotyczący usunięcia kolizji istniejącej sieci elektroenergetycznej z inwestycją określa się następujące warunki przebudowy/przeniesienia urządzeń elektroenergetycznych wchodzących w skład sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A., kolidujących z projektowaną inwestycją:

„Rozbudowa ul. Janowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jana III Sobieskiego do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej”

1. Miejsce występowania kolizji: Biała Podlaska po istn. znaku ulicy Janowskiej
2. Istniejące urządzenia elektroenergetyczne wchodzące w kolizję z projektowaną inwestycją, będące własnością PGE Dystrybucja S.A.:

- a) Linia kablowa SN 15kV typu HAKnFta 3 x120mm² rel. Biała Podlaska ST-142 – Biała Podlaska ST-218,
- b) Linia kablowa SN 15kV typu HAKnFta 3 x120mm² rel. Biała Podlaska ST-126 do mufy w kier. Biała Podlaska ST-227(skrzyżowanie z ul. Sapieżyńską), Linia kablowa SN 15kV typu 3x XRUHAKXS 1x120mm² rel. Biała Podlaska ST-126 od mufy(skrzyżowanie z ul. Sapieżyńską) do Biała Podlaska ST-227,
- c) Linia kablowa SN 15kV typu HAKnFty 3 x120mm² od mufy w kier. Biała Podlaska ST-210 do Biała Podlaska ST-8, Linia kablowa SN 15kV typu 3x XRUHAKXS 1x120mm² od mufy do Biała Podlaska ST-210,
- d) Linia kablowa nN 0,4kV YAKY 4x240mm² rel. Biała Podlaska ST-126 do ZK-3b/80 Wymiennik Ciepła Janowska,
- e) Linia kablowa nN 0,4kV YAKY 4x120mm² rel. Biała Podlaska ST-126 do ZK-76 kl. II Janowska,
- f) Linia kablowa nN 0,4kV YAKY 4x120mm² rel. Biała Podlaska ST-126 słup nr 19 ul. Janowska,
- g) Linia kablowa nN 0,4kV YAKY 4x120mm² rel. Biała Podlaska ST-126 do SZO-126 ul. Janowska,
- h) Linia kablowa nN 0,4kV YAKY 4x120mm² rel. Biała Podlaska ST-126 do ZK-2e+1p 126/10A/1 SZO ul. Janowska.

- i) Linia kablowa SN 15kV typu HAKnFta 3 x120mm² rel. Biała Podlaska ST-218 – do Biała Podlaska ST-8.

Stan techniczny urządzeń elektroenergetycznych jest dobry oraz umożliwia ich wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorców zgodnie z przepisami prawa i wymogami dla tego typu urządzeń oraz celem, dla którego mają służyć. Przedmiotowe urządzenia elektroenergetyczne są stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorców.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urządzeń wskazanych w pkt. 2 jest możliwa wyłącznie w przypadku zawarcia ze Spółką umowy usunięcia kolizji i pokrycia wszystkich kosztów związanych ze zmianą lokalizacji ww. urządzeń. (projekt umowy wg wzoru nr Z2a).

4. W celu usunięcia przewidywanej (występującej) kolizji urządzeń elektroenergetycznych należy:

- a) przebudować/przenieść/odtworzyć urządzenia wskazane w pkt. 2, stosując Wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.,
- b) **Całość prac projektowo - budowlanych wykonać zgodnie z WBSE obowiązującymi w PGE Dystrybucja S.A oraz istniejącymi normami, przepisami,**
- c) opracować projekt budowlany i wykonawczy, zawierający oddzielną część dotyczącą przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urządzeń elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A. oraz sporządzić na jego podstawie kosztorys inwestorski.
- d) prace należy wykonać w sposób, który nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców przyłączonych do sieci elektroenergetycznej. W przypadku konieczności wyłączenia, niezbędne jest uzyskanie zgody PGE Dystrybucja i ustalenie warunków wyłączenia. *Należy przewidzieć konieczność zabezpieczenia ciągłości dostaw energii elektrycznej*
- e) przed zawarciem umowy usunięcia kolizji uzgodnić dokumentację techniczno-prawną (lit. b)) wraz z kosztorysem inwestorskim z: PGE Dystrybucja Oddział Lublin Rejon Energetyczny Biała Podlaska w zakresie przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urządzeń elektroenergetycznych,
- f) uzyskać niezbędne pozwolenia na budowę przeniesionych/odtworzonych urządzeń lub dokonać zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186).
- g) przed zawarciem umowy usunięcia kolizji należy pozyskać i dostarczyć Spółce – własnym kosztem i staraniem (łącznie z wpisem w stosownych księgach wieczystych dla przypadków, dla których to możliwe) tytuł prawny do nieruchomości, na której zlokalizowane zostaną przenoszone/odtworzone urządzenia elektroenergetyczne PGE Dystrybucja S.A. po usunięciu kolizji w postaci:

g.1.1.1. decyzji zezwalającej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, w sytuacji, gdy przebudowywane urządzenia po zakończeniu procesu usunięcia kolizji zostaną w całości zlokalizowane w pasie drogowym. W sytuacji zaś, gdy przebudowywane urządzenia wykorzystywane są wyłącznie na cele związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a także na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu, a koszt usunięcia kolizji zgodnie z przepisami prawa ponieść powinna Spółka – zobowiązanie Inwestora do nieodpłatnego, umownego użyczenia PGE Dystrybucja S.A. pasa drogowego w celu lokalizacji urządzeń elektroenergetycznych;

g.1.1.2. w przypadku kolizji z drogami - tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości, na których zlokalizowane zostaną przebudowane urządzenia, w postaci decyzji administracyjnej wydanej w oparciu o art. 124 lub art. 124a ustawy o gospodarce

nieruchomościami, (t. j. Dz.U. z 2020r. poz. 65) z wpisem do właściwych ksiąg wieczystych;

- g.1.1.3. w przypadku kolizji z drogami – decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wydanej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz.U. z 2018r. poz.1474) z wpisem do właściwych ksiąg wieczystych

Dopuszcza się możliwość pozyskania tytułu prawnego oraz dokonania wpisów w stosownych księgach wieczystych po zakończeniu procesu usunięcia kolizji pod warunkiem zawarcia ze Spółką umowy kaucji (według wzoru obowiązującego w Spółce)

- h) przedłożyć do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac związanych z usunięciem kolizji,
- i) zdemontować/przebudować/przenieść/odtworzyć urządzenia związane z usunięciem kolizji,
- j) rozliczyć się ze Spółką z materiałów pochodzących z demontażu urządzeń elektroenergetycznych związanych z usunięciem kolizji.
- k) podpisać protokół zdawczo-odbiorczy po zakończeniu usuwania kolizji.

- 5. Najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spółce lub zapewni udzielenie przez wykonawcę robót lub dostawcę materiałów 36-miesięcznej gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-montażowe i zabudowane urządzenia elektroenergetyczne
- 6. Inwestor zobowiązany jest do zawarcia ze Spółką umowy określającej sposób i warunki usunięcia kolizji wskazanej w pkt. 3 oraz zawierającej oświadczenia, o których mowa w pkt. 8 i 9 poniżej.
- 7. Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy określającej sposób i warunki usunięcia kolizji jest warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujących z inwestycją urządzeniach elektroenergetycznych.
- 8. Inwestor zobowiązany jest do zawarcia ze Spółką umowy usunięcia kolizji, w której zawarte będzie oświadczenie Inwestora, iż został poinformowany przez Spółkę oraz akceptuje, że urządzenia elektroenergetyczne, które podlegają przeniesieniu, odtworzeniu bądź przebudowie w ramach usunięcia kolizji stanowią własność Spółki zarówno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunięciu kolizji. Ponadto Inwestor zobowiązany jest do zawarcia ze Spółką umowy usunięcia kolizji, w której zawarte będzie oświadczenie Inwestora, iż został poinformowany oraz akceptuje, iż nakłady na istniejące urządzenia Spółki, urządzenia odtworzone w całości bądź w części z innych elementów niż pochodzące z demontażu oraz nowo wybudowane urządzenia stają się własnością Spółki z chwilą połączenia z siecią elektroenergetyczną Spółki. Inwestor zobowiązany jest do zawarcia ze Spółką umowy usunięcia kolizji, w której zawarta będzie informacja, iż usunięcie kolizji wiąże się z obowiązkiem wydania Spółce do niezakłóconego posiadania części sieci elektroenergetycznych (w tym urządzeń elektroenergetycznych), która uległa przeniesieniu, odtworzeniu bądź przebudowie wraz z nakładami oraz nowo wybudowanymi urządzeniami w ramach usunięcia kolizji, niezwłocznie po usunięciu kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie protokół zdawczo-odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyższe.
- 9. Inwestor zobowiązany jest do zawarcia ze Spółką umowy usunięcia kolizji, w której zawarte będzie oświadczenie Inwestora, iż został poinformowany przez Spółkę oraz akceptuje warunek, że w przypadku współfinansowania planów inwestycyjnych Inwestora ze środków

wspólnotowych, Inwestor zobowiązany jest zrealizować inwestycję w sposób, który umożliwi Inwestorowi wydanie Spółce do niezakłóconego posiadania części sieci elektroenergetycznych (w tym urządzeń elektroenergetycznych), która uległa przeniesieniu, odtworzeniu bądź przebudowie wraz z nakładami oraz nowo wybudowanymi urządzeniami w ramach usunięcia kolizji, niezwłocznie po usunięciu kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie protokół zdawczo-odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyższe.

10. Termin ważności Warunków ustala się na 24 miesiące od daty ich wydania.

11. Od niniejszych warunków usunięcia kolizji służy prawo wniesienia odwołania w terminie 21 dni od daty ich wydania.

12. Osoba do kontaktu: Kamil Kurek adres RE Biała Podlaska ul. Brzeska 166 tel. 81-455-22-44

Niniejsze Warunki usunięcia kolizji bez zawartej umowy na przebudowę/przeniesienie/odtworzenie urządzeń elektroenergetycznych stanowiących własność Spółki nie stanowią podstawy do rozpoczęcia realizacji prac budowlano – montażowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujących z projektowaną inwestycją urządzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy określającej sposób i warunki usunięcia kolizji (umowa usunięcia kolizji).

Opracował
Kamil Kurek

PGE Dystrybucja
Oddział Lublin
Wydział Energetyczny Biała Podlaska

Dyrektor
.....
Zatwierdził

Biała Podlaska, dnia 11.04.2025 r.

IR-4201/026/KP-381/2025

Pracownia Projektowa „SYSTEM”
ul. Orzechowa 42/72
21-500 Biała Podlaska

W odpowiedzi na pismo o wydanie warunków technicznych na przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową, rozbudową i budową kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z terenu n/w w ramach inwestycji pn. „Przebudowa ul. Janowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jana III Sobieskiego do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej (łącznie ze skrzyżowaniami) w Białej Podlaskiej” Białskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej informuje, że istnieją techniczne możliwości odwodnienia powyższego terenu w oparciu o nowo projektowany kanał deszczowy z zachowaniem poniższych uwag:

I. Sieć wodociągowa

1. Sieć wodociągowa DN 250mm w ul. Okopowej oznaczona na mapie jako nieczynna jest czynną siecią w ciągłej eksploatacji.
2. Komora wodomierzowa u zbiegu ul. Janowskiej – Okopowej w kolizji z projektowanym układem drogowym. Należy rozważyć jej przebudowę i zmianę lokalizacji np. w pasie zieleni lub całkowitą likwidację, wymianę zasuw na nowe i zlokalizowanie ich w pasie zieleni lub chodnika.
3. Odcinek sieci wodociągowej od ronda Żołnierzy Wyklętych do przyłącza wodociągowego w poprzek ulicy Janowskiej (Carsed – Skoda) należy przebudować z zastosowaniem rur PE Ø 250 mm.
4. Odcinek sieci wodociągowej w poprzek ul. Janowskiej w kierunku ul. Podmiejskiej należy przebudować z zastosowaniem rur PE Ø 250 mm.
5. Przebudowywane odcinki sieci wodociągowej dostosować do projektowanego układu drogowego w sposób taki, aby zlokalizować sieć poza rondem, ograniczyć ilość połączeń, załamań oraz prowadzić w nawierzchni z kostki betonowej i/lub zieleniu.
6. W czasie prac projektowych należy uwzględnić wymianę kompletnych węzłów wodociągowych (trójniki z zasuwami liniowymi) wraz z przebudową odcinków istniejących sieci wodociągowych.
7. Istniejące węzły hydrantowe wypadające na obszarach projektowanej drogi należy przebudować i przenieść ich lokalizację na teren projektowanego chodnika lub pobliski teren zielony. Przedmiotowe węzły hydrantowe należy wymienić na nowe (kompletne).
8. Projektowane krawężniki, obrzeża betonowe oraz obramowania zjazdów nie mogą kolidować z istniejącymi skrzynkami zasuw i hydrantów – w razie konieczności przebudować węzły zasuw/hydrantowe w porozumieniu z BWIK.
9. W trakcie wykonywanych prac należy zapewnić nieprzerwane działanie systemu wodociągowego zlokalizowanego w bezpośrednim zakresie realizowanej inwestycji z zachowaniem ciągłości dostaw wody i rygoru wymogów sanitarnych.
10. Należy przełączyć odbiorców do wykonanej sieci wodociągowej.

II. Kanalizacja ściekowa

1. Istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej w obrębie ronda ul. Janowska – Jana III Sobieskiego i ronda ul. Janowska – Okopowa – Armii Krajowej należy przebudować tak, aby studnie zlokalizować poza pasem jezdni asfaltowej oraz nawierzchni ruchu rowerowego. Pozostałą część sieci kanalizacji ściekowej będącej w zakresie przebudowy drogi należy przebudować w taki sposób, aby studnie jak i sieć nie znajdowały się w pasie jezdni.
2. W przypadku braku możliwości przebudowy kanalizacji ściekowej (poza rondami) należy wykonać bezwykopową renowację kanałów i studni.

III. Kanalizacja deszczowa

1. Nie odprowadzać wód opadowych i roztopowych do przybocznych rowów.
2. Wszystkie wody z projektowanego obszaru wraz z przyległymi terenami skierować do projektowanego kanału deszczowego.
3. Wody z ronda Żołnierzy Wyklętych oraz z ul. Okopowej i ul. Janowskiej skierować do projektowanego kanału deszczowego.
4. Kanał deszczowy wzdłuż ul. A. Fedorowicz zlokalizować ok 2,00 m od krawędzi jezdni.
5. Odwodnić skrzyżowanie ul. A. Fedorowicza – St. Tessaro i wyprowadzić przewód w celu przyszłego odwodnienia ulicy.
6. Kanalizację deszczową należy wykonać jako grawitacyjną z zastosowaniem średnic rur odpowiednio dobranych do powierzchni odwodnienia planowanej inwestycji oraz z założeniem rozbudowy systemu o kolejne ulice miasta Biała Podlaska.
7. W celu zrównoważonego zagospodarowania wód opadowych oraz roztopowych z projektowanej ulicy należy w miejscach dogodnych warunków gruntowych, potwierdzonych badaniami geologicznymi, uwzględnić wykorzystanie rur drenażowych oraz podłączonych do kanału skrzynek, tuneli lub studni rozsączających.
8. Przedmiotowa inwestycja wymaga uzyskania decyzji budowy urządzenia wodnego oraz pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z projektowanej drogi miejskiej. Uzyskane decyzje należy dołączyć do dokumentacji projektowej wnioskowanego kanału deszczowego i przekazać 1 egz. dla BWiK.
9. Projektując trasę kanalizacji deszczowej, należy przewidzieć odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z przyległych ulic i skrzyżowań poprzez zaprojektowanie zejść kanalizacji deszczowej poza obszar opracowania.
10. Przedstawiona koncepcja drogowa nie zawiera lokalizacji wpustów/przykanalików na projektowanym kanale deszczowym oraz w obszarze planowanej budowy drogi. Posadowienie powyższych należy przewidzieć w taki sposób, aby zachować maksymalnie możliwą odległość od istniejącej sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej. Niewłaściwe jest lokowanie wpustów deszczowych bezpośrednio na wjazdach do posesji.
11. Połączenie wpustów deszczowych i studni betonowych z przykanalikiem deszczowym zaprojektować poprzez wykonanie przejścia szczelnego oryginalnie wklejonego w krąg.
12. Projektowane krawężniki, obrzeża betonowe oraz obramowania zjazdów nie mogą kolidować z istniejącymi zwieńczeniami studni kanalizacji ściekowej.
13. Uwzględnić regulację oraz konieczne wymiany włazów skrzynek i innej armatury istniejącego uzbrojenia.
14. Przewidzieć wymagany czas potrzebny dla służb BWiK dla wykonania prac remontowo – naprawczych nieprzewidzianych w opracowaniu projektowym.

WARUNKI TECHNICZNE

1. Rozbudowa sieci miejskiej może być wykonywana tylko w oparciu o uzgodnioną z BWiK dokumentację projektową opracowaną na podstawie niniejszych warunków i uzyskanych decyzji.
2. Opracowanie dokumentacji projektowej i realizację można powierzyć tylko podmiotom posiadającym odpowiednie uprawnienia.
3. Należy uzyskać zgodnie z art. 20 Prawa Budowlanego, wymagane decyzje, uzgodnienia, sprawdzenia i opinie przedstawionych rozwiązań projektowych, na podstawie których będzie możliwe uzyskanie pozwolenia na budowę.
4. Sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu należy uzgodnić, pod względem bezkolizyjności, na naradzie koordynacyjnej w Urzędzie Miasta Biała Podlaska oraz należy dokonać ostatecznego ustalenia jej przebiegu i zakresu z Spółką.
5. Dokumentację projektową uzgodnić w BWiK przedkładając min. 2 egz. PB /1 egz. pozostaje w BWiK/. Po zatwierdzeniu w/w dokumentacji technicznej przez BWiK, należy dodatkowo


dostarczyć ją w wersji elektronicznej – za pomocą dowolnego nośnika lub przesyłając na adres e-mail: dokumentacja@bwikwodkan.pl

6. Spółka zapewnia nieodpłatny nadzór techniczny nad realizacją.
7. Warunki niniejsze ważne są dwa lata od daty wydania.
8. Przy projektowaniu kanalizacji deszczowej uwzględnić:
 - a) prowadzenie przewodów najkrótszą trasą,
 - b) posadowienie rurociągu na głębokości zapewniającej przykrycie 1,40m,
 - c) dobór średnicy odpowiednio do ilości odprowadzanych wód (potwierdzony obliczeniami),
 - d) zastosowanie materiałów dopuszczonych do stosowania zgodnie z art.10 Prawa Budowlanego, w przypadku rur PCV/PP zastosować rury ze ścianką litą,
 - e) dojazd i dostęp do studni rewizyjnych.
9. Posadowienie rurociągów oraz zagęszczenie gruntu projektować na podstawie instrukcji montażu opracowanej i autoryzowanej przez odpowiedniego producenta rur.
Przy zagęszczeniu gruntu uwzględnić wymagania właściciela pasa drogowego.
10. W projekcie uwzględnić właściwe zabezpieczenie, posadowienie i regulację innego uzbrojenia wod-kan.
11. Wody opadowe i roztopowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (DZ.U. 2019 poz. 1311).
12. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji miejskiej podlega opłatom.

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE

Kanalizacja deszczowa

1. Odprowadzenie wód deszczowych z w/w terenu jest możliwe poprzez zaprojektowanie kanału deszczowego z rur PVC/PP/GRP/WIPRO min. Ø 0,50 m, zgodnie z załącznikiem mapowym.
2. W projektowanym kanale deszczowym zastosować studnie betonowe min. Ø 1,50 m oraz wpusty deszczowe o średnicy min. Ø 0,50 m wyposażone w osadnik min 0,50 m oraz kratki żeliwne typu ciężkiego.
3. Ilość odprowadzanych wód z nowej zlewni należy skierować do odpowiednio dobranego separatora uwzględniając możliwość przyjęcia dodatkowych wód opadowych i roztopowych z ulic danej zlewni.
4. Urządzenia podczyszczające wody opadowe i roztopowe (np. separator substancji ropopochodnych) zlokalizowane bezpośrednio przed studnią włączeniową na działce 343/4,

DYREKTOR TECHNICZNY

Józef Bańkowski

Podstawa prawna:

1. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 VI 2001 r.; Dz.U. 2024 poz. 757 z późn. zm.
2. Przepisy Prawa Budowlanego
3. Przepisy i normy branżowe

Warunki otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Lublin, 11.04.2025 r.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie
ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin
tel. 22 444 33 33, faks 81 445 21 33

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
tel. 81 44 52 243, 81 44 52 215
lublin@psgaz.pl

Prezydent Miasta Biała Podlaska
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska

Wasz znak: -
Nasz znak: PSGLU.ZMDZ.763.032P.1.25

Dot.: warunków technicznych przebudowy sieci gazowej w związku z realizacją planowanej inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 812 – ul. Janowska na odcinku od skrzyżowania z ul. Jana III Sobieskiego do skrzyżowania z ul. Okopową w Białej Podlaskiej”.

W odpowiedzi na wniosek *Pracowni Projektowej SYSTEM Krzysztof Kapturkiewicz* z dnia 20.03.2024 r. PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym (ZMDZ) informuje, że planowana inwestycja drogowa koliduje z infrastrukturą gazowniczą, której jesteśmy operatorem. Wyrażamy zgodę na jej przebudowanie w załączeniu przesyłamy warunki techniczne takiego zadania.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z *Jakubem Jaślon* – tel. 81 44 52 282 lub *jakub.jaslon@psgaz.pl*.

Z poważaniem

Wiesław
Stanisław
Matejek
Zastępca Dyrektora
dz. Wspierania Operacyjnego
Oddział Zakład Gazowniczy w
Lublinie
2025.04.11 12:25:11 +0200

Elektronik
Polska Spółka Gazownictwa

Elektronicznie podpisany przez
Tomasz Zyczyski
Położenie: Kierownik Działu ZMS
Data: 2025.04.11 12:16:10
+0200

Do wiadomości:

- Gazownia w Białej Podlaskiej w.e.
- ZMDZ a/a

Załącznik:

- Warunki techniczne przebudowy sieci gazowej

 POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA	WARUNKI TECHNICZNE Budowy/Przebudowy/Remontu gazociągu i/lub istn. przyłączy średniego/niskiego ciśnienia Załącznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunków Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych	ZMS/137/2018/1/1
--	--	-------------------------

data wydania: 11.04.2025 r.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie
ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin
tel. 81 445 21 00, faks 81 445 21 33
NIP 525 24 96 411
KRS 0000374001 REGON 142739519

.....
pieczęć jednostki wydającej Warunki Techniczne

WARUNKI TECHNICZNE

Przebudowy gazociągów średniego i niskiego ciśnienia z PE

Nr PSGLU.ZMDZ.763.032P.1.25 (G-IZ)

I. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowość/ gmina: *** Biała Podlaska**

Ulica/ nr działki/ inne określenia miejsca: *** droga wojewódzka nr 812 m. Biała Podlaska**

Jednostka eksploatująca: **Gazownia w Białej Podlaskiej**

Rodzaj paliwa gazowego (wg grupy PN-C 04750, PN-C-04753):

☒ E ☐ LW ☐ LS ☐ inny:

Informacja dodatkowa: *** Przebudowa sieci gazowej w związku z w związku z realizacją rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 812 – ul. Janowska na odcinku od skrzyżowania z ul. Jana III Sobieskiego do skrzyżowania z ul. Okopową w m. Biała Podlaska.**

II. STAN ISTNIEJĄCY OBIEKTU (dot. przebudowy/remontu*)

Ciśnienie (MOP) [kPa]: **10**

a. Gazociąg:*

- Odcinek **A-B**: dn 225 PE, L = ok. 90 mb, wyk. 2007r.
średnica i materiał, długość, rok budowy
- Odcinek **C-D**: dn 225 PE, L = ok. 60 mb, wyk. 1999r.
średnica i materiał, długość, rok budowy

Ciśnienie (MOP) [kPa]: **500**

b. Gazociąg:*

- Odcinek **E-F**: dn 160 PE, L = ok. 60 mb, wyk. 2008r.
średnica i materiał, długość, rok budowy

III. STAN DOCELOWY OBIEKTU

Ciśnienie (MOP) [kPa]: **10**

a. Gazociąg:*

- Odcinek **A-B**: dn 225 PE-100 RC typ 2 (dwuwarstwowa) SDR 17, L=ok. 60 mb
średnica i materiał, długość
- Odcinek **C-D**: dn 225 PE-100 RC typ 2 (dwuwarstwowa) SDR 17, L=ok. 70 mb
średnica i materiał, długość

Ciśnienie (MOP) [kPa]: **500**

b. Gazociąg:*

- Odcinek **E-F**: dn 160 PE-100 RC typ 2 (dwuwarstwowa) SDR 17, L=ok. 70 mb

c. Zalecenia dot. miejsc włączeń i prac przełączeniowych:* Włączenia/przełączenia realizować za pomocą kształtek elektrooporowych. Prace przełączeniowe do czynnej sieci gazowej są pracami gazoniebezpiecznymi i wykonywane mogą być jedynie przez służby techniczne jednostki eksploatacyjnej PSG.

d. Zalecenia dot. armatury:* W zakresie koniecznej przebudowy nie występuje i nie należy przewidywać armatury zaporowo-upustowej.

e. Informacja dodatkowa:*

- Istniejąca oraz projektowana sieć gazowa musi być lokalizowana bezkolizyjnie w stosunku do nowego zagospodarowania terenu i infrastruktury technicznej. Przeprowadzona analiza przebiegu sieci gazowej w obszarze realizowanej inwestycji drogowej wykazała konieczność jej przebudowania na wykazanych odcinkach z uwagi na kolizyjne usytuowanie gazociągu z projektowanymi elementami drogowymi (asfaltowa jezdnia – przejścia wzdłużne).
- Na pozostałym obszarze sieć gazowa nie wymaga przebudowy – należy zachować istniejące przykrycie, oznakowanie sieci gazowej (słupki znacznikowe, tabliczki), a skrzynki uliczne (od sączków węchowych i armatury) dostosować do projektowanej niwelety terenu. Zwracamy uwagę, by odległość pionowa mierzona od górnej ścianki gazociągu do powierzchni jezdni i zjazdów wynosiła nie mniej niż 1 m, a do dolnej warstwy podbudowy nie mniej niż 0,5 m. W przypadku niezachowania wymaganych minimalnych odległości należy wystąpić o rozszerzenie wydanych warunków technicznych przebudowy sieci gazowej.
- Budowa elementów układu drogowego oraz uzbrojenia podziemnego, tzn. zbliżenia i skrzyżowania z istniejącą siecią i przyłączami gazowymi, winny być wykonane w sposób bezkolizyjny w stosunku do infrastruktury gazowniczej ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie” (Dz.U. z 2013 r. poz. 640).
- Należy zachować odległość poziomą od sieci gazowej min. 0,5 m do projektowanych sieci uzbrojenia podziemnego. Projektowane słupy oświetleniowe od istniejącego gazociągu – min. 0,5 m pomiędzy obrysami rzutu obydwu urządzeń. Zwracamy także uwagę na konieczność zachowania odległości pionowej min. 0,2 m pomiędzy projektowanym rurociągami a istniejącymi i projektowanymi gazociągami. Kąt skrzyżowania projektowanego uzbrojenia z gazociągiem nie powinien być mniejszy niż

	WARUNKI TECHNICZNE Budowy/Przebudowy/Remontu gazociągu i/lub istn. przyłączy średniego/niskiego ciśnienia Załącznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunków Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych	ZMS/137/2018/1/1
---	--	---

60°. Należy dążyć, aby kąt ten zbliżony był do 90°. W przypadku niezachowania wymaganych minimalnych odległości należy wystąpić o rozszerzenie wydanych warunków technicznych przebudowy sieci gazowej. Ostateczne uzgodnienie elementów uzbrojenia terenu może nastąpić jedynie na posiedzeniu Zespołu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu.

- Nawierzchnia nad projektowaną siecią gazową (poza przejściami poprzecznymi np. pod jezdnią) winna być wykonana z elementów łatwo rozbieralnych i przepuszczalnych (np. kostka brukowa na podbudowie tłuczniowej).
- Konieczne jest zgłoszenie robót w rejonie gazociągów oraz zachowanie bezwzględnej ostrożności przy prowadzeniu robót budowlanych.
- Zastrzegamy sobie bezwzględne prawo do przyszłościowego demontażu nawierzchni nad siecią gazową w przypadku prowadzenia prac włączeniowych, przełączeniowych, eksploatacyjnych lub stwierdzenia jakiejkolwiek nieszczelności.
- Szczegółowe rozwiązania techniczne ustalać na etapie projektowania z Gazownią i/lub ZMDZ. Robocze ustalenia, prowadzone na etapie projektowania z jednostką eksploatującą (Gazownia w Białej Podlaskiej), dotyczące zakresu przebudowy oraz technologii projektowanej przebudowy sieci gazowej winny być dokumentowane w formie notatki służbowej i załączone do dokumentacji projektowej.

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI

1. Wymagania ogólne

Sieci gazowe należy projektować zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r. poz. 640) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

Sieci gazowe powinny być budowane z zastosowaniem wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnionych na rynku krajowym zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 881 z późn. zm.).

Punkty gazowe powinny spełniać wymagania ST-IGG-0502 Załącznik B „Wymagania dla Punktu Gazowego”.

2. Wymagania dot. technologii budowy

- Na 7 dni przed rozpoczęciem robót należy bezwzględnie powiadomić w formie pisemnej Gazownię w Białej Podlaskiej – Stary Sławacinek 6G, 21-500 Stary Sławacinek, email: gazownia.bialapodlaska@psgaz.pl.
- Wszelkie prace wykonywane w sąsiedztwie sieci gazowej prowadzić ręcznie w uzgodnieniu i pod kontrolą Gazowni.
- Sieć gazową układać w odległości poziomej min. 0,5 m od elementów uzbrojenia podziemnego, krawędzi jezdni, krawężników, granicy działki lub innych przeszkód terenowych. Sieć w rejonie budynków winna przebiegać z zachowaniem bezpiecznej odległości min. 1,5 m.

- Głębokość posadowienia gazociągu powinna być taka, aby była zachowana odległość pionowa od górnej ścianki rury do powierzchni terenu od 0,8 – 1,1 m, do powierzchni jezdni min. 1,0 m oraz do dolnej warstwy podbudowy drogi - min. 0,5 m. Nawierzchnia nad gazociągiem (poza przejściami poprzecznymi pod jezdnią) powinna być rozbieralna, przepuszczająca gaz.
- Przejście gazociągiem pod jezdnią wykonywać z wykorzystaniem rury osłonowej wg. typowych rozwiązań stosowanych na terenie działania Oddziału Zakładu Gazowniczego w Lublinie.
- Należy unikać stosowania rur ochronnych na sieci gazowej.
- Zakres koniecznej przebudowy oraz docelową lokalizację sieci dostosować do projektowanego zagospodarowania terenu.
- Sieć gazową poddać próbie wytrzymałości i szczelności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r. poz. 640) oraz Normą PN-EN 12327 „Infrastruktura gazowa. Próby ciśnieniowe, procedury uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne”.
- Oznakowanie trasy gazociągu wykonać zgodnie z wymaganiami pakietu Standardów Technicznych ST-IGG-1001÷1004.
- Sieć gazową wykonywać w reżimie wykopu otwartego i/lub za pomocą przecisku/przewiertu z wykorzystaniem rur o zwiększonej wytrzymałości lub za pomocą rury osłonowej.
- Gazociągi wyłączone z eksploatacji należy odgazować poprzez przedmuchanie gazem obojętnym oraz zlikwidować poprzez wydobycie z ziemi lub zaślepić i pozostawić w gruncie.

3. Gazociągi i przyłącza z PE*

- Gazociągi i przyłącza z PE należy projektować i wykonywać zgodnie z regulacjami PSG sp. z o.o. „Zasady projektowania gazociągów stalowych niskiego i średniego ciśnienia oraz gazociągów polietylenowych” i „Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”.

4. Gazociągi i przyłącza stalowe. Wymagania z zakresu spawalnictwa*:

- ~~Gazociągi i przyłącza stalowe należy projektować i wykonywać zgodnie z regulacjami PSG sp. z o.o. „Zasady projektowania gazociągów stalowych niskiego i średniego ciśnienia oraz gazociągów polietylenowych” i „Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”.~~

5. Ochrona przeciwkorozyjna* (nie dotyczy dla sieci z PE)

a. Ochrona bierna*

- ~~Ochronę bierną należy projektować i wykonywać zgodnie z regulacją PSG sp. z o.o. „Zasady projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci gazowych”.~~
- ~~Rodzaj powłoki izolacyjnej na części liniowej gazociągu (typ/rodzaj):~~
 - ~~— Gazociągi nowe — rury izolowane fabrycznie powłoką trójwarstwową 3LPE (3LPP) odpowiedniej klasy wg PN-EN ISO 21809-1. Dopuszcza się stosowanie izolacji fabrycznej 3LPE w klasie N w wg DIN 30670:2012.~~
 - ~~— Elementy kształtowe do zabudowy podziemnej izolowane na placu budowy — powłoki nawojowe klasy C wg PN-EN 12068.~~

- ~~▪ Rodzaj powłoki izolacyjnej na połączeniach spawanych (typ/rodzaj): opaski termokurezliwe klasy C50 wg PN-EN 12068 lub opaski z tworzyw sztucznych wg PN-EN ISO 21809-3.~~

6. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobów

- Wyroby budowlane powinny być oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 881 z późn. zm.) i posiadać deklaracje właściwości użytkowych sporządzone przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.
- Własności materiałowe i wytrzymałościowe wyrobów budowlanych metalowych powinny być potwierdzone w dokumentach kontroli, świadectwie odbioru 3.1 zgodnie z PN-EN 10204 Wyroby metalowe – Rodzaje dokumentów kontroli.

7. Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spełniać wymagania:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. nr 89, poz. 414 z późn. zm.),
- Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609),
- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).

V. UZGODNIENIA

Należy opracować projekt przebudowywanej sieci gazowej oraz uzyskać wymagane prawem budowlanym uzgodnienia i decyzje. Trasę przebudowywanej sieci gazowej uzgodnić na Naradzie Koordynacyjnej organizowanej przez właściwego terenowo Starostę. Szczegóły techniczne przebudowy ustalać z Gazownią i/lub ZMDZ. Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w Dziale Zarządzania Majątkiem Sieciowym (ZMDZ) – do uzgodnienia przedłożyć 2 egz. dokumentacji w wersji papierowej wraz z wersją elektroniczną projektu na płycie CD.

VI. DANE INWESTORA I WARUNKI FINANSOWANIA

- Dane Inwestora: Prezydent Miasta Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska.
- Projekt oraz przebudowę gazociągu należy wykonać kosztem i staraniem Inwestora.
- Włączenie przebudowywanego gazociągu do czynnej sieci gazowej zostanie wykonane przez Gazownię odpłatnie, na zlecenie Inwestora. Wykonany gazociąg należy przygotować do włączenia zgodnie z wymogami Gazowni. Wykonany gazociąg należy przygotować do włączenia zgodnie z wymogami Gazowni.
- Odpowiedzialność za uszkodzenie elementów istniejącej sieci gazowej podczas robót ponosi Inwestor. Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejącej sieci gazowej należy odnowić po zakończeniu robót.

VII. UWAGI KOŃCOWE

- Niniejsze warunki techniczne są ważne 24 miesiące od daty wydania.
- Konieczne jest spisanie porozumienia, określającego zasady współpracy i warunki udostępnienia Inwestorowi obcemu gazociągu będącego własnością PSG sp. z o.o., w celu usunięcia kolizji w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji przez Inwestora.
- Jeśli przedmiotowa inwestycja będzie realizowana na podstawie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (decyzja ZRID) uzyskanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych nie jest wymagane uzyskiwanie zgód/umów na lokalizację przebudowywanej sieci gazowej wg. metodologii PSG sp. z o.o.. Decyzja ta nakłada na właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości obowiązek udostępniania nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii ciągów, przewodów i urządzeń.
- W sytuacji gdyby inwestycja realizowana była w oparciu o inne przepisy (np. na pozwolenie na budowę) projektowanie przebudowy istniejącej infrastruktury gazowniczej na działkach prywatnych wymaga podpisania przez właścicieli działek, przez które mają przebiegać gazociągi stosownych umów i/lub ustanowienia służebności przesyłu wg. metodologii obowiązującej na terenie działania PSG sp. z o.o.
- Wzory dokumentów, o których mowa powyżej dostępne są w Zakładzie w Lublinie i zostaną przekazane na etapie opracowywania dokumentacji przebudowy infrastruktury gazowniczej.
- Przywołane instrukcje obowiązujące w PSG sp. z o.o. dostępne są na stronie internetowej <https://www.psgaz.pl/wymagania-techniczne>.
- Przywołane standardy techniczne IGG są do nabycia w Izbie Gospodarczej Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wglądu w Dziale Zarządzania Majątkiem Sieciowym PSG sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie.
- Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych może dokonać tylko jednostka wydająca niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowanej.
- Niniejsze warunki są ważne jedynie z załącznikiem graficznym.

Załączniki:

Mapa z zakresem zadania - 2 szt.

Sporządził:Jakub Jaślon, e-mail: jakub.jaslon@psgaz.pl, tel. 0-81 44 52 282

Wiesław

Stanisław

Matejek


Zastępca Dyrektora
ds. Wsparcia
Operacyjnego Oddział
Zakład Gazowniczy w
Lublinie
2025.04.11 12:26:52
+02'00'Elektronik podpisany przez
Tomasz Życzyski
Pokozenie: Kierownik Działu ZMS
Data: 2025.04.11 12:16:44 +02'00'

VIII. PRZYJĘCIE DO REALIZACJI

• Nazwa firmy/jednostki/Działu/Sekcji.....

• Data/podpis.....

*) niepotrzebne skreślić lub wybrać/pozostawić właściwy opis

Starszy Specjalista
ds. Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Jakub Jaślon

Zlecam wykonanie innej usługi (niewymienionej w Taryfie lub Cenniku), polegającej na:

zakres usługi (wpisać jaki):

Inne usługi niewymienione w Taryfie dla usług dystrybucji paliw gazowych lub Cenniku Usług Pozataryfowych rozliczane są na podstawie kalkulacji indywidualnej, która zostaje wysłana do akceptacji Wnioskodawcy przed rozpoczęciem wykonania usługi.

Uwagi, dodatkowe informacje:

Koszt zleconych robót może ulec zmianie w przypadku konieczności wykonania prac dodatkowych lub w przypadku zaniechania części prac.

4. OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA WNIOSKODAWCY (właściwe zaznaczyć krzyżykiem)

Oświadczam, że:

- ☒ 4.1 jestem właścicielem nieruchomości, której dotyczy zlecenie,
- ☐ 4.2 jestem współwłaścicielem nieruchomości oraz posiadam zgodę wszystkich współwłaścicieli na zlecenie usługi,
- ☐ 4.3 jestem Zarządcą/Administratorem nieruchomości oraz posiadam zgodę wszystkich właścicieli na zlecenie usługi,
- zapoznałem się z odpłatnością za zleconą usługę w oparciu o Taryfę dla usług dystrybucji paliw gazowych i/lub Cenniku Usług Pozataryfowych,
 - podane przeze mnie dane są prawdziwe,
 - w przypadku ujawnienia nieprawdziwości danych lub w przypadku działania bez umocowania lub z przekroczeniem umocowania do reprezentacji Właściciela/Współwłaściciela nieruchomości, której dotyczy zlecenie, zobowiązuję się pokryć wszelkie szkody, jakie z tego tytułu poniesie Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. (dalej PSG).
 - upoważniam przedstawicieli PSG do wstępu na ww. miejsce wykonania zleconej usługi.

5. ZGODY (właściwe zaznaczyć krzyżykiem)

Wyrażam zgodę na:

- ☐ 5.1 zawarcie umowy dotyczącej realizacji tego zlecenia w postaci elektronicznej, przy pomocy środków elektronicznej identyfikacji,
- Zaznaczenie powyższego okienka oznacza rozpoczęcie procesu zawarcia umowy w postaci elektronicznej. Wybór tej opcji na tym etapie nie jest równoznaczny z zawarciem umowy. Zawarcie umowy nastąpi po przeprowadzeniu weryfikacji danych Klienta i treści wniosku oraz po przesłaniu do Klienta wiadomości potwierdzającej warunki realizacji zlecenia i dokonaniu przez Klienta ich akceptacji. Regulamin dostępny na stronie <https://www.psgaz.pl>.
- ☐ 5.2 przesyłanie przez PSG faktur i dokumentów księgowych w formie elektronicznej na podany przeze mnie adres e-mail,
- ☐ 5.3 wykonanie usługi, w przypadku gdy termin wykonania usługi zostanie ustalony na dzień przypadający przed upływem okresu na odstąpienie od umowy wskazanym w Regulaminie. Przyjmuję do wiadomości, że z chwilą realizacji usługi utracę prawo odstąpienia od umowy.



6. ZAŁĄCZNIKI (właściwe zaznaczyć krzyżykiem)

- ☒ 6.1 Mapa sytuacyjna/Plan zagospodarowania terenu - egzemplarze
- ☐ 6.2 Dokumentacja projektowa - egzemplarze
- ☒ 6.3 Pełnomocnictwo
- ☒ 6.4 Inne (wpisać jakie): 1. 2.

7. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach w tym zakresie do wglądu na stronie www.psgaz.pl/obowiazek-informacyjny-umowa-dystrybucyjna.



15 - 03 - 2025
dzień miesiąc rok

Łukasz Kępcurkiewicz
czytelny podpis Wnioskodawcy lub Pełnomocnika

podpis pracownika PSG

____ - ____ - ____
dzień miesiąc rok
data wpływu wniosku do PSG

Zapraszamy na naszą stronę
<https://www.psgaz.pl/dla-klienta>



PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY (Właściciel/Współwłaściciel/Zarządca/Administrator nieruchomości, której dotyczy zlecenie)

WNIOSKODAWCA

Imię _____ Nazwisko _____ Nazwa firmy¹ Prezydent Miasta Biała Podlaska

PESEL _____ NIP¹ _____ REGON¹ _____ Gmina _____

Biała Podlaska Marszałka Józefa Piłsudskiego 3 21-500

Miejscowość _____ Ulica _____ Nr domu _____ Nr lokalu _____ Kod pocztowy _____

Biała Podlaska _____ _____ _____

Poczta _____ Nr telefonu² _____ Adres e-mail² _____

ADRES DO KORESPONDENCJI WNIOSKODAWCY (jeśli inny niż w pkt. 1) Pracownia Projektowa SYSTEM Krzysztof Kapturkiewicz

Biała Podlaska Orzechowa 42 72

Miejscowość _____ Ulica _____ Nr domu _____ Nr lokalu _____

Biała Podlaska Biała Podlaska 21-500

Gmina _____ Poczta _____ Kod pocztowy _____

2. INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY ZLECENIE

ADRES NIERUCHOMOŚCI (DZIAŁKA, BUDYNEK, LOKAL)

Biała Podlaska Biała Podlaska

Gmina _____ Miejscowość _____ Nr działki _____

Jana III Sobieskiego, Janowska _____ 21-500

Ulica _____ Nr domu _____ Nr lokalu _____ Kod pocztowy _____

3. ZAKRES ZLECENIA (właściwe zaznaczyć krzyżykiem)

Zlecam wykonanie usługi taryfowej, zgodnie ze stawkami usług określonymi w Taryfie dla usług dystrybucji paliw gazowych, polegającej na:

- ☐ 3.1 wstrzymaniu dostarczania paliwa gazowego,
- ☐ 3.2 wznowieniu dostarczania paliwa gazowego,
- ☐ 3.3 założeniu plomby na urządzenia podlegające opłombowaniu (np. po naprawie, konserwacji i remoncie instalacji),
- ☐ 3.4 wymianie uszkodzonego układu pomiarowego (np. gazomierza)
- ☐ 3.5 dodatkowym odczycie, który nie wynika z harmonogramu odczytowego ustalonego dla danej grupy
- 3.6 inne (wpisać jakie): _____

Zapraszamy na naszą stronę <https://www.psgaz.pl/dla-klienta#taryfa-1>, by zapoznać się z wysokością opłat określonych w obowiązującej Taryfie dla usług dystrybucji paliw gazowych, Rozdział 10 – Opłaty za usługi wykonywane na dodatkowe zlecenie Odbiorcy.



Zlecam wykonanie usługi pozataryfowej, zgodnie ze stawkami usług określonymi w Cenniku Usług Pozataryfowych, polegającej na:


- ☐ 3.7 uruchomieniu instalacji przez napełnienie gazem i odpowiedzenie bez montażu układu pomiarowego (gazomierza),
- ☐ 3.8 wyłączeniu dopływu gazu do budynku poprzez zamknięcie kurka głównego wraz z rozłączeniem instalacji gazowej,
- ☐ 3.9 odbioru technicznego sieci gazowej,
- ☐ 3.10 uzgodnieniu dokumentacji/warunków w zakresie:
- ☒ 3.10.1 wydania warunków przebudowy i/lub zabezpieczenia sieci gazowej,
- ☐ 3.10.2 uzgodnienia projektu technicznego przyłącza lub sieci gazowej,
- ☐ 3.10.3 uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu,
- zakres uzgodnień/warunków/odbiorów (określić jaki): _____
- ☐ 3.10.4 inne (wpisać jakie): _____


Zapraszamy na naszą stronę <https://www.psgaz.pl/przydatne-dokumenty-i-cenniki>, by zapoznać się z wysokością opłat określonych w obowiązującym Cenniku Usług Pozataryfowych.



¹ Pole wymagane dla klientów zlecających usługę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego prosimy podać nazwę jednostki, na którą będzie wystawiona faktura VAT.

² Podając adres e-mail i/lub numer telefonu Wnioskodawca wyraża zgodę na otrzymywanie wyceny usługi do akceptacji, powiadomień, informacji, wezwań i decyzji związanych z wnioskiem za pośrednictwem podanego adresu e-mail i/lub numeru telefonu.





Lublin, 25 kwietnia 2025

Numer pisma: 2504250138

Temat: warunki techniczne na przełożenie
sieci telekomunikacyjnej w związku z
planowaną Projekt i rozbudowa ul. Janowskiej
na odcinku od skrzyżowania z ul. Jana III
Sobieskiego do skrzyżowania z ul. Armii
Krajowej w Białej Podlasce

Sz. Państwo
Pracownia Projektowa System
Krzysztof Kapturkiewicz
ul. Orzechowa 42/72
21-500 Biała Podlaska

Szanowni Państwo,

Działając w imieniu Światłowod Inwestycje Sp. z o.o., w odpowiedzi na pismo dotyczące projektowanej przebudowy w związku z planowaną „Projekt i rozbudowa ul. Janowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jana III Sobieskiego do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej w Białej Podlasce”

informujemy, że projektowana inwestycja koliduje z istniejącą siecią teletechniczną eksploatowaną przez Światłowod Inwestycje Sp. z o. o. (zwana dalej „S-I”) W związku z tym należy, na koszt naruszającego stan istniejący, dokonać przełożenia tej sieci, w tym opracować projekt i wykonać przełożenie istniejących urządzeń telekomunikacyjnych wchodzących w kolizję z projektowaną inwestycją, zwracając szczególną uwagę na normatywne odległości w zakresie zbliżeń i skrzyżowań elementów uzbrojenia terenu, a także uregulować zasady korzystania z nieruchomości w celu posadowienia przebudowanej sieci w nowym terenie.

Usunięcie kolizji jest uwarunkowane spełnieniem poniższych wytycznych:

1. Wykonać przełożenie, poza obręb projektowanych prac kabli telekomunikacyjnych światłowodowych wyszczególnionych w dołączonym do warunków załączniku . Wszystkie prace związane z infrastrukturą telekomunikacyjną należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2023r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2023r, poz.1040);
2. W przypadku zmiany rzędnych terenu należy uwzględnić regulacje poziomu istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej z zachowaniem normatywnego przykrycia w stosunku do projektowanej niwelety min 0,7 mb
3. Wykonywanie prac na sieci S-I bez zgłoszenia jest naruszeniem własności S-I i będzie zgłaszane organom ścigania .
4. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, S-I zastrzega sobie prawo zgłoszenia takiej okoliczności organom nadzoru budowlanego w celu wszczęcia postępowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r. poz. 1333) lub w celu wszczęcia postępowania mandatowego określonego w § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 października 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).
5. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny być wykonane tak aby w wyniku realizacji przełożenia infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszło do zwiększenia wartości urządzeń i zachowane zostaną dotychczasowe właściwości użytkowe i parametry techniczne urządzeń.

6. Ponadto informujemy, że na obszarze objętym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje prawdopodobieństwo występowania niezainwentaryzowanych urządzeń teletechnicznych. Jeżeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta przy asyście upoważnionego przedstawiciela S-I, zostaną stwierdzone rozbieżności pomiędzy danymi otrzymanymi z S-I, a stanem w terenie, należy je niezwłocznie zgłosić do S-I, uzgodnić z właścicielem urządzeń teletechnicznych (sieci).
7. Lokalizację w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej należy potwierdzić za pomocą poprzecznych przekopów kontrolnych. W sposób widoczny, wytyczyć i oznakować przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie, należy ją zabezpieczyć na koszt inwestora i powiadomić przedstawiciela S-I Obsługa Techniczna Klienta Wschód; oraz inspektora nadzoru.
8. Roboty budowlano – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności, ręcznie (bez użycia ciężkiego sprzętu) i pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela S-I.
9. Realizacja powyższych prac może odbywać się na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz uzgodnionego przez S-I projektu wykonawczego i projektu budowlanego w części telekomunikacyjnej, zawierającego potwierdzenie zgodności z oryginałem. Dokumentację projektową do uzgodnienia należy przesłać w wersji elektronicznej z podpisem cyfrowym na adres mailowy: Infrastruktura.Uzgodnienia@s-i.pl (format PDF) lub w wersji papierowej (projekt wykonawczy w 2 egzemplarzach i budowlany w 1 egzemplarzu + płyta CD format PDF) na adres Światłowod Inwestycje Sp. z o.o.
10. Dokumentacja projektowa, będzie mogła być zaopiniowana tylko po przedstawieniu pełnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej.
11. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, linii światłowodowych zostaną udzielone w Światłowod Inwestycje Sp. z o.o. w Lublinie (sprawę prowadzi Ireneusz Bartyka tel.510 041 779 e-mail: Infrastruktura.Uzgodnienia@s-i.pl), . Przekazane dane nie zwalniają projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie z której należy sporządzić stosowną notatkę.
12. Roboty budowlano – montażowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować po uzyskaniu zgody w S-I na prace planowe oraz zlecić wyłącznie firmie specjalizującej się w robotach teletechnicznych, która posiada udokumentowane doświadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednocześnie do wykonania prac budowlanych branży telekomunikacyjnej rekomendujemy firmę:

- Firma Partnerska Solution30 Telecom (ul. Akacjowa 1, Żelków Kolonia, 08-110 Siedlce, tel. 25 643 60 75), która kompleksowo konserwuje infrastrukturę telekomunikacyjną stanowiącą własność ORANGE, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujące wysoką jakość prac oraz duże doświadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, że prace związane z przełączeniem czynnych kabli światłowodowych, mających bezpośredni wpływ na jakość dostarczanych przez S-I usług, może zrealizować wyłącznie wskazana powyżej firma.

S-I zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac związanych z budową lub przebudową sieci, gdy jako wykonawca wskazany będzie podmiot, który w okresie ostatnich 24 miesięcy wyrządził dla S-I szkodę poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy dotyczącej sieci S-I lub z którym w tym okresie S-I rozwiązała taką umowę lub odstąpiła od niej z winy tego wykonawcy.

13. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku niedotrzymania wymagań i warunków określonych w niniejszym dokumencie, S-I obciąży sprawcę pełnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty związane między innymi z wypłaconymi bonifikatami i karami wynikającymi z zawartych przez S-I umów z klientami, a także innymi karami administracyjnymi.

Łączna wysokość roszczeń S-I w stosunku do sprawcy uszkodzenia może sięgać nawet kwoty kilkuset tysięcy złotych polskich.

14. Inwestor zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac, których dotyczą niniejsze warunki techniczne wystąpić z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzór właścicielski i formalne przekazanie infrastruktury do przełożenia. Przedstawiciele S-I i Inwestora sporządzają protokół przekazania infrastruktury do przełożenia. Zasady wykonywania przez S-I odpłatnego nadzoru właścicielskiego i odbioru końcowego, cennik oraz wzór wniosku o nadzór właścicielski wskazano na stronie www.swiatlowodinwestycje.pl/.

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczęcia prac należy powiadomić z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek wskazano do wypełnienia na stronie www.swiatlowodinwestycje.pl/wniosek-o-nadzor.

15. Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej będącej własnością S-I należy spełnić wymóg znakowania miejsca prowadzenia prac tablicą informacyjną zawierającą dane Inwestora i kontakt, nazwę firmy realizującej przebudowę i kontakt, numer zgłoszenia nadany przez S-I. Przekazanie takiej tablicy następuje na zasadach określonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiących załącznik do warunków technicznych.
16. Zakończone prace związane z przebudową infrastruktury S-I należy zgłosić do odbioru co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem na adres:

www.swiatlowodinwestycje.pl/wniosek-o-nadzor.

17. Inwestor po zakończeniu prac zwróci S-I przełożoną infrastrukturę telekomunikacyjną oraz przekaze:
- komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na adres wskazany w punkcie 9 Warunków na 5 dni przed planowanym odbiorem prac.
 - szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodetę i określi graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacją geodezyjną wprowadzoną do zasobów geodezyjnych starostwa powiatowego.
 - kopię decyzji o zajęcie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajęcie pasa drogowego na czas robót i/lub Decyzji na umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym) wraz z poniższymi danymi:
 - 1) Informacja o urządzeniu i jego lokalizacji
 - a. Miejscowość
 - b. Ulica/nazwa drogi
 - c. Rodzaj urządzenia
 - 2) Powierzchnia rzutu poziomego urządzenia
 - 3) Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
 - 4) Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
 - 5) Inne w zależności od Zarządcy drogi np.: wypis z KRS.

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urządzeń infrastruktury na S-I zostanie wykonane po pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokołu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy w wyniku prac nie będzie wymogu wydania decyzji administracyjnej na umieszczenie urządzeń infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawierać oświadczenie Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jak wyżej. Wszelkie konsekwencje finansowe wynikające z błędnie podanych informacji w dokumentacji lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkują obciążeniem inwestora.

- Z czynności przekazania przełożonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporządzony zostanie protokół odbioru technicznego.
- Protokół odbioru technicznego winien być podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela S-I.

18. Niniejsze warunki techniczne ważne są przez okres 12 miesięcy od dnia ich wydania. S-I zastrzega sobie możliwość zmiany zajętości kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w związku z prowadzoną działalnością operacyjną. W przypadku zamiaru rozpoczęcia lub kontynuowania prac projektowych po wygaśnięciu ważności warunków, należy wystąpić do S-I o wystawienie nowych.
19. Na zakres wykonanych prac ujęty w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli S-I gwarancji na okres 36 miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu odbioru technicznego przełożonej infrastruktury telekomunikacyjnej.

Integralną część warunków technicznych stanowią Dodatkowe Wymagania S-I stanowiące załącznik do warunków technicznych. Podmiot występujący z wnioskiem o wydanie powyższych warunków technicznych zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania Wymagań w trakcie realizacji inwestycji dla której warunki techniczne zostały wydane.

UWAGA:

Informujemy, że w obszarze działań inwestycyjnych mogą znajdować się elementy infrastruktury telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) będące pod napięciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone są przywieszkami koloru czerwonego, zawierającymi informację o występowaniu napięcia niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej należy umieścić Informację o możliwości występowania na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementów infrastruktury z napięciami niebezpiecznymi i konieczności zachowania szczególnych środków ostrożności podczas pracy na/w zbliżeniu z nimi. Osoby przystępujące do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w których występują napięcia niebezpieczne, powinny posiadać aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiązane są do przestrzegania Instrukcji BHP.

Za powyższe warunki zostanie pobrana opłata wg aktualnego cennika. Faktura zostanie wystawiona przez ORANGE POLSKA S.A Należność należy uregulować w terminie określonym na fakturze VAT, która zostanie przesłana odrębną korespondencją.

Z poważaniem


Ireneusz Bartyka

Załączniki:

1. Dodatkowe wymagania S-I



Orange Polska
Hurt
Infrastruktura i Serwis Usług
Zarządzanie Zasobami Infrastruktury
i Obsługi Klienta
ul. Chodźki 10, 20-093 Lublin
tel.: 510 041 779

Pracownia Projektowa System
Krzysztof Kapturkiewicz
ul. Orzechowa 42/72
21-500 Białża Podlaska

Lublin, 7 marca 2025 r.

Numer pisma: 2503070080/TTDSIKU/IB/01

Temat: Przebudowa ulicy Janowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jana III Sobieskiego do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej (wraz ze skrzyżowaniem)

Szanowni Państwo,

Odpowiadając na wniosek dotyczący przebudowy sieci telekomunikacyjnej w związku z planowaną „Przebudowa ulicy Janowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jana III Sobieskiego do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej (wraz ze skrzyżowaniem)”, informujemy, że projektowana inwestycja koliduje z istniejącą czynną siecią teletechniczną eksploatowaną przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej „OPL”). W związku z tym należy, na koszt naruszającego stan istniejący, opracować projekt i wykonać przełożenie oraz zabezpieczenie istniejących urządzeń telekomunikacyjnych wchodzących w kolizję z projektowaną inwestycją, zwracając szczególną uwagę na normatywne odległości w zakresie zbliżeń i skrzyżowań elementów uzbrojenia terenu oraz na zagwarantowanie nieodpłatnego korzystania przez OPL z terenu, na który zostanie przełożona infrastruktura.

Uwaga:

Informujemy, że na przedmiotowym terenie zlokalizowana jest również infrastruktura innych operatorów. W związku z tym wszelkie prace związane z przebudową i zabezpieczeniem wspomnianej infrastruktury należy uzgadniać bezpośrednio z tymi operatorami.

Uwaga:

W obrębie realizowanej inwestycji zlokalizowana jest telekomunikacyjna infrastruktura krytyczna administrowana przez Orange Polska, mająca znaczenie dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz jego obywateli, a w szczególności: ochrony zdrowia i ratownictwa.

Powyższą informację należy uwzględnić w opracowaniu zbiorczym realizowanej inwestycji w celu uświadomienia wszystkich uczestników procesu budowlanego zaangażowanych w realizację przedmiotowej inwestycji.

Usunięcie kolizji jest uwarunkowane spełnieniem poniższych wytycznych:

1. Wykonać przełożenie istniejącej infrastruktury teletechnicznej, kolidującą z projektowaną inwestycją. Wszystkie prace związane z infrastrukturą telekomunikacyjną należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2023r, poz.1040);

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia występowania w kanalizacji lub na słupach telekomunikacyjnych kabli należących do innych operatorów należy wystąpić do poszczególnych podmiotów o wydanie technicznych warunków przebudowy kabli będących ich własnością. Uzyskane dokumenty formalne należy dołączyć do projektu, a narzucone rozwiązania techniczne uwzględnić w opracowanej dokumentacji.

2. W miejscach skrzyżowań z jezdnią lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne należy zabezpieczyć rurą ochronną grubościenną przez całą szerokość jezdni. Dokonać zabezpieczenia istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poprzez:
 - Zachować normatywne wysokości przykrycia sieci min 0,7 mb- w przypadku wypłyenia- staraniem i na koszt inwestora dokonać jej pogłębienia;
3. Wszystkie prace związane z infrastrukturą telekomunikacyjną należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z późn. zmianami);
4. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgłoszenia jest naruszeniem własności OPL i będzie zgłaszane organom ścigania .
5. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny być wykonane tak aby w wyniku realizacji przełożenia infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszło do zwiększenia wartości urządzeń i zachowane zostaną dotychczasowe właściwości użytkowe i parametry techniczne urządzeń.
6. Ponadto informujemy, że na obszarze objętym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje prawdopodobieństwo występowania niezainwentaryzowanych urządzeń teletechnicznych. Jeżeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostaną stwierdzone różnice pomiędzy danymi otrzymanymi z OPL a stanem w terenie, należy je niezwłocznie zgłosić do OPL, uzgodnić z właścicielem urządzeń teletechnicznych (sieci);
7. Lokalizację w terenie podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych należy potwierdzić za pomocą poprzecznych przekopów kontrolnych. W sposób widoczny, wytyczyć i oznakować przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie, należy ją zabezpieczyć na koszt inwestora i powiadomić przedstawiciela OPL oraz inspektora nadzoru.
8. Roboty budowlane – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności, ręcznie (bez użycia ciężkiego sprzętu) i pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
9. Realizacja powyższych prac może odbywać się na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz **zatwierdzonego** przez OPL projektu wykonawczego i kopii projektu budowlanego w części telekomunikacyjnej, zawierającego potwierdzenie zgodności z oryginałem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + płyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + płyta CD) należy uzgodnić w Zarządzaniu Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta- Lublin, ul. Chodźki 10 ;20-093 Lublin.
10. Dokumentacja projektowa, będzie mogła być **zaopiniowana** tylko po przedstawieniu kopii pełnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej;

11. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii światłowodowych zostaną udzielone w Dziale Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta (sprawę prowadzi Ireneusz Bartyka, tel. 510 041 779). Przekazane dane nie zwalniają projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie z której należy sporządzić stosowną notatkę.
12. Roboty budowlano – montażowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować po uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zlecić wyłącznie firmie specjalizującej się w robotach teletechnicznych, która posiada udokumentowane doświadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym. Jednocześnie do wykonania prac budowlanych branży telekomunikacyjnej rekomendujemy firmę:
- Firma Partnerska SolutionTelecom (ul. Akacyjowa 1, Żelków Kolonia, 08-110 Siedlce, tel. 25 643 60 75), która kompleksowo konserwuje infrastrukturę telekomunikacyjną stanowiącą własność ORANGE, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujące wysoką jakość prac oraz duże doświadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, że prace związane z przełączeniem czynnych kabli miedzianych i światłowodowych, mających bezpośredni wpływ na jakość dostarczanych przez OPL usług, może realizować wyłącznie wskazana powyżej firma utrzymująca sieć Orange Polska w danym rejonie na zlecenie inwestora lub jego wykonawcy.

Przed przystąpieniem do ogłoszenia przetargu lub złożeniem zapytania ofertowego inwestor lub wykonawca powinien zwrócić się do wskazanej powyżej firmy utrzymaniowej o szacunkowy koszt niezbędny do wykonywania prac.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac związanych z budową lub przebudową sieci, gdy jako wykonawca wskazany będzie podmiot, który w okresie ostatnich 24 miesięcy wyrządził dla OPL szkodę poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy dotyczącej sieci OPL lub z którym w tym okresie OPL rozwiązała taką umowę lub odstąpiła od niej z winy tego wykonawcy.

13. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku niedotrzymania wymagań i warunków określonych w niniejszym dokumencie, OPL obciąży sprawcę pełnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty związane między innymi z wypłaconymi bonifikatami i karami wynikającymi z zawartych przez OPL umów z klientami, a także innymi karami administracyjnymi. Łączna wysokość roszczeń OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia może sięgać nawet kwoty kilkuset tysięcy złotych polskich;
14. Inwestor/Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac, których dotyczą niniejsze warunki techniczne wystąpić z wnioskiem o nadzór właścicielski a formalne przekazanie infrastruktury do przełożenia następuje z dniem rozpoczęcia prac przez Wykonawcę.

Formularz zgłoszenia nadzoru, cennik oraz zasady jego wykonywania znajdują się na stronie www.orange.pl/wniosekondzior.

Jeżeli wniosek dotyczy nadzoru nad przebudową/zabezpieczeniem infrastruktury Orange (bez ingerencji w sieć) oraz odbiorem tych prac, Kontrahent zobowiązany jest do zgłoszenia prac z wyprzedzeniem 3 dni roboczych (tryb planowany). W przypadku zgłoszenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze Orange naliczy opłatę za nadzór zwiększoną o 50% zgodnie z cennikiem (tryb doraźny)

Jeżeli wniosek dotyczy wydania zgody na prace z ingerencją w czynną infrastrukturę (kable, szafy, słupki, etc.) Kontrahent zobowiązany jest do wystąpienia o zgodę na prace planowe z wyprzedzeniem 34 dni poprzez formularz na stronie www.orange.pl/wniosekondzior.

15. Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej będącej własnością OPL należy spełnić wymóg znakowania miejsca prowadzenia prac tablicą informacyjną zawierającą dane Inwestora i kontakt, nazwę firmy realizującej przebudowę i kontakt, numer zgłoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy następuje na zasadach określonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiących załącznik do warunków technicznych.
16. Przed zgłoszeniem prac do odbioru końcowego należy sporządzić dokumentację powykonawczą w formacie PDF oraz przesłać ją do zaakceptowania na adres wskazany w punkcie 9 Warunków na 5 dni przed planowanym odbiorem prac. Dokument potwierdzenia należy okazać w trakcie odbioru końcowego prac.
17. Inwestor po zakończeniu prac zwróci OPL przełożoną infrastrukturę telekomunikacyjną oraz przekaze:
 - komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na adres wskazany w punkcie 19 Warunków na 5 dni przed planowanym odbiorem prac.
 - szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodetę i określi graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacją geodezyjną wprowadzoną do zasobów geodezyjnych starostwa powiatowego.
 - z czynności przekazania przełożonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporządzony zostanie protokół odbioru technicznego,
 - protokół odbioru technicznego winien być podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL
18. Zakończone prace związane z przebudową infrastruktury OPL po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentacji powykonawczej przez Komórkę Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta należy zgłosić do odbioru przedstawicielowi OPL sprawującemu nadzór (jeżeli nadzór jest w trakcie sprawowania) lub poprzez formularz na stronie www.orange.pl/wniosekondzior co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem. Wynikiem prawidłowego wykonania prac będzie podpisany protokół odbioru końcowego.
19. Inwestor po zakończeniu prac zwróci na podstawie protokołu odbioru do OPL przełożoną infrastrukturę telekomunikacyjną oraz przekaze do ZZS potwierdzoną przez przedstawiciela OPL na odbiorze dokumentację powykonawczą.
20. Niniejsze warunki techniczne ważne są przez okres 12 miesięcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie możliwość zmiany zajętości kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w związku z prowadzoną działalnością operacyjną. W przypadku zamiaru rozpoczęcia lub kontynuowania prac projektowych po wygaśnięciu ważności warunków, należy wystąpić do OPL o wystawienie nowych.
21. Na zakres wykonanych prac ujęty w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji na okres 36 miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu odbioru technicznego przełożonej infrastruktury telekomunikacyjnej.

Integralną część warunków technicznych stanowią Dodatkowe Wymagania OPL stanowiące załącznik do warunków technicznych. Podmiot występujący z wnioskiem o wydanie powyższych warunków technicznych zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania Wymagań w trakcie realizacji inwestycji dla której warunki techniczne zostały wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostępne są również na stronie www.orange.pl/wniosekondzior.

UWAGA:

Informujemy, że w obszarze działań inwestycyjnych mogą znajdować się elementy infrastruktury telekomunikacyjnej (kable szafy, puszk) będące pod napięciem **niebezpiecznym**. Elementy te oznaczone są przywieszkami koloru czerwonego, zawierającymi informację o występowaniu napięcia niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej należy umieścić informację o możliwości występowania na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementów infrastruktury z napięciami niebezpiecznymi i konieczności zachowania szczególnych środków ostrożności podczas pracy na/w zbliżeniu z nimi. Osoby przystępujące do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w których występują napięcia niebezpieczne, powinny posiadać aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiązane są do przestrzegania Instrukcji BHP.

Z poważaniem



Ireneusz Bartyka

Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta

Załącznik:

1. Dodatkowe wymagania Orange Polska

Nasz znak: 35/H/DC/6262MG/03/25
Ref. DP: H0292 Biała Podlaska – Siemiatycze, ark. 769-780

Warszawa, 31 marca 2025

Inwestor:
Gmina Miejska Biała Podlaska
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska

Dotyczy: warunków technicznych do projektowania i realizacji prac związanych z przebudową i zabezpieczeniem linii światłowodowej Hawe Telekom w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa ulicy Janowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jana III Sobieskiego do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej (wraz ze skrzyżowaniem).*

Hawe Telekom S.A. potwierdza, że na obszarze objętym projektowaną inwestycją znajduje się czynna magistrala światłowodowa w postaci rurociągu 5xHDPE40/3,7 własności Hawe Telekom oraz Województwa Lubelskiego. Poniżej przekazujemy warunki techniczne do projektowania i realizacji prac związanych z zabezpieczeniem oraz przebudową linii światłowodowej sieci Hawe Telekom.

1. Na obszarze objętym inwestycją znajduje się czynna linia światłowodowa składająca się z rurociągu kablowego 5xHDPE40/3,7 wraz z ułożonymi w nim kablami światłowodowymi. Wraz z rurociągiem, na głębokości jego posadowienia, ułożony jest kabel lokalizacyjny typu XzTKMXpw 2x2x0,6. W połowie głębokości posadowienia rurociągu kablowego ułożona jest taśma ostrzegawcza z napisem „Uwaga – kabel światłowodowy”.
2. Hawe Telekom jest właścicielem części infrastruktury liniowej składającej się z **czterech rur HDPE40/3,7** koloru czarnego z wyróżnikiem **czerwonym, niebieskim, zielonym, żółtym**. W rurze z wyróżnikiem **czerwonym** oraz **niebieskim** ułożony jest odpowiednio kabel światłowodowy typu **Z-XOTKtsd 6Jn+30J** oraz **Z-XOTKtsd 6Jn+66J**. Należy zweryfikować faktyczny stan zajętości rurociągu w terenie. W sprawie pozostałej części infrastruktury należy kontaktować się z jej właścicielem.
3. **Lokalizację istniejącej linii światłowodowej w terenie należy potwierdzić na podstawie map sytuacyjno – wysokościowych, zawierających geodezyjną inwentaryzację powykonawczą linii, dodatkowo poprzez wykonanie przekopów próbnych i/lub za pomocą lokalizatora z wykorzystaniem kabla lokalizacyjnego. Tak ustalony przebieg linii należy trwale i widocznie oznaczyć w terenie na cały okres prowadzenia prac budowlanych w jej obrębie.**
4. Przebudowę oraz zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej Hawe Telekom należy realizować zgodnie z obowiązującymi normami, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r., nr 219, poz. 1864 z późn. zmianami).
5. Zlokalizowaną na obszarze planowanej inwestycji linię światłowodową należy przebudować z uwzględnieniem poniższych wytycznych
 - a) W miejscach skrzyżowań projektowane nowe liniowe uzbrojenie podziemne należy poprowadzić pod rurociągiem Hawe Telekom, a rurociąg zabezpieczyć ochronną rurą dwudzielną o odpowiedniej średnicy (w przypadku braku rury osłonowej na kanalizacji teletechnicznej). Końce rury ochronnej powinny być wyprowadzone od osi skrzyżowania z obu stron na co najmniej **1,5 metra**;
 - b) W miejscach skrzyżowania rurociągu Hawe Telekom z projektowaną nawierzchnią utwardzoną (typu m.in. asfalt, kostka brukowa), rurociągu należy zabezpieczyć ochronną rurą dwudzielną o odpowiedniej średnicy (w przypadku braku rury osłonowej na kanalizacji teletechnicznej). Końce

- rury ochronnej powinny być wyprowadzone na co najmniej **1,5 metra** od krawędzi utwardzonej nawierzchni;
- c) Przebudowę rurociągu kablowego wraz z kablem lokalizacyjnym należy projektować z uwzględnieniem docelowego planu zagospodarowania terenu, zachowując poniższe odległości:
- minimum 1 m od zewnętrznej krawędzi rowu odwadniającego lub podstawy nasypu,
 - minimum 1 m od zewnętrznej krawędzi nawierzchni jezdni,
 - minimum 1 m od fundamentu projektowanych słupów oświetleniowych i innym przeznaczeniu,
 - normatywnie względem uzbrojenia terenu,
 - minimalna głębokość ułożenia rurociągu kablowego 1 m od docelowego poziomu gruntu lub nawierzchni jezdni nad linią,
 - przejście przez jezdnie prostopadłe do projektowanej rozbudowy drogi z dopuszczalnym odchyleniem 15° oraz zgodnie z normą ZN-96 TPSA-004
- d) projektowane studnie powinny być typu SKO-2g (studnie innego typu należy uzgodnić z Centrum Zarządzania Siecią Hawe Telekom). **Do studni należy wprowadzić tylko rury należące do Hawe Telekom.** Studnie należy wyposażyć w zabezpieczenie PIOCH, dekiel jednoczęściowy – ciężki. Studnie powinny spełniać normę ZN-96/TPSA-023. Pokrywy studni należy wypoziomować wg rzędnych terenu naniesionych w projekcie wykonawczym i budowlanym. Ściany, stropy studni powinny być szczelne, tak aby nie występował przeciek wody powierzchniowej i zamulanie komory studni. Uszczelnienie końców rur wprowadzonych do studni jak i rozciętych rur Hawe Telekom powinny być wykonane zgodnie z normą ZN-96/TPSA-021 (np. Jackmoon). Zapasy kabli światłowodowych należy umieścić na osobnych stelażach zapasu STZK-2/4 N60 lub SZ-2. **Do studni należy wprowadzić kabel lokalizacyjny i zakończyć go w puszcze kablowej (kabel lokalizacyjny w studni należy prowadzić w peszlu).**
- e) przebudowę kabla światłowodowego, podyktowaną przebudową rurociągu kablowego, w sytuacji gdy projektowana trasa rurociągu jest znacząco dłuższa od istniejącej i niemożliwe jest wykorzystanie zapasu technologicznego, należy wykonać poprzez wymianę całego odcinka fabrycznego kabla pomiędzy istniejącymi złączami przelotowymi wraz z odtworzeniem istniejących zapasów technologicznych, wykorzystując rezerwową rurę rurociągu,
- f) w przypadku, gdy docelowa długość nowego odcinka kabla nie będzie większa od istniejącego odcinka kabla, dopuszczalne jest wypięcie istniejącego kabla światłowodowego z najbliższego złącza przelotowego i ułożenie go w istniejącym i nowym, wykonanym po nowej trasie rurociągu kablowym wraz z odtworzeniem zapasów kablowych i ponownym wpięciem w istniejące złącze kablowe; przy czym wszelkie ryzyka związane z uszkodzeniem kabla czy wydłużeniem zaplanowanej, zgodnie z punktem 12 przerwy w transmisji ponosi Inwestor lub działający w jego imieniu wykonawca prac,
- g) po przespawaniu wszystkich złącz objętych przebudową należy wykonać dwustronne pomiary reflektometryczne przebudowanej linii z węzłów dostępowych wskazanych przez Hawe Telekom w ciągu **2 tygodni** od zakończenia spawania złączy; Hawe Telekom rekomenduje wykonanie pomiarów reflektometrycznych przez jeden z serwisów światłowodowych Hawe Telekom,
- h) rury rezerwowe, wolne od kabli światłowodowych, ułożone po nowej trasie należy poddać próbie szczelności i drożności,
- i) podczas przeciągania kabla światłowodowego dopuszcza się odkopanie, przecięcie rurociągu i ponowne połączenie przy pomocy złączek dwudzielnych, hermetycznych, doziemnych EBM40. Miejsca instalacji złączek EBM40 należy zaznaczyć w dokumentacji powykonawczej wraz z koordynatami GPS. Niedopuszczalne jest używanie trójników oraz rozgałęźników dla rur HDPE40.
- j) do przebudowy linii muszą zostać zastosowane materiały tego samego typu i producenta co istniejące; wszelkie zmiany w tej kwestii należy ustalić z Centrum Zarządzania Siecią Hawe Telekom powołując się na znak pisma.

6. Hawe Telekom rekomenduje wykonanie prac polegających na zaciąganiu nowych odcinków kabli światłowodowych oraz spawaniu złącz przez serwisy światłowodowe Hawe Telekom. Rekomendowane firmy to:
 - a) Firma partnerska Net Com System Sp. z o. o. Sp. k. (ul. T. Kościuszki 43, 05-270 Marki, netcom@netcomsystem.pl, tel. +48 (0) 22 837 19 19, +48 (0) 22 837 19 20, +48 (0) 22 837 19 13)
 - b) Firma partnerska Tarnowski Grzegorz Fiber-bud (ul. Wapowskiego 2 lok. 39 Lublin, fiberbud@gmail.com, tel. +48 511 317 517)
 - c) Firma partnerska P.P.U.H. HALS Halina Korzyńska (Kopłany kolonia 35 Juchnowiec Kościelny, ppuhhals@interia.pl, tel. (85) 653 73 69)
7. **Na przebudowę oraz zabezpieczenie linii światłowodowej Hawe Telekom należy opracować projekty budowlany i wykonawczy, które należy uzgodnić z Centrum Zarządzania Siecią Hawe Telekom w Poznaniu. Szczegółowe informacje niezbędne do opracowania projektu otrzyma Projektant legitymujący się odpowiednim pełnomocnictwami otrzymanymi od Inwestora. Projekt w formie elektronicznej należy przesłać na adres zudp@hawetelekom.com podając w tytule bądź treści maila znak warunków technicznych.**
8. Sposób przebudowy poszczególnych odcinków kabli światłowodowych należy ustalić z Centrum Zarządzania Siecią Hawe Telekom w Poznaniu na etapie uzgadniania projektu budowlanego oraz wykonawczego.
9. Wszelkie prace odkrywkowe w bezpośredniej bliskości rurociągu Hawe Telekom (odległość poniżej 1 metra), należy wykonywać ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego i pod odpłatnym nadzorem naszego przedstawiciela. O nadzór ten, należy wystąpić do Hawe Telekom na **minimum 2 tygodnie** przed planowanym terminem prowadzenia prac, wskazując jednocześnie dane strony (inwestora lub wykonawcy), która zostanie obciążona kosztami po zakończeniu prac.
10. Wszelkie inne prace w sąsiedztwie naszej czynnej magistrali należy zgłosić **minimum 5 dni** przed ich planowanym rozpoczęciem do Centrum Zarządzania Siecią Hawe Telekom (e-mail: noc@hawetelekom.com) podając lokalizację, datę rozpoczęcia i zakończenia robót, dane osoby kierującej pracami oraz jej numer telefonu komórkowego.
11. W przypadku niedostosowania się do zgłoszeń, o których mowa w **pkt. 9** oraz **pkt. 10** na Zlecającego (Inwestora lub Wykonawcę) nałożona zostanie kara pieniężna w wysokości równej dwukrotności opłaty za jedną wizytę nadzoru.
12. Przebudowę kabla światłowodowego związaną z przerwą w transmisji należy wykonać bezwzględnie **w godzinach od 00:00 do 06:00** w terminie ustalonym przynajmniej **jeden miesiąc** przed planową datą rozpoczęcia przebudowy z Centrum Zarządzania Siecią Hawe Telekom w Poznaniu (**e-mail: noc@hawetelekom.com**). W sytuacji gdy prace wykonuje inna firma niż firmy partnerskie Hawe wymienione w pkt. 6; prace należy wykonać obowiązkowo pod nadzorem przedstawiciela Hawe Telekom.
13. Wszelkie zdemontowane elementy infrastruktury teletechnicznej Hawe Telekom należy przekazać protokolarnie po zakończeniu przebudowy przedstawicielowi Hawe Telekom.
14. Wszelkie odsłonięte w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury Hawe Telekom należy zabezpieczyć i oznakować taśmą z napisem „Uwaga! Kabel światłowodowy”. Po zakończeniu prac pozostawić w ziemi w stanie nienaruszonym.
15. **Prowadzone roboty budowlane w sąsiedztwie czynnej magistrali Hawe Telekom nie mogą zakłócać jej pracy.**
16. Infrastruktura Hawe Telekom po zakończeniu robót powinna pozostać w granicach nieruchomości (działki) z przed rozpoczęcia prac. W przypadku gdy infrastruktura Hawe Telekom zostanie zlokalizowana na terenie innych nieruchomości Inwestor zobowiązany jest we własnym zakresie i na koszt własny **zawrzeć umowę** z uprawnionym podmiotem na mocy, której Hawe Telekom nabędzie prawo do trwałego pozostawienia swojej infrastruktury na tej nieruchomości.

17. Po zakończeniu prac należy dostarczyć po 2 egzemplarze zaktualizowanej mapy inwentaryzacji geodezyjnej obszaru przebudowy infrastruktury Hawe Telekom, potwierdzoną we właściwym ośrodku geodezyjnym, najdalej w ciągu **3 miesięcy** od podpisania „protokołu z nadzoru”.
18. Zakończone prace polegające na przebudowie i zabezpieczeniu infrastruktury Hawe Telekom należy zgłosić do odbioru na adres mailowy noc@hawetelekom.com z odpowiednim wyprzedzeniem. Dokumentem potwierdzającym odebranie prac jest „Protokół końcowy”. „Protokół końcowy” nie jest równoważny z „protokołem z nadzoru”.
19. Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem oraz przebudową infrastruktury Hawe Telekom, nie będą obciążać właściciela linii światłowodowej.
20. Inwestor ponosi odpowiedzialność materialną wynikającą z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzeń infrastruktury telekomunikacyjnej w czasie wykonywania robót oraz za szkody, które w przyszłości mogłyby powstać na skutek prowadzonych prac.
21. W przypadku uszkodzenia infrastruktury Hawe Telekom (w szczególności kabla światłowodowego) w trakcie trwania całej inwestycji na terenie objętym pracami przez Generalnego Wykonawcę lub Podwykonawcę naprawę kabla należy dokonać poprzez wymianę całej sekcji kabla. Naprawę tę wykona Generalny Wykonawca na koszt własny lub Inwestora a kosztami doraźnego przywrócenia ciągłości włókien światłowodowych zostanie obciążony Generalny Wykonawca.
22. **Z treścią niniejszego dokumentu należy zapoznać wykonawcę robót, kierownika budowy oraz osoby fizycznie wykonujące prace.**
23. Dodatkowo przed rozpoczęciem prac związanych z realizacją Inwestycji Hawe Telekom wymaga podpisania trójstronnego porozumienia w celu ustalenia Zasad realizacji prac pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami tj. Inwestorem, Generalnym Wykonawcą oraz Hawe Telekom.
24. Warunki techniczne wydane na przebudowę i zabezpieczenie infrastruktury technicznej Hawe Telekom w ramach realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego są integralną częścią projektu wykonawczego.

Powyższe warunki techniczne zapewniają tylko zachowanie dotychczasowych właściwości użytkowych i parametrów technicznych linii światłowodowej, bez poprawy jakości. Warunki techniczne są ważne 12 miesięcy od daty wydania pisma i dotyczą wyłącznie infrastruktury Hawe Telekom. Należy osobno uzyskać uzgodnienia od pozostałych Właścicieli infrastruktury.

Z poważaniem

G. Grednicka

Hawe Telekom S.A. w restrukturyzacji
ul. Adama Naruszewicza 13A
00-627 Warszawa
NIP 691-020-23-18
KRS 0000981831



► internet ► telewizja ► telefon

Warszawa 19.05.2025

TAU INTERNET sp. z o.o.
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa
Tel. 83 4115000
tau@tau.pl

Pracownia Projektowa System
Krzysztof Kapturkiewicz
ul. Orzechowa 42/72
21-500 Biała Podlaska

WARUNKI TECHNICZNE Nr 3/2025

Dotyczy inwestycji:

*Przebudowa ulicy Janowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jana III Sobieskiego do skrzyżowania z ulicą Armii Krajowej
(wraz ze skrzyżowaniami)*

Firma TAU INTERNET sp. z o.o. będąca operatorem telekomunikacyjnym posiada swoją infrastrukturę telekomunikacyjną w Białej Podlaskiej przy ul. Janowskiej, Armii Krajowej, Sobieskiego.

- Na przedmiotowym odcinku ulicy Janowskiej należy wybudować nowy odcinek kanalizacji światłowodowej 2 x HDPE 40 z zastosowaniem rur z paskiem czerwonym oraz niebieskim z kablem światłowodowym 72J oraz odcinek kanalizacji światłowodowej HDPE 40 od studni przy działce 414 w kierunku studni przy ul. Janowskiej 71 z kablem światłowodowym 24J.

Zastosować studnie SKO-2G typu ciężkiego z pokrywą oraz ramą klasy B125 z pokrywą antywłamaniową ALDAZ.

Przy przebudowie kabli światłowodowych operator nie dopuszcza stosowanie dodatkowych złączy, należy wykorzystać istniejące złącza pozostawiając zapasy kabli min. 25m. Jeżeli trasa się wydłuży należy wymienić odcinki kabli pomiędzy złączami.

Przed rozpoczęciem prac należy wystąpić z wnioskiem o prace planowe. Prace należy prowadzić pod nadzorem w oknie serwisowym w uzgodnionym z operatorem terminie. Nadzór jest płatny zgodnie z cennikiem właściciela infrastruktury.

Warunki są ważne przez okres 24 miesięcy.