

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa ulicy Janowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jana III Sobieskiego od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej (łącznie ze skrzyżowaniami)

L.P	Opis pozycji kosztorysowych	Jm	Ilość wg projektu
Kanalizacja Deszczowa			
1	Kanał drenażowy PP DN800 SN8 w geowłókninie, Kruszywo 8-32 pod kanał rozsączający, Separacja i wzmocnienie warstw gruntu geowłókninami układanymi: sposobem ręcznym	mb	733,60
2	Kanał PP DN600 SN 8 pod rondem Janowska/Sobieskiego, wylot do rowu	mb	71,30
3	Wylot kanału DN600 do rowu	szt.	1,00
4	Umocnienie dna i skarp wylotu palisadą oraz brukiem na zaprawie cementowej	kpl	1,00
5	Kanał PP DN400 SN8 wzdłuż Janowskiej i Sobieskiego	mb	260,00
6	Kanał PP DN300 SN8 wzdłuż Janowskiej	mb	64,60
7	Studnie betonowe DN1200 w Janowskiej i Sobieskiego i Fedorowicz	szt.	12,00
8	Studnie betonowe osadnimowe DN1800 wzdłuż ul Sobieskiego i Fedorowicz, Wereszki, Dz nr 343/4	szt.	15,00
9	Studnie betonowe z kineta DN1800 D15	szt.	1,00
10	Separator lamelowy 75/750 DN2000	szt.	1,00
11	Osadnik pionowy DN2000	szt.	1,00
12	Wpusty DN500 w ul. Janowskiej z przykanalikami	szt.	16,00
Przebudowa sieci wodociągowej			
13	Przebudowa wodociągu DN250	mb	307,20
14	Hydrant, w tym montaż rurociągu DN90	kpl	3,00
15	Montaż rur osłonowych z rur polietylenowych (HDPE), prostych, o średnicy nominalnej: 355 mm	mb	53,50
16	Próby szczelności sieci wodociągowej	szt.	1,00
17	Likwidacja nieczynnych rurociągów poprzez zaślepienie końcówek.	szt.	12,00
Przebudowa sieci gazowej			
18	Przebudowa sieci gazowej DN160	mb	87,40
19	Przebudowa sieci gazowej DN225	mb	139,60
20	Próby szczelności sieci gazowej	szt.	1,00
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej			
21	Siec kanalizacji sanitarnej DN200	mb	19,60
22	Studnia betonowa DN1200	szt.	2,00
23	Renowacja kanału DN300 rękawem utwardzalnym	mb	86,90