

PRZEDMIAR ROBÓT

Egz. nr:

Budowa : **Budowa obiektów małej architektury w ramach zadania: Park trampolin przy Szkole Podstawowej nr 9 w Białej Podlaskiej przy ul.Zygmunta Augusta 2, gmina Biała Podlaska**
Obiekt : **Budowa obiektów małej architektury w ramach zadania: Park trampolin przy Szkole Podstawowej nr 9 w Białej Podlaskiej przy ul.Zygmunta Augusta 2, gmina Biała Podlaska**
Adres : Część działki nr ewid. 3278 oraz 3279
Jedn. ewid.: 066101_1 Biała Podlaska
Obręb ewid.: 0001

Roboty budowlane
Branża: Budowlana

Zamawiający : **Gmina Miejska Biała Podlaska**
Adres : ul. Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska

Opracował : mgr inż Adrian Lubka Data: 12-05-2026

Zamawiający :

Wykonawca :

Budowa : Budowa obiektów małej architektury w ramach zadania: Park trampolin przy Szkole Podstawowej nr 9 w Białej Podlaskiej przy ul.Zygmunta Augusta 2, gmina Biała Podlaska
Obiekt : Budowa obiektów małej architektury w ramach zadania: Park trampolin przy Szkole Podstawowej nr 9 w Białej Podlaskiej przy ul.Zygmunta Augusta 2, gmina Biała Podlaska
Adres : Część działki nr ewid. 3278 oraz 3279
Jedn. ewid.: 066101_1 Biała Podlaska
Obręb ewid.: 0001

Roboty budowlane
Branża: Budowlana

PRZEDMIAR ROBÓT

Nr poz.	Kod pozycji / nr STWIORB	Nazwa i opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilości	Liczba / ilość	J.m.
[1.]		Roboty budowlane		
[1.1.]		Roboty ziemne		
1	KNR 201-0125-01-00	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ o grubości warstwy do 15 cm, z przerzutem na haldeę przy granicy robót: humus bez darni Katalog: IZOIEPB ORGBUD W-wa, Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 Wyliczenie ilości: $16.4 = 16.400 \text{ m}^2$ Razem ilość: 16.400 m2	16.400	m2
2	KNR 201-0310-02-00	Wykopy ręczne ciągle lub jamiste ze skarpami, o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m, ze złożeniem urobku na odkład: grunt kat. III Katalog: IZOIEPB ORGBUD W-wa, Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 Wyliczenie ilości: $16.4 * 0.49 = 8.036 \text{ m}^3$ Słupki tablicy: $0.3 * 0.3 * 1 * 2 = 0.180 \text{ m}^3$ Po chudy beton: $(18.62 + 13.87 + 5.37 + 3.7) * (0.2 + 0.2) * 0.10 = 1.662 \text{ m}^3$ Razem ilość: 9.878 m3	9.878	m3
3	KNP 013-0215-09-02	Rozplantowanie ziemi z wykopu pod budowle - grunt: kat.III Katalog: MRiGŻ, Wyd.Min.Roln.i Gospod.Żywnościowej W-wa 1982 r. Wyliczenie ilości: $16.4 * 0.15 + 9.878 = 12.338 \text{ m}^3$ Razem ilość: 12.338 m3	12.338	m3
[1.2.]		Elementy placu zabaw		
4	KNR 202-1101-01-00	Podkłady na podłożu gruntowym, w budynkach budownictwa ogólnego, wykonane ręcznie z betonu: zwykłego z kruszywa naturalnego C16/20 Katalog: IZOIEPB ORGBUD W-wa, Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 Wyliczenie ilości: $(18.62 + 13.87 + 5.37 + 3.7) * (0.2 + 0.2) * 0.10 = 1.662 \text{ m}^3$ Razem ilość: 1.662 m3	1.662	m3
5	KNR 202-0201-01-00	Ławy fundamentowe betonowe prostokątne o szerokości: do 0,6 m beton C25/30 Katalog: IZOIEPB ORGBUD W-wa, Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 Wyliczenie ilości: $(18.62 + 13.87 + 5.37 + 3.7) * 0.2 * 0.24 = 1.995 \text{ m}^3$ Razem ilość: 1.995 m3	1.995	m3
6	KNR 202-0203-01-00	Stopy fundamentowe betonowe o objętości: do 0,5 m3 beton C25/30 Katalog: IZOIEPB ORGBUD W-wa, Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 Wyliczenie ilości: Słupki tablicy: $0.3 * 0.3 * 1 * 2 = 0.180 \text{ m}^3$ Razem ilość: 0.180 m3	0.180	m3
7	KNR 201-0610-01-00	Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie wraz z przygotowaniem kruszywa, wykonana z piasku Katalog: IZOIEPB ORGBUD W-wa, Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 Wyliczenie ilości: $0.88 * 0.09 * 12 + 0.4 * 0.1 * 19.6 = 1.734 \text{ m}^3$ Razem ilość: 1.734 m3	1.734	m3
8	Wycena indywidualna	Zestaw trampolin 4x trójkąt Wyliczenie ilości: $3 = 3.000 \text{ szt}$	3.000	szt

Nr poz.	Kod pozycji / nr STWiORB	Nazwa i opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilości	Liczba / ilość	J.m.
		Razem ilość: 3.000 szt		
9	Wycena indywidualna	Kamera	1.000	szt
		Wyliczenie ilości: 1 = 1.000 szt Razem ilość: 1.000 szt		
10	Wycena indywidualna	Tablica informacyjna z regulaminem i budżetem obywatelskim	1.000	szt
		Wyliczenie ilości: 1 = 1.000 szt Razem ilość: 1.000 szt		
11	Wycena indywidualna	Ławka z oparciem	1.000	szt
		Wyliczenie ilości: 1 = 1.000 szt Razem ilość: 1.000 szt		
[1.3.]		Zieleń		
12	KNR 221-0401-05-00	Wykonanie oraz naprawa trawników sieciem z nawożeniem Katalog: MBGPiK, Wyd.MBGPiK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96	164.200	m2
		Wyliczenie ilości: 164.20 = 164.200 m2 Razem ilość: 164.200 m2		
[1.4.]		Prace dodatkowe		
13	Analiza własna	Inwentaryzacja powykonawcza	1.000	szt
		Wyliczenie ilości: 1 = 1.000 szt Razem ilość: 1.000 szt		

- Koniec zestawienia -