

Biała Podlaska *lipiec* 2026 r.

arch-dom


BIURO PROJEKTOWE

Henryk Dołęgowski Ryszard Suchora

21-500 Biała Podlaska

Pl. Szkolny Dwór 28

tel. (0-83) 342 00 36 fax (0-83) 342 00 38 www.archdom.eu e-mail: biuro@archdom.eu



PRZEDMIAR ROBÓT

*Budowa altany koncertowo – tanecznej przy ulicy
Zamkowej 4 w Białej Podlaskiej na części działek*

*nr ewid. 2154/2, 2250 oraz części działki drogowej
nr geodezyjny 2138/1.*

Budowa monitoringu wizyjnego CCTV

BRANŻA:

TELEKOMUNIKACYJNA NISKOPRĄDOWA

INWESTOR:

*Gmina Miejska Biała Podlaska
ul. M. J. Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska*

arch-dom sp.j.

BIURO PROJEKTOWE

WYKONUJEMU USŁUGI

W ZAKRESIE:

* PROJEKTÓW
-OBIEKTÓW
BUDOWLANYCH
-ZAGOSPODAROWANIA

TERENU RÓWNIEŻ

W STREFIE OCHRONY
OCHRONY KONSERWA-
TORSKIEJ

* NADZORÓW
BUDOWLANYCH
* DORADZTWA
TECHNICZNEGO
* OPINII TECHNICZNYCH
* WYCEN
I KOSZTORYSOWANIA
* INWENTARZYACJI BUD.

O P R A C O W A Ł			
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAW./SPEC.	PODPIS
Projektant	inż. Jan Frończuk	0729/97/U spec. telekomunikacyjna	

Egz. Nr 1

PRZEDMIAR ROBÓT

INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

<i>Nazwa zamówienia:</i>	Budowa altany koncertowo – tanecznej w Białej Podlaskiej. Budowa monitoringu wizyjnego CCTV
--------------------------	--

Dział	Roboty budowlane.	
45		
Grupa	Kategoria	Grupa
45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej	
	45314000-1	Instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego.

<i>Adres obiektu budowlanego:</i>	Biała Podlaska ulica Zamkowa 4.
-----------------------------------	---------------------------------

<i>Nazwa i adres zamawiającego:</i>	Gmina Miejska Biała Podlaska ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3 21- 500 Biała Podlaska
-------------------------------------	---

<i>Data wykonania:</i>	lipiec 2026 r.
------------------------	----------------

Przedmiar robót

Budowa monitoringu wizyjnego CCTV

Lp	Podstawa	Nazwa	Jedn.	Ilość	Krotn.
1	TPSA 39/303/11	Budowa kabla na głębokości 1·m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi, grunt kategorii III-IV, - analogia	km	0,035	1
2	TPSA 39/303/12	Budowa kabla na głębokości 1·m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi, grunt kategorii III-IV, dodatek za każdy następny kabel - analogia	km	0,035	1
3	KNR 503/602/1	Umocowanie adapterów kamer	szt	2	1
4	KNRAL 1/501/2	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamery, monitory - kamera TVU zewnętrzna tubowa	szt	1	1
5	KNRAL 1/501/1	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamery, monitory - kamera TVU wewnętrzna kopułkowa	szt	1	1
6	KNRAL 1/506/1	Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji	linia	2	1
7	KNRAL 1/506/2	Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i parametrów sterujących	linia	2	1

Wykaz materiałów			
Lp	Nazwa	Jednostka	Ilość całkowita
1	Adapter do kamery	szt	2
2	Kabel F/UTP 4x2 LSOH kat 6 PE (żelowany)	m	114
3	Kamera IP kopułkowa	kpl	1
4	Kamera zewnętrzna (parametry wg. specyfikacji)	kpl	1
5	Taśma ostrzegawcza z folii PE do znakowania tras kablowych	m	36