

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Budowa obiektów małej architektury w ramach zadania "krzna Morsuje - Bialskie morsowisko przy Drodze
wojskowej w Białej Podlaskiej
ADRES INWESTYCJI : Droga Wojskowa - teren nad Krzną - działki nr 2008/2 i 1980/1 obręb 0001
INWESTOR : Gmina Miejska Biała Podlaska
ADRES INWESTORA : 21-500 Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM	j.el.	I.j.el	wart j. el
1	Strefa morsowiska - mała architektura z utwardzeniem terenu i zielenią				0,00	0,00	0,00			
1.1	Roboty ziemne				0,00	0,00	0,00			
1.2	Elementy małej architektury				0,00	0,00	0,00			
1.3	Utwardzenia				0,00	0,00	0,00			
1.4	Zieleń				0,00	0,00	0,00			
2	Zagospodarowanie terenu				0,00	0,00	0,00			
2.1	Roboty				0,00	0,00	0,00			
	RAZEM netto				0,00	0,00	0,00			
	VAT						0,00			
	Razem brutto						0,00			

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
F020-01-01 Krzna Morsuje					
1		Strefa morsowiska - mała architektura z utwardzeniem terenu i zielenią			
1.1		Roboty ziemne			
1 d.1.1	ZAL1 006-0101-0110	Koryta na całej szerokości jezdni i chodników, wykonane mechanicznie przy użyciu równiarki, w gruncie kat.II-VI, przy głębokości koryta 14 cm i zagęszczeniu walcem statycznym 23,72	m ² m ²	 23,720	
				RAZEM	23,720
2 d.1.1	ZAL1 006-0101-0210	Koryta na całej szerokości jezdni i chodników, wykonane mechanicznie przy użyciu równiarki, w gruncie kat.II-VI, przy głębokości koryta 20 cm i zagęszczeniu walcem statycznym 77,24	m ² m ²	 77,240	
				RAZEM	77,240
3 d.1.1	KNR 231-0401-0400	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, o wymiarach: 30x30 cm - grunt kat.III-IV 56,5	m m	 56,500	
				RAZEM	56,500
4 d.1.1	KNP 013-0215-0902	Rozplantowanie ziemi z wykopu pod budowle - grunt: kat.III 23,854	m ³ m ³	 23,854	
				RAZEM	23,854
1.2		Elementy małej architektury			
5 d.1.2	Wycena indywidualna	Leżak drewniany 2	szt szt	 2,000	
				RAZEM	2,000
6 d.1.2	Wycena indywidualna	Ławka drewniana (leżanka) 4	szt szt	 4,000	
				RAZEM	4,000
7 d.1.2	Wycena indywidualna	Przebieralnia plenerowa podwójna 4	szt szt	 4,000	
				RAZEM	4,000
8 d.1.2	Wycena indywidualna	Tablica informacyjna (informacja o budżecie obywatelskim szt. 1 oraz regulamin/informacja o warunkach korzystania ze strefy morsowania szt.1) 2	szt szt	 2,000	
				RAZEM	2,000
1.3		Utwardzenia			
9 d.1.3	KNR 231-0105-0300	Podsypka piaskowa zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 3 cm 23,72	m ² m ²	 23,720	
				RAZEM	23,720
10 d.1.3	KNR 231-0105-0400	Podsypka piaskowa zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm - kolejne 5 cm 23,72	m ² m ²	 23,720	
				RAZEM	23,720
11 d.1.3	KNR 201-0610-0200	Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie wraz z przygotowaniem kruszywa, wykonana ze żwiru 7,724	m ³ m ³	 7,724	
				RAZEM	7,724
12 d.1.3	KNR 231-0502-0400	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.spoin zapr.cem. 23,72	m ² m ²	 23,720	
				RAZEM	23,720
13 d.1.3	KNR 231-0202-0300	Nawierzchnie żwirowe, z rozścieleniem ręcznym - warstwa górna jezdni o grubości po zagęszczeniu: 8 cm 77,24	m ² m ²	 77,240	
				RAZEM	77,240
14 d.1.3	KNR 231-0202-0400	Nawierzchnie żwirowe, z rozścieleniem ręcznym - warstwa górna jezdni o grubości po zagęszczeniu: ponad 8 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm -kolejne 2cm 77,24	m ² m ²	 77,240	
				RAZEM	77,240
15 d.1.3	KNR 231-0402-0400	Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem 2,203	m ³ m ³	 2,203	
				RAZEM	2,203
16 d.1.3	KNR 231-0407-0100	Obrzeża betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin zaprawą cementową 97,9	m m	 97,900	
				RAZEM	97,900
1.4		Zieleń			
17 d.1.4	KNR-W 211-0604-0200	Sadzenie krzewów w terenie płaskim -Euonymus japonicus (trzmielina japońska) 30	szt szt	 30,000	
				RAZEM	30,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.1.4	KNR-W 211-0604-0200	Sadzenie krzewów w terenie płaskim -Viburnum opulus (kalina koralowa)	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
19 d.1.4	KNR 221-0414-0200	Obsadzenie kwietników bylinami - Carex oshimensis (turzyca oszimiska)	m ²		
		7,5	m ²	7,500	
				RAZEM	7,500
2		Zagospodarowanie terenu			
2.1		Roboty			
20 d.2.1	KNR 401-0101-0900	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm, w gruncie: kat. III	m ²		
		894,93	m ²	894,930	
				RAZEM	894,930
21 d.2.1	ZAL1 006-0202-0600	Analogia. Nawierzchnie piaskowe, rozścielane mechanicznie, przy grubości warstwy 40 cm	m ²		
		894,93	m ²	894,930	
				RAZEM	894,930
22 d.2.1	KNR-W 211-0522-0200	Wykonanie palisady przy ręcznym wbiciu kołków i słupków o średnicy 112 cm na głębokość: 1,0 m w grunt kat. III	m		
		9	m	9,000	
				RAZEM	9,000
23 d.2.1	Analiza własna	Montaż zespołu lamp solarnych z kamerą (z demontażu)	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000